

E.3: 投标总价封面

湖南商务职业技术学院崇理楼北栋一层装修工
程工程

投 标 总 价

投 标 人:

湖南福特建设工程有限公司

(单位盖章)



E.8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人: _____

工程名称: _____ 湖南商务职业技术学院崇理楼北栋一层装修工程工程

投标总价(小写): _____ 611162.64

(大写): _____ 陆拾壹万壹仟壹佰陆拾贰元陆角肆分

投 标 人: _____ 湖南福特建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

E. 12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 湖南商务职业技术学院崇理楼北栋一层装修工程工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	砌筑工程及拆除工程	42355.17	2417.69	
1.1	砌筑工程	36797.39	2183.54	
1.2	拆除工程	5557.78	234.15	
2	装饰工程	469589.29	16016.56	
2.1	装饰工程	57393.05	1093.64	
2.2	装饰工程	412196.24	14922.92	
3	安装工程	99218.18	4498.08	
3.1	安装工程	99218.18	4498.08	
合 计		611162.64	22932.33	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		85647.51	
1	直接费			79752.86	
1.1	人工费			27380.26	
1.2	材料费			51261.39	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			1111.21	
2	管理费		10	3911.94	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		5	1955.84	
二	措施项目费	1+2+3		4835.44	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		200.00	
1.1	直接费			200.00	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费			200.00	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		10		
1.3	利润		5		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		137.36	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	11.5	4498.08	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	10	3911.38	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		542.90	
四	税前造价	一+二+三		91025.85	
五	销项税额	四	9	8192.33	
	单位工程建安造价	四+五		99218.18	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		给排水工程					9479.02	
1	031001006016	PPR塑料给水管 DN32	1. 名称: PPR冷热水管; 2. 规格: DN32; 3. 连接形式: 热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、消毒、冲洗;	m	42.181	25.65	1081.94	
2	031001006017	PPR塑料给水管 DN25	1. 名称: PPR冷热水管; 2. 规格: DN25; 3. 连接形式: 热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、消毒、冲洗;	m	18.892	20.22	382.00	
3	031001006018	PPR塑料给水管 DN20	1. 名称: PPR冷热水管; 2. 规格: DN20; 3. 连接形式: 热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、消毒、冲洗;	m	32.68	17.57	574.19	
4	031003001004	截止阀 DN40	1. 规格: DN40 2. 本体安装	个	1.00	92.28	92.28	
5	031001006008	UPVC塑料排水管 De75	1. 名称: UPVC排水管; 2. 规格型号: De75; 3. 连接形式: 胶粘连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验; 5. 管道及管件安装	m	17.435	33.81	589.48	
本页合计							2719.89	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
6	031001006009	UPVC塑料排水管 De110	1.名称: UPVC排水管; 2.规格型号: De110; 3.连接形式: 胶粘连接;	m	52.669	46.30	2438.57		
7	031004006001	蹲式大便器	1.材质: 瓷质(含水箱); 2.本体及附件安装;	组	9.00	62.94	566.46		
8	031004007001	小便器	1.材质: 陶瓷; 2.规格、类型: 壁挂式小便器; 3.组装形式: 感应式冲洗阀; 4.附件名称、数量: 感应冲洗阀1套、不锈钢小便器冲洗连接管1套、小便器排水附件1套;	组	4.00	553.53	2214.12		
9	031004003002	洗脸盆(台式)	1.名称: 台式洗脸盆, 混合龙头; 2.本体及附件安装;	组	2.00	390.85	781.70		
10	031004008001	成品拖把池	1.名称: 拖布池 2.规格、类型: 落地式600*400*600 3.材质: 陶瓷 5.附件名称、数量: 拖布池塑料排水栓1套, 不锈钢水龙头1个、存水弯	组	2.00	227.00	454.00		
11	031004014001	地漏(防臭)	1.材质: 不锈钢地漏 2.型号、规格DN75	个	4.00	76.07	304.28		
		电气工程					49249.12		
本页合计								6759.13	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
12	030404017003	配电箱 1ALb	1. 规格: 半周长1.5米以内 2. 安装方式: 嵌墙暗装 3. 元器件详见系统图 4. 完成配电箱安装的其他一切相关工程内容及材料费用 5. 符合设计及施工规范要求	台	1.00	313.96	313.96		
13	030404017015	配电箱增加元器件	1. 规格: 元器件 2. 完成配电箱安装的其他一切相关工程内容及材料费用 3. 符合设计及施工规范要求	台	2.00	300.00	600.00		
14	030408001007	电力电缆 YJY-5*10	1. 型号: YJY-5*10; 2. 综合单价包含规范要求的预留量 3. 完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 4. 符合设计及施工规范要求	m	20.00	58.70	1174.00		
15	030411004012	管内穿线 WDZ-BYJ-6	1. 敷设方式: 管内穿线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-6 3. 完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料费用 4. 符合设计及施工规范要求	m	327.544	4.79	1568.94		
16	030411004009	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5	1. 敷设方式: 管内穿线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料费用 4. 符合设计及施工规范要求	m	2376.573	1.79	4254.07		
本页合计								7910.97	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
17	030411004011	管内穿线 WDZ-BYJ-4	1. 敷设方式: 管内穿线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-4 3. 完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料费用 4. 符合设计及施工规范要求	m	3514.074	2.85	10015.11		
18	030411001039	配管JDG20	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 综合考虑凿槽, 含凿槽及恢复等完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用 5. 符合设计及施工规范要求	m	1067.096	6.54	6978.81		
19	030411001046	配管 JDG25	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配 4. 综合考虑凿槽, 含凿槽及恢复等完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用 5. 符合设计及施工规范要求	m	44.108	10.26	452.55		
20	030411001041	配管JDG32	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 暗配 4. 综合考虑凿槽, 含凿槽及恢复等完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用 5. 符合设计及施工规范要求	m	14.678	12.86	188.76		
本页合计								17635.23	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
21	030411001040	配管JDG40	1.名称: 电线管 2.规格: JDG40 3.配置形式: 暗配 4.综合考虑凿槽, 含凿槽及恢复等完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用 5.符合设计及施工规范要求	m	24.064	16.46	396.09		
22	030411003002	桥架 200*100	1.钢制桥架 2.含桥架支撑架 3.工作内容: 本体安装	m	64.356	57.45	3697.25		
23	030411003004	桥架 75*50	1.钢制桥架 2.含桥架支撑架 3.工作内容: 本体安装	m	86.432	51.02	4409.76		
24	030412001020	嵌入式节能筒灯	1.名称: 嵌入式节能筒灯 (LED, 10W) 2.完成灯具安装的其他一切相关工程内容及材料费用 3.符合设计及施工规范要求	套	40.00	35.46	1418.40		
25	030412004001	明装长条灯	1.名称: 明装长条灯 (LED, 26W, 暖白光) 2.完成灯具安装的其他一切相关工程内容及材料费用 3.符合设计及施工规范要求	套	127.00	41.80	5308.60		
26	030412001025	LED灯盘	1.名称: LED灯盘 ((LED, 32W、暖白光)) 2.完成灯具安装的其他一切相关工程内容及材料费用 3.符合设计及施工规范要求	套	8.00	72.73	581.84		
本页合计								15811.94	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
27	030412001047	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 (LED, 12W, 120°, 4000K) 2. 完成灯具安装的其他一切相关工程内容及材料费用 3. 符合设计及施工规范要求	套	4.00	55.82	223.28		
28	030412001026	灯带	1. 名称: 天棚灯带; 2. 工作内容: 本体安装及接线	m	162.575	16.15	2625.59		
29	030404033001	轴流排气扇	1. 名称: 排气扇; 2. 安装方式: 本体接线	台	4.00	190.68	762.72		
30	030404034001	单联单控开关	1. 名称: 单联单控;		7.00	11.94	83.58		
31	030404034002	双联单控开关	1. 名称: 双联单控; 2. 型号. 规格: 250V 10V 3. 安装方式: 本体安装及接线	个	12.00	13.45	161.40		
32	030404034005	三联单控开关	1. 名称: 三联单控; 2. 型号. 规格: 250V 10V 3. 安装方式: 本体安装及接线	个	6.00	22.19	133.14		
33	030404035008	五孔插座	1. 名称: 五孔插座; 2. 安装方式: 暗装	个	112.00	13.56	1518.72		
34	030404035009	UPS五孔插座	1. 名称: UPS五孔插座 2. 安装方式: 暗装	个	53.00	26.62	1410.86		
35	030411006001	开关插座盒	1. 规格: 86型 2. 完成接线盒安装的其他一切相关工程内容及材料费用 3. 符合设计及施工规范要求	个	137.00	4.78	654.86		
本页合计								7574.15	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
36	030411006002	接线盒	1. 规格: 86型	个	179.00	1.77	316.83		
		弱电工程					12256.50		
37	030507008001	半球摄像机	1. 安装方式: 吸顶安装; 2. 含摄像机支架; 3. 含操作高度增加费;	台	6.00	300.70	1804.20		
38	030411001048	配管JDG20	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 综合考虑凿槽, 含凿槽及恢复等完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用 5. 符合设计及施工规范要求	m	118.514	6.54	775.08		
39	030411001049	配管 JDG25	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配 4. 综合考虑凿槽, 含凿槽及恢复等完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用 5. 符合设计及施工规范要求	m	47.548	10.26	487.84		
40	030502012001	网络插座	1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 暗装 3. 未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	26.00	23.87	620.62		
本页合计								4004.57	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
41	030503005001	HDMI接口	1. 名称:HDMI接口 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	4.00	7.69	30.76		
42	030502004001	网络+电话插座	1. 名称:网络+电话插座 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	4.00	40.41	161.64		
43	030501009001	吸顶无线AP	1. 名称:吸顶无线AP;		4.00	220.78	883.12		
44	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 规格:CAT6; 2. 敷设方式:综合考虑; 3. 含水晶头制作安装; 4. 含制作安装标签; 6. 含操作高度增加费;	m	1350.00	2.66	3591.00		
45	030411003003	桥架 200*100	1. 材质:耐火金属; 2. 含三通、弯头、盖板等附件; 3. 含接地跨接; 4. 含操作高度增加费;	m	56.766	57.45	3261.21		
46	031002001001	桥架支吊架	1. 材质:型钢; 2. 管架形式:综合考虑; 3. 支吊架除锈、刷漆; 4. 含操作高度增加费;	Kg	35.91	10.01	359.46		
47	030411006003	接线盒	1. 材质:塑料; 2. 安装形式:综合考虑;	个	37.00	7.61	281.57		
本页合计								8568.76	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		空调工程					14662.87	
48	030701004003	高效静压风管式室内机 KFR120TW	1. 安装形式: 吊装; 2. 减振器、支架形式、材质: 含弹簧减震垫、设备支架; 3. 设备制冷量(kW): 3.60, 设备制热量(kW): 4.00, 设备风量(m ³ /h): 540/420/300, 机外静压(Pa): 30, 功率(W): 70; 4. 电气检查接线、补刷油漆; 5. 单机试运转、接线检查、设备接地; 6. 含操作高度增加费;	台	2.00	1719.04	3438.08	
49	031001002005	镀锌钢管 DN50	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 空调水; 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、压力试验; 4. 连接形式: 焊接;	m	40.44	62.66	2533.97	
50	031001002006	镀锌钢管 DN20	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 空调水; 3. 连接形式: 螺纹连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、压力实验;	m	12.13	47.99	582.12	
51	031001006021	PVC管DN25	1. 连接形式: 热熔连接; 2. 保温材质: 难燃B1级橡塑保温材料保温; 3. 保温厚度: 10mm; 4. 含操作高度增加费;	m	20.00	40.38	807.60	
本页合计							7361.77	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
52	030701010002	过滤器 DN20	1.名称:中、低效过滤器; 2.本体安装,框架制安,补刷(喷)油漆等;	台	2.00	464.46	928.92		
53	030503007002	电动二通阀 DN20	1.名称:电动二通调节阀; 2.规格:DN20; 3.单体测试;	个	2.00	225.92	451.84		
54	030702001002	单面彩钢酚醛板风管(长边)≤1000 δ 0.75mm	1.形状:矩形; 2.接口形式:法兰连接; 3.风管放样、下料、折方、咬口; 4.制作共板法兰; 5.吊托支架制作及除锈刷漆,组合成型; 6.含操作高度增加费;	m ²	35.3392	122.90	4343.19		
55	030703019002	帆布接口	1.材质:帆布; 2.含操作高度增加费;	m ²	3.36	256.29	861.13		
56	030703007003	单层百叶回风口 250x1200	1.材质:满足设计要求; 2.含保温; 3.含操作高度增加费;	个	2.00	90.59	181.18		
57	030703007004	铝合金双层百叶风口 250*250	1.名称:铝合金双层百叶送风口; 2.型号:250*250	个	8.00	51.00	408.00		
58	031208003002	风管保温	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑; 2.绝热厚度:30mm; 3.含操作高度增加费;	m ³	0.10602	1196.38	126.84		
59	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00	200.00	200.00		
本页合计								7501.10	
合 计								85847.51	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	39113.734	0.70	27379.61	
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	7.035	4.66	32.78	
3	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	17.26	4.442	76.67	
4	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	30.852	4.24	130.81	
5	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	126.711	4.023	509.76	
6	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.039	3.82	0.15	
7	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.12	4.10	0.49	
8	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	3.342	3.60	12.03	
9	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.208	8.85	1.84	
10	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	101.122	0.44	44.49	
11	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	461.76	0.24	110.82	
12	02270500005	帆布	m ²	3.864	13.93	53.83	
13	03010100003	铁铆钉	kg	0.235	5.31	1.25	
14	03010300017	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M10mm-16mm	十个	26.987	0.32	8.64	
15	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	139.36	0.22	30.66	
16	03010300030	自攻螺钉	个	151.80	0.03	4.55	
17	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	444.96	0.16	71.19	
18	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	套	6.365	0.48	3.06	
19	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	2.10	0.54	1.13	
20	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.005	6.08	0.03	
21	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	1.74	6.08	10.58	
22	03010500160	六角螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	193.623	0.30	58.09	
23	03010500174	六角螺栓带帽带垫 M8×75以下	套	87.36	0.31	27.08	
24	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	283.56	0.34	96.41	
		本页小计	元			28665.96	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第2页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
25	03010500267	双头螺栓带双螺母带双垫圈 M20×65	套	16.32	1.08	17.63	
26	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	35.02	0.58	20.31	
27	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	7.068	0.89	6.29	
28	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	141.11	0.22	31.04	
29	03051300002	弹簧夹	个	74.675	0.53	39.58	
30	03071100001	存水弯 DN50	个	2.02	4.43	8.95	
31	03071500001	排水栓带链堵	套	2.02	26.55	53.63	
32	03071900001	角阀(带铜活)	个	3.03	31.58	95.69	
33	03072300002	大便器排水接头	个	1.01	15.93	16.09	
34	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	1.05	1.33	1.40	
35	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.207	2.82	0.58	
36	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.717	8.69	23.61	
37	03110700008	铁砂布	张	2.152	0.97	2.09	
38	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	0.80	0.83	0.66	
39	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	1.393	6.354	8.85	
40	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.972	6.354	50.65	
41	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.08	22.12	1.77	
42	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.033	9.25	0.31	
43	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	0.12	6.20	0.74	
44	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.374	7.70	2.88	
45	03130700001	锯条 综合	根	19.067	0.58	11.06	
46	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.25	5.35	1.34	
47	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	3.357	5.35	17.96	
48	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	3.091	5.35	16.54	
49	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	18.189	0.37	6.73	
50	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.05	179.27	8.96	
51	04050300005	砾石 最大粒径20mm	m ³	0.045	165.93	7.47	
		本页小计	元			452.81	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第3页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
52	04090100003	石灰膏	m3	0.019	424.33	8.06	
53	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.016	508.30	8.13	
54	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	1.248	4.39	5.48	
55	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	16.36	0.16	
56	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	2.834	13.23	37.49	
57	13011300004	调和漆	kg	0.02	13.64	0.27	
58	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	2.317	12.43	28.80	
59	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	3.018	12.80	38.63	
60	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.027	9.96	0.27	
61	13050500005	沥青漆	kg	0.67	8.04	5.39	
62	13070700002	白铅油	kg	0.843	7.46	6.29	
63	14030100001	汽油	kg	2.059	8.428	17.35	
64	14030300001	机油	kg	1.084	9.92	10.75	
65	14030700001	煤油	kg	1.59	5.85	8.78	
66	14090100004	黄干油钙基脂	kg	0.80	6.32	5.06	
67	14311500001	丙酮	kg	2.066	6.60	13.64	
68	14390700001	乙炔气	kg	0.273	17.15	4.68	
69	14390900001	氧气	m ³	0.1795	5.87	4.67	
70	14410000031	粘接剂	kg	1.361	14.06	19.14	
71	14410000033	防水密封胶	支	1.48	7.05	10.43	
72	14410000041	密封胶 KS型	kg	2.616	11.33	29.64	
73	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.15	6.60	0.99	
74	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.017	6.93	0.12	
75	17010500017	焊接钢管 DN80	m	0.404	34.78	14.05	
76	17190300002	金属软管 DN15	m	33.49	4.65	155.73	
77	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	3.03	2.33	7.06	
78	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.18	0.20	0.04	
79	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.008	3.46	0.03	
		本页小计	元			441.12	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第4页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
80	18010100014	镀锌玛钢六角内接头 DN40	个	0.808	6.99	5.65	
81	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.872	7.37	6.43	
82	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	2.633	10.86	28.59	
83	18030400027	镀锌活接头 DN40	个	1.01	12.32	12.44	
84	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	5.05	5.20	26.26	
85	18150100005	排水连接件 DN50	个	2.10	11.28	23.69	
86	18150500002	镀锌管接头(金属软管用) DN15-20	个	167.452	2.61	437.05	
87	18250100019	管卡(带膨胀螺栓) DN32	个	1.05	3.72	3.91	
88	18250300004	钢制管卡 DN20	个	6.065	0.52	3.15	
89	18250700006	塑料管卡 75	个	5.754	0.32	1.84	
90	18250700007	塑料管卡 110	个	17.381	0.50	8.69	
91	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.005	29.91	0.15	
92	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	4.00	16.81	67.24	
93	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.003	44.25	0.13	
94	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.003	8.00	0.02	
95	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm ²	m	37.36	11.15	416.56	
96	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.18	64.87	11.68	
97	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	161.692	0.979	158.30	
98	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	423.436	1.572	665.64	
99	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	8.16	3.72	30.36	
100	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm ²	m	387.858	0.84	325.80	
101	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	4.867	1.80	8.76	
102	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	54.54	0.11	6.00	
103	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	141.11	0.11	15.52	
		本页小计	元			2263.86	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第5页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	217.932	3.30	719.18	
105	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	139.608	0.16	22.34	
106	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	8.16	1.07	8.73	
107	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.04	1.32	2.69	
108	29091100001	瓷接头 双位	个	138.082	0.73	100.80	
109	29110500001	接线盒(钢制) 灯具配用	个	40.80	2.75	112.20	
110	29251900003	镀锌风管角码 δ 0.8	个	153.832	0.57	87.68	
111	33050100003	铸铁垫板	kg	7.80	5.75	44.85	
112	34020100006	橡胶密封条	m	68.346	2.65	181.12	
113	34110100002	水	t	1.48	4.40	6.51	
114	34110200001	电	kWh	18.253	0.716	13.07	
115	88010500001	其他材料费	元	119.872	1.00	119.87	
116	BC000001	配电箱增加元器件	台	2.00	300.00	600.00	
117	BC000002	脚手架搭拆	项	1.00	200.00	200.00	
118	WJJ012703	型钢	kg	37.706	3.89	146.68	
119	WJJ012925	镀锌薄钢板 δ 0.5mm	m ²	41.70	17.19	716.82	
120	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	2.02	17.91	36.18	
121	WJJ030720	铸铁地漏	个	4.04	32.32	130.57	
122	WJJ030723	立式水嘴 DN15	个	2.02	30.02	60.64	
123	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	4.04	50.07	202.28	
124	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	1.01	39.87	40.27	
125	WJJ030738	小便器排水附件	套	4.04	38.12	154.00	
126	WJJ144103	胶粘剂	kg	8.081	5.00	40.41	
127	WJJ144301	胶粘带	m	52.389	0.60	31.43	
128	WJJ144303	贴缝胶带 9m	卷	0.162	5.22	0.85	
129	WJJ151306	橡塑板	m ³	0.115	666.18	76.61	
130	WJJ170301~1	镀锌钢管 DN50	m	40.521	25.59	1036.93	
131	WJJ170301~2	镀锌钢管 DN20	m	12.021	8.58	103.14	
		本页小计	元			4995.86	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第6页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	WJJ172567~1	PPR塑料给水管 DN32	m	42.856	8.60	368.56	
133	WJJ172567~2	PPR塑料给水管 DN25	m	19.194	3.42	65.64	
134	WJJ172567~3	PPR塑料给水管 DN20	m	33.203	3.43	113.89	
135	WJJ172568~1	UPVC塑料排水管 De75	m	17.086	9.21	157.36	
136	WJJ172568~2	UPVC塑料排水管 De110	m	50.036	14.90	745.54	
137	WJJ173111~1	PVC管DN25	m3	1.03			
138	WJJ180926~1	塑料排水管粘接管件 De110	个	60.885	8.94	544.31	
139	WJJ180926~2	塑料排水管粘接管件 De75	个	15.43	6.29	97.05	
140	WJJ180956~1	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	45.598	2.77	126.31	
141	WJJ180956~2	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	23.143	3.25	75.21	
142	WJJ180956~3	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	49.674	1.80	89.41	
143	WJJ181506~1	给水室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	26.731	14.38	384.39	
144	WJJ181506~2	给水室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	14.677	14.38	211.06	
145	WJJ181508~1	镀锌管接头 JDG20	个	244.236	0.59	144.10	
146	WJJ181508~2	镀锌管接头 JDG25	个	18.881	0.30	5.66	
147	WJJ181508~3	镀锌管接头 JDG32	个	3.024	0.81	2.45	
148	WJJ181508~4	镀锌管接头 JDG40	个	4.957	1.62	8.03	
149	WJJ190025~2	截止阀 DN40	个	1.01	47.41	47.88	
150	WJJ210902	洗脸盆	个	2.02	244.43	493.75	
151	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	2.02	26.64	53.81	
152	WJJ211301	成品拖布池	个	2.02	120.27	242.95	
153	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	1.01	115.04	116.19	
154	WJJ211701	挂式小便器	个	4.04	150.58	608.34	
155	WJJ211703	感应小便阀(感应器)	个	4.04	269.55	1088.98	
156	WJJ212504	蹲式大便器高水箱及附件	套	1.01	240.00	242.40	
157	WJJ224112	碳钢百叶风口	个	10.00	25.59	255.90	
本页小计			元			6289.19	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第7页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
158	WJJ252102~1	嵌入式节能筒灯	个	40.40	12.03	486.01	
159	WJJ252102~2	明装长条灯(LED, 26W, 暖白光)	个	128.27	16.04	2057.45	
160	WJJ252102~3	LED灯盘((LED, 32W、暖白光))	个	8.08	50.62	409.01	
161	WJJ252102~4	吸顶灯 (LED, 12W, 120°, 4000K)	个	4.04	34.16	138.01	
162	WJJ252102~5	天棚灯带	个	131.361	9.94	1305.73	
163	WJJ260501~1	单联单控开关	只	7.14	2.97	21.21	
164	WJJ260501~2	双联单控开关	只	12.24	4.31	52.75	
165	WJJ260501~3	三联单控开关	只	6.12	12.72	77.85	
166	WJJ264103~1	五孔插座	套	114.24	5.52	630.60	
167	WJJ264103~2	UPS五孔插座	套	54.06	18.33	990.92	
168	WJJ264105~1	网络+电话插座	个	4.04	36.74	148.43	
169	WJJ264105~2	HDMI接口	个	1.01	26.66	26.93	
170	WJJ264106	信息插座	套	26.26	18.58	487.91	
171	WJJ280302~1	WDZ-BYJ-6	m	343.921	3.97	1365.37	
172	WJJ280304~1	WDZ-BYJ-2.5	m	2756.825	1.05	2894.67	
173	WJJ280304~2	WDZ-BYJ-4	m	3865.481	2.05	7924.24	
174	WJJ281107~1	电力电缆 YJY-5*10	m	20.20	50.08	1011.62	
175	WJJ282501~1	双绞线缆CAT6	m	1417.50	1.20	1701.00	
176	WJJ290103~1	桥架 200*100	m	121.728	26.21	3190.49	
177	WJJ290103~2	桥架 75*50	m	86.864	29.96	2602.45	
178	WJJ290614~1	电线管 JDG20	m	1221.178	1.32	1611.95	
179	WJJ290614~2	电线管 JDG25	m	94.405	3.91	369.12	
180	WJJ290614~3	电线管 JDG32	m	15.118	5.08	76.80	
181	WJJ290614~4	电线管 JDG40	m	24.786	7.42	183.91	
182	WJJ291107	接线盒	个	360.06	0.91	327.65	
183	WJJ503501	轴流排气扇	台	4.00	134.60	538.40	
	本页小计			元		30630.47	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第8页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
184	ZC1463957	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	1.00	160.04	160.04	
185	ZC2627989~1	高效静压风管式室内机 KFR120TW	台	2.00	1400.00	2800.00	
186	ZC2715192	过滤器安装 中、低效过滤器	台	2.00	450.00	900.00	
187	ZC9419296	摄像设备安装 半球型摄像机	台	6.00	207.07	1242.42	
188	JX002	电焊机(综合)	台班	0.245	75.63	18.53	
189	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.03	614.70	18.44	
190	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频 3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	10.00	9.43	94.30	
191	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.002	608.21	1.22	
192	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.344	433.47	149.11	
193	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	2.134	5.54	11.82	
194	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	0.043	9.92	0.43	
195	J7-60	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000 小型	台班	1.187	42.96	50.99	
196	J7-62	咬口机 板厚(mm) 1.5 小型	台班	1.187	17.84	21.18	
197	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小型	台班	1.308	242.79	317.57	
198	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	1.307	25.47	33.29	
199	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.095	69.81	6.63	
200	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小型	台班	0.318	43.12	13.71	
201	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小型	台班	0.121	11.38	1.38	
		本页小计	元			5841.06	


注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第9页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
202	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.02	24.54	0.49	
203	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	2.642	65.47	172.97	
204	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.40	95.91	38.36	
205	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	1.76	41.34	72.76	
206	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度: 1250TVL	台班	0.60	4.54	2.72	
207	Y9-2	兆欧表 量程: 0.01Ω-20kΩ, 0.1-600V	台班	0.46	5.77	2.65	
208	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	3.85	4.08	15.71	
209	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程: 0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.036	37.05	1.33	
210	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离: 5km	台班	15.50	4.22	65.41	
		本页小计	元			372.41	
		合 计	元			79952.74	



注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 拆除工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4826.60	
1	直接费			4240.29	
1.1	人工费			2918.26	
1.2	材料费			565.72	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			756.31	
2	管理费		9.65	361.53	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	224.77	
二	措施项目费	1+2+3		241.87	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		7.72	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	6.25	234.15	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	123.25	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		30.41	
四	税前造价	一+二+三		5098.88	
五	销项税额	四	9	458.90	
	单位工程建安造价	四+五		5557.78	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
1	011601001001	原有地台拆除	1. 原有地台拆除	m3	5.308	364.30	1933.70		
2	011601001002	原有墙体拆除	1. 原有墙体拆除	m3	5.952	141.29	840.96		
3	011601001003	拆除原有门洞	1. 拆除原有门洞	个	1.00	177.73	177.73		
4	011501009001	其他零星拆改	1. 零星拆改 2. 拆除原有排污管、消防栓移位、强排烟开关移位 3. 详见设计图纸	项	1.00	500.00	500.00		
5	011707004001	垃圾外运	1. 含拆除后建筑垃圾运至政府相关部门指定地点; 2. 含拆除工程所需要的一切防护费用; 3. 含拆除工程完工后场地清理等一切费用; 4. 运距综合考虑	m3	12.46	110.29	1374.21		
本页合计								4826.60	
合 计								4826.60	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。


E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 拆除工程 标段:

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	2918.257	1.00	2918.26	
2	01150300001	六角空心钢	kg	1.202	8.19	9.84	
3	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.06	30.97	1.86	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.21	0.37	0.45	
5	04030300001	天然细砂	m ³	0.09	183.55	16.52	
6	04090100003	石灰膏	m ³	0.03	424.33	12.73	
7	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.179	11.06	1.98	
8	34110100002	水	t	0.06	4.40	0.26	
9	88010500001	其他材料费	元	22.086	1.00	22.09	
10	BC000001	其他零星拆改	项	1.00	500.00	500.00	
11	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	1.262	12.23	15.43	
12	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.847	654.69	554.52	
13	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小型	台班	0.714	260.65	186.10	
		本页小计	元			4240.05	
		合 计	元			4240.05	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。



E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 砌筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		30686.23	
1	直接费			29988.32	
1.1	人工费			11723.04	
1.2	材料费			18033.47	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			231.81	
2	管理费		1	348.97	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		1	348.97	
二	措施项目费	1+2+3		2871.49	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		637.83	
1.1	直接费			637.00	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费			634.14	
1.1.3	机械费			2.86	
1.2	管理费		1	0.41	
1.3	利润		1	0.41	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		50.12	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	6.25	2183.54	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	1149.41	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		201.35	
四	税前造价	一+二+三		33759.07	
五	销项税额	四	9	3038.32	
	单位工程建安造价	四+五		36797.39	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 砌筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
1	010401003001	轻质砖隔墙	1. 轻质砖隔墙 2. 墙体厚度100mm/200mm	m3	49.3035	596.10	29389.82		
2	010401003002	新做门梁	1. 新做门梁 2. 钢筋布置综合考虑	m3	0.1456	592.79	86.31		
3	010401003003	蹲位零星砖砌体	1. 蹲位零星砖砌体 2. 侧边需铺贴瓷砖	m3	2.084	580.66	1210.10		
4	011701003001	砌筑脚手架		项	1.00	600.00	600.00		
5	011702009001	门梁模板		m2	1.456	25.98	37.83		
本页合计								31324.06	
合 计								31324.06	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 砌筑工程 标段:

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	13025.609	0.90	11723.05	
2	02090300001	单层养护膜	m ²	1.352	1.10	1.49	
3	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.022	6.50	0.14	
4	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.003	5.35	0.02	
5	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	1.596	287.12	458.24	
6	04130400002	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m ³	41.642	298.86	12445.13	
7	05030100002	杉木锯材	m ³	0.011	1830.00	20.13	
8	13371100001	土工布	m ²	0.123	6.86	0.84	
9	14353500012	隔离剂	kg	0.146	4.51	0.66	
10	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.066	2.75	0.18	
11	34091900024	可调托座	个·月	1.596	0.89	1.42	
12	34110100002	水	t	6.076	4.40	26.73	
13	34110200001	电	kWh	0.055	0.716	0.04	
14	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	0.359	24.82	8.91	
15	88010100002	钢管使用费	t·月	0.017	75.00	1.28	
16	88010100003	扣件使用费	个·月	3.19	0.20	0.64	
17	88010500001	其他材料费	元	631.347	1.00	631.35	
18	BC000002	砌筑脚手架	项	1.00	600.00	600.00	
19	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	9.81	448.527	4400.05	
20	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	0.148	478.27	70.78	
21	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.001	964.18	0.96	
22	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.004	501.89	2.01	
23	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.981	236.27	231.78	
24	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.01	28.49	0.28	
		本页小计	元			30626.12	
		合 计	元			30626.12	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		347368.16	
1	直接费			339340.03	
1.1	人工费			128200.52	
1.2	材料费			207846.86	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			3292.65	
2	管理费		1	4020.64	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		1	4020.64	
二	措施项目费	1+2+3		28538.09	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		13038.52	
1.1	直接费			12766.76	
1.1.1	人工费			8601.43	
1.1.2	材料费			3433.99	
1.1.3	机械费			731.34	
1.2	管理费		1	135.88	
1.3	利润		1	135.88	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		576.65	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.59	14922.92	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	13675.88	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		2255.44	
四	税前造价	一+二+三		378161.69	
五	销项税额	四	9	34034.55	
	单位工程建安造价	四+五		412196.24	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		地面工程					119523.78	
1		CT-01 750*1500mm瓷砖地面	1. 粘接层及找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘结层10mm ;1:3干硬性水泥砂浆找平层30mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500mm瓷砖; 3. 嵌缝材料种类:专用填缝剂; 4. 含完成此项工作全部内容;	m ²	636.18	127.14	80883.93	
2	001	CT-02 400*800mm防滑瓷砖地面	1. 粘接层及找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘结层10mm ;1:3干硬性水泥砂浆找平层30mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02 400*800mm防滑瓷砖; 3. 嵌缝材料种类:专用填缝剂; 4. 含完成此项工作全部内容;	m ²	36.38	110.50	4019.99	
3	002	CT-03 800*800mm瓷砖地面	1. 粘接层及找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘结层10mm ;1:3干硬性水泥砂浆找平层30mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03 800*800mm瓷砖; 3. 嵌缝材料种类:专用填缝剂; 4. 含完成此项工作全部内容;	m ²	61.11	120.90	7388.20	
4	003	环氧地坪漆地面找平(深灰色)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆找平层40mm	m ²	21.23	91.27	1937.66	
本页合计							94229.78	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
5	004	环氧地坪漆地面找平(浅灰色)	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆找平层40mm	m ²	123.66	91.27	11286.45		
6	011108001001	石材零星项目(门槛石)	1.工程部位:门槛石 2.粘接层及找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘结层 10mm;1:3干硬性水泥砂浆找平层25mm ; 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm黑色大理石; 4.含石材磨边、六面养护等全部工作内容; 5.含防滑处理镶嵌铜条	m ²	4.60	183.87	845.80		
7	010904002001	楼地面涂膜防水	1.防水膜品种:掺有机硅防水剂的硅水配制防水砂浆,硅水的配比为水:有机硅防水剂=8:1,防水砂浆厚度可以在15mm左右分两次抹,每道厚度不超过8mm. 2.部位:卫生间	m ²	36.38	38.81	1411.91		
8	011105006001	铝合金踢脚线	1.踢脚线高度:50mm; 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板; 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-05 铝合金; 4.含完成此项工作全部内容;	m	419.68	25.63	10756.40		
9	011105006002	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:50mm; 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线; 4.含完成此项工作全部内容;	m	50.25	19.77	993.44		
本页合计								25294.00	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
		天棚工程					90225.74		
10		轻钢龙骨石膏板平级吊顶(走道、招生就业处、智慧校园展示厅)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨石膏板平级吊顶; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨; 3. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板; 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板; 5. 防护材料种类:石膏板缝嵌缝、贴绷带、刮腻子; 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍,白色无机涂料三遍; 7. 综合考虑灯具18mm大芯板加固处理,含/检修口/开孔/自攻螺丝防锈处理/收边条等全部工作内容; 8. 部位:走道、招生就业处、智慧校园展示厅	m ²	78.51	148.96	11694.85		
		本页合计						11694.85	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
11	007	轻钢龙骨石膏板平级吊顶(处长办公室、副处办公室、干事办公室)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨石膏板平级吊顶; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨; 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板; 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板; 5. 防护材料种类:石膏板缝嵌缝、贴绷带、刮腻子; 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍,白色无机涂料三遍; 7. 综合考虑灯具18mm大芯板加固处理,含/检修口/开孔/自攻螺丝防锈处理/收边条等全部工作内容; 8. 部位:处长办公室、副处办公室、干事办公室	m ²	46.27	143.22	6626.79		
12	008	轻钢龙骨石膏板平级吊顶(卫生间)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨石膏板平级吊顶; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨; 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板; 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板; 5. 防护材料种类:石膏板缝嵌缝、贴绷带、刮腻子; 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍,防水白色无机涂料三遍; 7. 综合考虑灯具18mm大芯板加固处理,含/检修口/开孔/自攻螺丝防锈处理/收边条等全部工作内容; 8. 部位:卫生间	m ²	36.43	143.22	5217.50		
本页合计							11844.29		

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
13	006	石膏板灯槽	1. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板; 2. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板; 3. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍,白色无机涂料三遍; 5. 部位: 走道、招生就业处、智慧校园展示厅	m	147.02	23.81	3500.55		
14	005	天棚侧面石膏板封闭处理	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨; 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板; 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板; 4. 防护材料种类:石膏板缝嵌缝、贴绷带、刮腻子; 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍,白色无机涂料三遍; 6. 部位: 走道、招生就业处、智慧校园展示厅;	m ²	183.3894	92.01	16873.66		
15	011302002001	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝方通龙骨; 2. 面层材料品种、规格:50*100*1mm铝方通,间距100mm; 3. 含完成此项工作的全部内容 4. 工程量清单按投影面积计算 5. 部位: 走道、招生就业处、智慧校园展示厅	m ²	225.14	110.29	24830.69		
本页合计								45204.90	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
16	011406001001	原顶喷深灰色无机涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍, 深灰色无机涂料 2. 工程量按方通投影面积计算 3. 综合考虑梁侧面、设备、管线、方通吊顶四周墙顶面 4. 工程量按铝方通水平投影面积计量 5. 部位: 走道、招生就业处、智慧校园展示厅	m ²	225.14	30.26	6812.74		
17	011406001002	原顶白色无机涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍, 白色无机涂料三遍 2. 综合考虑梁侧面 3. 工程量按水平投影面积计量 4. 部位: 档案室、招聘洽谈室、资料室、招聘宣教室	m ²	459.20	30.26	13895.39		
18	010810002001	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨; 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板; 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板; 4. 防护材料种类:石膏板缝嵌缝、贴绷带、刮腻子; 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍, 白色无机涂料三遍;	m	15.80	48.96	773.57		
		墙面工程					56783.47		
本页合计								21481.70	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 实心砖墙; 2. 底层厚度、砂浆配合比: 16mm 1:3水泥砂浆; 3. 装饰面材料种类、厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2水泥砂浆;	m ²	549.30	25.80	14171.94		
20	010904002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 掺有机硅防水剂的硅水配制防水砂浆, 硅水的配比为水: 有机硅防水剂= 8:1, 防水砂浆厚度可以在15mm左右分两次抹, 每道厚度不超过8mm. 2. 部位: 卫生间 3. 防水高度: 300mm	m ²	10.671	37.59	401.12		
21	011210006001	石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 75*50*1.0双层竖龙骨架 2. 隔板基层材料品种、规格、颜色: 双面单层9.5mm石膏板; 3. 石膏板涂料面层另计;	m ²	98.9235	95.67	9464.01		
22	011210005001	定制成品高隔间	1. 定制铝合金高隔间, 单层玻璃加百叶 2. 含顶部加固等全部工作内容; 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	75.225	166.31	12510.67		
本页合计								36547.74	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
23	011210005002	智慧校园展示墙面造型	1. 龙骨材质: 轻钢龙骨(另计) 2. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃夹板; 3. 面层材料种类、规格: 9.5mm石膏板、15mm蓝色pvc雕刻版、白色长城板 4. 满刮腻子两遍, 白色无机涂料三遍; 5. 工程量按投影面积计算 6. 具体做法详见设计图纸12-DT-03	m2	14.025	161.62	2266.72		
24	011210005003	智慧校园展示厅LED屏墙面造型	1. 镀锌型钢龙骨材质: L30*4镀锌角钢、30*50*3镀锌方通 2. 面层材料种类、规格: 灰色铝塑板、黑色哑光不锈钢 3. 工程量按投影面积计算 4. 具体做法详见设计图纸11-DT-03	m2	46.0275	204.05	9391.91		
25	011210005004	3mm黑色亚克力造型包柱	1. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃夹板 2. 面层材料种类、规格: 3mm黑色亚克力 3. 工程量按投影面积计算 4. 具体做法详见设计图纸09-DT-02	m2	12.2655	115.06	1411.27		
26	011204003001	CT-04 400*800mm墙砖	1. 安装方式: 水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: CT-04 400*800mm墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 瓷砖专用嵌缝剂	m2	81.634	87.78	7165.83		
		门窗工程					37791.65		
本页合计								20235.73	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	010801002001	成品单开木门 600*2200mm	1. 门代号及洞口尺寸:600*2200mm; 2. 定制成品单开木门及门套; 3. 含配套五金等全部费用;	樘	1.00	1047.21	1047.21	
28	010801002003	成品单开木门 900*2200mm	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200mm; 2. 定制成品单开木门及门套;; 3. 含配套五金等全部费用;	樘	1.00	1147.21	1147.21	
29	010801002007	成品单开木门 800*2200mm (带门头造型)	1. 门代号及洞口尺寸:800*2200mm; 2. 定制成品单开木门、门套及上部门头造型;; 3. 含配套五金等全部费用;	樘	2.00	1147.21	2294.42	
30	010801002006	成品单开木门 900*2200mm (带门头造型)	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200mm; 2. 定制成品单开木门、门套及上部门头造型;; 3. 含配套五金等全部费用;	樘	10.00	1247.21	12472.10	
31	010801002005	成品单开木门 1200*2100mm (带门头造型)	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100mm; 2. 定制成品单开木门、门套及上部门头造型;; 3. 含配套五金等全部费用;	樘	6.00	1593.21	9559.26	
32	010801002004	成品双开木门 1500*2100mm (带门头造型)	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100mm; 2. 定制成品单开木门、门套及上部门头造型; 3. 含配套五金等全部费用;	樘	2.00	1738.65	3477.30	
本页合计							29997.50	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
33	010808001001	黑色哑光不锈钢感应门门套 (办公区)	1. 镀锌型钢龙骨材质: 20*40*2镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃夹板 3. 面层材料种类、规格: 1.2mm黑色哑光不锈钢 4. 工程量按展开面积 5. 具体做法详见设计图纸10-DT-03/13-DT-03	m2	4.74	299.89	1421.48	
34	010808001004	黑色哑光不锈钢感应门门套 (主入口)	1. 镀锌型钢龙骨材质: 20*40*2镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃夹板 3. 面层材料种类、规格: 1.2mm黑色哑光不锈钢 4. 工程量按展开面积 5. 具体做法详见设计图纸	m2	5.862	399.89	2344.16	
35	010808001002	黑色哑光不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类: 15mm阻燃夹板; 2. 面层材料品种、规格: 1.2mm黑色哑光不锈钢 3. 工程量按展开面积 4. 具体做法详见设计图纸14-DT-04	m2	4.764	292.98	1395.76	
36	010809004001	石材窗台板	1. 水泥砂浆粘贴 2. 面层材质: 15mm浅灰色石材	m2	7.777	338.53	2632.75	
		油漆工程					40993.72	
37	011406001003	白色无机涂料	1. 满刮腻子两遍, 白色无机涂料三遍	m2	1352.6564	30.26	40931.38	
38	011406001004	红色无机涂料	1. 满刮腻子两遍, 红色无机涂料三遍	m2	2.06	30.26	62.34	
		其他工程					2049.80	
本页合计							48787.87	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
39	010809004002	大理石洗手台	1. 骨架材质: 40*40*4镀锌角钢骨架 2. 基层材质: 9mm阻燃夹板 3. 面层材质: 15mm白色人造石 4. 工程量按投影面积计算 5. 详见设计图纸15-DT-02	m2	1.08	533.47	576.15		
40	011505010001	镜面玻璃(卫生间)	1. 镜面玻璃品种、规格: 5mm防雾镜; 2. 基层材料种类: 9mm阻燃夹板; 3. 含黑色不锈钢边框等完成此项工作全部内容;	m2	1.80	263.14	473.65		
41	011210005006	包管处理(消防管、下水管等)	1. 包管处理(消防管、下水管等) 2. 详见设计图纸	项	1.00	1000.00	1000.00		
42	011701006001	满堂脚手架		项	1.00	8267.17	8267.17		
43	011701006002	改架工		项	1.00	819.12	819.12		
44	011701006003	成品保护费		项	1.00	3952.23	3952.23		
本页合计								15088.32	
合 计								360406.68	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	150002.311	0.912	136802.11	
2	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	24.311	4.023	97.80	
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	328.146	4.023	1320.13	
4	01210500001	镀锌等边角钢 40×4	kg	241.493	4.94	1192.98	
5	01291100010~1	1.2mm黑色哑光不锈钢	m ²	16.902	110.03	1859.73	
6	01510100002	铝合金型材 L25.4mm×2mm	m	6.392	20.29	129.69	
7	02030100003	橡胶条	m	118.773	0.27	32.07	
8	03010100001	铆钉	个	929.886	0.18	167.38	
9	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	378.00	0.03	11.34	
10	03010300030	自攻螺钉	个	14066.071	0.03	421.98	
11	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10×100	套	576.758	0.54	311.45	
12	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	77.27	0.53	40.95	
13	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	1004.185	0.27	271.13	
14	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	8.813	0.39	3.44	
15	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	378.416	2.02	764.40	
16	03030900004	不锈钢合页	个	60.00	7.08	424.80	
17	03110700003	水砂纸	张	11.00	1.15	12.65	
18	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	5.691	6.354	36.16	
19	03130600008	合金钢钻头	个	13.278	4.42	58.69	
20	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.109	9.25	1.01	
21	03130700007	石料切割锯片	片	3.281	35.40	116.15	
22	03210100026	射钉	个	591.115	0.06	35.47	
23	03210100027	射钉(枪钉)	盒	0.222	10.53	2.34	
24	03210100033	铁钉	kg	25.691	6.50	166.99	
25	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形 10mm×20mm	m ²	1.134	8.43	9.56	
26	03210700001	镀锌铁丝 综合	kg	11.257	5.35	60.22	
27	03210900009	加工铁件	kg	12.04	10.51	126.54	
		本页小计	元			144477.15	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	03210900015	铁件 综合	kg	154.54	7.148	1104.65	
29	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3746.54	0.37	1386.22	
30	04010400001	白水泥	kg	82.985	0.69	57.26	
31	04030400001	粗净砂	m3	9.328	188.21	1755.62	
32	04031700002	石英砂	kg	88.673	0.28	24.83	
33	04051100002	金刚石 200×75×50	块	2.898	12.50	36.23	
34	05030100002	杉木锯材	m3	0.268	1830.00	490.44	
35	05030700001	模板木材 松木	m3	0.017	1111.06	18.89	
36	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.005	1620.00	8.10	
37	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	244.759	10.38	2540.60	
38	05050100005	普通胶合板 9mm	m2	71.346	19.87	1417.65	
39	05050200001	阻燃胶合板 9mm	m2	274.994	32.51	8940.05	
40	05050200002	阻燃胶合板 12mm	m2	25.858	43.347	1120.87	
41	05090100001	细木工板	m2	16.134	26.00	419.48	
42	05090100002	细木工板 18mm	m2	7.14	21.43	152.37	
43	06050100003	平面型钢化玻璃 12mm	m2	79.769	88.00	7019.67	
44	06550100004~1	5mm防雾镜	m2	2.124	64.92	137.89	
45	07010100012~1	400*800mm墙砖	m2	84.899	51.37	4361.26	
46	07050100004~1	750*1500mm瓷砖	m2	661.627	56.00	37051.11	
47	07050100004~2	400*800mm防滑瓷砖	m2	37.835	40.00	1513.40	
48	07050100004~3	800*800mm瓷砖	m2	63.554	50.00	3177.70	
49	08010000001~1	15mm黑色大理石	m2	4.876	81.40	396.91	
50	08010000007	大理石板(弧形) δ20mm 成品	m2	1.159	119.22	138.18	
51	08010000007~1	15mm浅灰色石材	m2	7.933	207.85	1648.87	
52	09010100001	石膏板	m2	14.726	9.03	132.98	
53	09010300002	纸面石膏板 9.5mm	m2	726.975	9.03	6564.58	
54	09050200007~1	灰色铝塑板	m2	24.395	22.38	545.96	
55	09050300002	镜面不锈钢板 8k	m2	26.616	143.22	3811.94	
本页小计			元			85973.71	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	09050300002~1	3mm黑色亚克力	m2	13.97	38.11	532.40	
57	09150100002~1	15mm蓝色pvc雕刻版	m2	15.428	17.79	274.46	
58	09370100006	直条型铝合金格栅 1260×90×60 含配件	m2	229.643	30.00	6889.29	
59	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	163.628	22.29	3647.27	
60	10011300004	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上	m2	228.517	23.47	5363.29	
61	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	105.235	7.30	768.22	
62	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	197.314	7.90	1558.78	
63	10170100004	吊筋	kg	126.058	5.50	693.32	
64	11010200002~1	成品单开木门 600*2200mm	樘	1.00	900.00	900.00	
65	11010200002~2	成品单开木门 900*2200mm	樘	1.00	1000.00	1000.00	
66	11010200002~3	成品单开木门 800*2200mm (带 门头造型)	樘	2.00	1000.00	2000.00	
67	11010200002~4	成品单开木门 900*2200mm (带 门头造型)	樘	10.00	1100.00	11000.00	
68	11010200003~1	成品双开木门 1500*2100mm (带 门头造型)	樘	2.00	1500.00	3000.00	
69	11010200004~1	成品单开木门 1200*2100mm (带 门头造型)	樘	6.00	1300.00	7800.00	
70	12010700001	榉木收口线 4×18	m	18.486	2.21	40.85	
71	12030300001	铝收口条压条	m	24.37	4.36	106.25	
72	12030700001~1	铝合金踢脚线	m	440.664	12.00	5287.97	
73	12050300001~1	瓷砖踢脚线 50mm	m	51.255	7.32	375.19	
74	13010100003	成品腻子粉	kg	5749.383	0.77	4427.02	
75	13010500004	环氧面漆	kg	178.215	20.42	3639.15	
76	13010900007	环氧底漆	kg	59.405	14.92	886.32	
		本页小计	元			60189.79	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	13030300005	白乳胶漆	kg	61.86	9.20	569.11	
78	13030500003~1	无机涂料	kg	2562.937	13.72	35163.50	
79	13031100006	有机硅防水涂料	kg	28.812	12.01	346.03	
80	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	90.041	12.97	1167.83	
81	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	0.067	9.77	0.65	
82	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	5.462	12.43	67.89	
83	13050500004	环氧中涂漆	kg	89.107	17.52	1561.15	
84	13350500003	嵌缝膏	kg	4.404	2.75	12.11	
85	13351300001	界面剂	kg	29.702	1.75	51.98	
86	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.079	8.20	0.65	
87	14390700002	乙炔气	m3	0.091	104.50	9.51	
88	14390900001	氧气	m3	0.272	5.87	1.60	
89	14410000004	玻璃胶 350g	支	66.472	10.71	711.92	
90	14410000011	建筑胶	kg	24.98	2.50	62.45	
91	14430300013	双面强力弹性胶带	m	13.807	2.14	29.68	
92	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	35.508	4.513	160.23	
93	34110100002	水	t	33.934	4.40	149.31	
94	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	14.66	30.00	439.80	
95	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	13.424	5.75	77.19	
96	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	3.356	5.75	19.30	
97	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	5.034	5.75	28.95	
98	35031500009	脚手架底座	只	2.649	7.79	20.64	
99	88010500001	其他材料费	元	7829.445	1.00	7829.45	
100	BC000007	包管处理(消防管、下水管等)	项	1.00	1000.00	1000.00	
101	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	3.02	455.301	1375.01	
102	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.102	477.324	48.69	
103	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	13.356	489.335	6535.56	
本页小计			元			57440.16	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	5.229	217.368	1136.62	
105	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	12.847	48.59	624.24	
106	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	6.264	49.606	310.73	
107	J7-124	电锤 520W 小型	台班	14.83	7.884	116.92	
108	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	1.781	95.90	170.80	
109	JX001	其他机械费	元	85.229	1.00	85.23	
110	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	1.457	501.89	731.25	
111	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小型	台班	0.005	38.25	0.19	
112	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小型	台班	0.027	97.41	2.63	
113	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.287	133.81	38.40	
114	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	0.924	33.48	30.94	
115	J12-38	金刚石磨光机 小型	台班	4.101	189.28	776.24	
		本页小计	元			4024.18	
		合 计	元			352104.99	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。