


报价表

工程名称:三道坑镇金厂坪村渠道建设工程

报价单位:



序号	工程或费用名称	项目特征描述	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	单位工程报价合计					194482.97	
	建筑工程					194482.97	
一	渠道工程					183804.90	
(一)	渠道-1 (K0+000~K0+400) 300*300		m	400.00		87944.19	
1	C25砼渠道-1 (K0+000~K0+400) 300*300		m	400.00		45795.20	
1.1	人工砍青	人工挖小树林 树林密度20~150	m2	800.00	2.35	1880.00	
1.2	土方开挖	人工挖渠道土方 I、II类土 上口宽度≤2m	m3	56.00	12.20	683.20	
1.3	石方开挖	沟槽石方开挖 底宽≤2m 岩石级别V-VIII	m3	24.00	123.00	2952.00	
1.4	C25渠道砼底板	明渠 非岩石地基底板 衬砌厚度≤10cm!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm~卵石换碎石	m3	20.00	500.00	10000.00	
1.5	C25渠道砼侧墙	明渠 非岩石地基边坡 衬砌厚度≤10cm!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm~卵石换碎石	m3	24.00	515.00	12360.00	
1.6	模板制安	木胶板模板 矩形渠道	m2	560.00	32.00	17920.00	
2	镀锌钢管DN200及管道滤网		m	3.00		949.00	
2.1	镀锌钢管DN200	镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	m	3.00	268.00	804.00	
2.2	镀锌钢管管道进口滤网(5目)		个	1.00	145.00	145.00	
3	DN160 PE管 1.25Mpa		m	420.00		37441.64	
3.1	人工砍青	人工挖小树林 树林密度20~150	m2	800.00	2.35	1880.00	
3.2	土方开挖	人工挖倒沟槽土方 I、II类土 上口宽度≤2m 深度≤1m	m3	25.20	12.20	307.44	
3.3	石方开挖	沟槽石方开挖 底宽≤2m 岩石级别V-VIII	m3	10.80	123.00	1328.40	
3.4	土方回填	建筑物回填土料 土方回填 松填不夯实	m3	25.20	6.50	163.80	



序号	工程或费用名称	项目特征描述	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
3.5	石方回填	建筑物回填土料 石方回填 松填不夯实	m3	10.80	15.00	162.00	
3.6	DN160 PE管 1.25Mpa	PP(PE)管 PP(PE)管安装(热熔连接) 公称直径110mm以内	m	400.00	84.00	33600.00	
4	PE管道进口滤网(5目)		个	1.00		145.00	
4.1	PE管道进口滤网(5目)		个	1.00	145.00	145.00	
5	PE三通		个	6.00		228.00	
5.1	PE三通	PP(PE)管 PP(PE)管件安装(热熔连接) 公称直径110mm以内	个	6.00	38.00	228.00	
6	阀门安装		个	6.00		2100.00	
6.1	阀门安装	PP(PE)管 PP(PE)管件安装(热熔连接) 公称直径160mm以内	个	6.00	350.00	2100.00	
7	沉沙井		个	1.00		1285.35	
7.1	土方开挖	人工挖倒沟槽土方 I、II类土 上口宽度≤2m 深度≤1m	m3	1.31	12.20	15.98	
7.2	石方开挖	沟槽石方开挖 底宽≤2m 岩石级别V-VIII	m3	0.562	123.00	69.13	
7.3	混凝土浇筑	面板 厚度≤30cm!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm`卵石换碎石	m3	1.008	515.00	519.12	
7.4	模板制安	零星小型木模板	m2	10.56	27.00	285.12	
7.5	钢筋制安	钢筋制作与安装 地面工程	t	0.066	6000.00	396.00	
(二)	渠道-2 (K0+000`K0+210) 300*300		m	210.00		24645.48	
1	C25砼渠道-2 (K0+000`K0+210) 300*300		m	210.00		24206.28	
1.1	人工砍青	人工挖小树林 树林密度20~150	m2	420.00	2.35	987.00	
1.2	土方开挖	人工挖渠道土方 I、II类土 上口宽度≤2m	m3	29.40	12.20	358.68	
1.3	石方开挖	沟槽石方开挖 底宽≤2m 岩石级别V-VIII	m3	12.60	123.00	1549.80	
1.4	C25渠道砼底板	明渠 非岩石地基底板 衬砌厚度≤10cm!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm`卵石换碎石	m3	10.50	500.00	5250.00	
1.5	C25渠道砼侧墙	明渠 非岩石地基边坡 衬砌厚度≤10cm!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm`卵石换碎石	m3	12.60	515.00	6489.00	
1.6	模板制安	木胶板模板 矩形渠道	m2	294.00	32.00	9408.00	
1.7	回填土	建筑物回填土料 土方回填 机械压实	m3	25.20	6.50	163.80	

序号	工程或费用名称	项目特征描述	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
2	预制钢筋混凝土盖板	沟盖板 预制 现场拌 C20!现浇及现场砼. 砾石最大粒径40mmC20 水泥32.5					
(三)	渠道-3 (K0+000~K0+200)	沟盖板 安装!垫木	m3	0.72	610.00	439.20	
1	DN160 PE管 1.25Mpa		m	200.00		25022.13	
1.1	人工砍青	人工挖小树林 树林密度20~150	m	200.00		18955.82	
1.2	土方开挖	人工挖倒沟槽土方 I、II类土 上口宽度≤2m 深度≤1m	m2	500.00	2.35	1175.00	
1.3	石方开挖	沟槽石方开挖 底宽≤2m 岩石级别V-VIII	m3	12.60	12.20	153.72	
1.4	土方回填	建筑物回填土料 土方回填 松填不夯实	m3	5.40	123.00	664.20	
1.5	石方回填	建筑物回填土料 石方回填 松填不夯实	m3	12.60	6.50	81.90	
1.6	DN160 PE管 1.25Mpa	PP(PE)管 PP(PE)管安装(热熔连接) 公称直径110mm以内	m3	5.40	15.00	81.00	
2	PE管道进口滤网(5目)		m	200.00	84.00	16800.00	
2.1	PE管道进口滤网(5目)		个	1.00		145.00	
3	阀门安装		个	1.00	145.00	145.00	
3.1	阀门安装	PP(PE)管 PP(PE)管件安装(热熔连接) 公称直径160mm以内	个	9.00		3150.00	
4	PE三通		个	9.00	350.00	3150.00	
4.1	PE三通	PP(PE)管 PP(PE)管件安装(热熔连接) 公称直径110mm以内	个	9.00		342.00	
5	垮方清理		个	9.00	38.00	342.00	
5.1	垮方清理	人工挖装土胶轮车运输 挖装运≤50m 土类级别I、II	m3	30.00		366.00	
6	管道锚固		m3	30.00	12.20	366.00	
6.1	钢筋锚固	钢筋制作与安装 地面工程	m	50.00		783.00	
6.2	混凝土浇筑	面板 厚度≤30cm!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm~卵石换碎石	t	0.013	6000.00	78.00	
6.3	模板制安	普通平面木模板 制作	m3	0.50	510.00	255.00	
7	沉沙井		m2	10.00	45.00	450.00	
7.1	土方开挖	人工挖倒沟槽土方 I、II类土 上口宽度≤2m 深度≤1m	个	1.00		1280.31	
			m3	1.31	12.20	15.98	

人工挖土

序号	工程或费用名称	项目特征描述	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
7.2	石方开挖	沟槽石方开挖 底宽≤2m 岩石级别V-VIII	m3	0.562	123.00	69.13	
7.3	混凝土浇筑	面板 厚度≤30cm!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm~卵石换碎石	m3	1.008	510.00	514.08	
7.4	模板制安	零星小型木模板	m2	10.56	27.00	285.12	
7.5	钢筋制安	钢筋制作与安装 地面工程	t	0.066	6000.00	396.00	
(四)	渠道-4 (K0+000~K0+200) 300*300		m	200.00		24942.00	
1	C25砼渠道-4 (K0+000~K0+200) 300*300		m	200.00		23777.00	
1.1	人工砍青	人工挖小树林 树林密度20~150	m2	400.00	2.35	940.00	
1.2	人工伐树	砍伐乔、灌木(单株) 地径≤30cm 运距5km内	株	5.00	65.00	325.00	
1.3	土方开挖	人工挖渠道土方 I、II类土 上口宽度≤2m	m3	28.00	12.20	341.60	
1.4	石方开挖	沟槽石方开挖 底宽≤2m 岩石级别V-VIII	m3	12.00	123.00	1476.00	
1.5	C25渠道砼底板	明渠 非岩石地基底板 衬砌厚度≤10cm!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm~卵石换碎石	m3	10.00	500.00	5000.00	
1.6	C25渠道砼侧墙	明渠 非岩石地基边坡 衬砌厚度≤10cm!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm~卵石换碎石	m3	12.00	515.00	6180.00	
1.7	模板制安	木胶板模板 矩形渠道	m2	280.00	32.00	8960.00	
1.8	回填土	建筑物回填土料 土方回填 机械压实	m3	26.40	21.00	554.40	
2	镀锌钢管DN150及管道滤网		m	6.00		1165.00	
2.1	镀锌钢管DN150	镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	m	6.00	170.00	1020.00	
2.2	镀锌钢管管道进口滤网(5目)		个	1.00	145.00	145.00	
(五)	渠道-5 (K0+000~K0+050)		m	50.00		21251.11	
1	拦溪坝 L=8m		个	1.00		12155.88	
1.1	清基	水下清基 机械清基 挖掘机抓挖	m3	9.92	63.00	624.96	
1.2	C30混凝土坝体	溢流堰!纯混凝土C30 42.5 水灰比0.5 砂率33% 2级配 最大粒径40mm~卵石换碎石	m3	3.308	490.00	1620.92	
1.3	C25混凝土基础	基础及小体积混凝土 基础!纯混凝土C25 42.5 水灰比0.55 砂率34% 2级配 最大粒径40mm~卵石换碎石	m3	9.92	500.00	4960.00	

序号	工程或费用名称	项目特征描述	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1.4	模板制安	木胶板模板 墙	m2	24.00	64.00	1536.00	
1.5	钢筋制安	钢筋制作与安装 地面工程	t	0.569	6000.00	3414.00	
2	道路破除开挖及恢复		项	1.00		4375.23	
2.1	土方开挖	人工挖倒沟槽土方 I、II类土 上口宽度≤2m 深度≤1m	m3	33.296	12.20	406.21	
2.2	石方开挖	沟槽石方开挖 底宽≤2m 岩石级别V-VIII	m3	14.27	123.00	1755.21	
2.3	回填土方	建筑物回填土料 土方回填 松填不夯实	m3	13.318	6.50	86.57	
2.4	回填石方	建筑物回填土料 石方回填 松填不夯实	m3	31.076	15.00	466.14	
2.5	混凝土路面破除	混凝土凿除 人工装胶轮车运石渣 露天 运距50m	m3	1.582	420.00	664.44	
2.6	混凝土路面恢复	公路路面 水泥混凝土浇筑厚度15cm~20!纯混凝土C30 42.5 水灰比0.5 砂率33% 2级配 最大粒径40mm~卵石换碎石 公路基础 碎石压实厚度10cm	m2	7.91	126.00	996.66	
3	DN160 PE管 1.25Mpa		m	50.00		4575.00	
3.1	DN160 PE管 1.25Mpa	PP(PE)管 PP(PE)管安装(热熔连接) 公称直径110mm以内	m	50.00	84.00	4200.00	
3.2	PE管超运距运费 (15km)		m	50.00	7.50	375.00	
4	PE管道进口滤网(5目)		个	1.00		145.00	
4.1	PE管道进口滤网(5目)		个	1.00	145.00	145.00	
二	材料二次转运500m		项	1.00		10678.07	
(一)	水泥二次转运500m	水泥 二次搬运工(工日) 运距50m以内~实际运距(m):500	t	38.017	45.00	1710.77	
(二)	中砂二次转运500m	砂 二次搬运工(工日) 运距50m以内~实际运距(m):500	m3	54.49	55.00	2996.95	
(三)	碎石二次转运500m	碎(砾)石 二次搬运工(工日) 运距50m以内~实际运距(m):500	m3	92.79	57.00	5289.03	
(四)	模板二次搬运		m2	243.33	2.80	681.32	