

E.3：投标总价封面

茶园中学校内综合改造项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

E. 8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人: _____

工程名称: _____ 茶园中学校内综合改造项目

投标总价(小写): _____ 490024.35

(大写): _____ 肆拾玖万零贰拾肆元叁角伍分

投 标 人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

刘奇

(签字或盖章)

编 制 人: _____



刘静霞

(造价人员签字盖专用章)
有效期至: 2023年07月09日

E. 11: 工程计价总说明

总 说 明

工程名称: 茶园中学校内综合改造项目

第1页 共1页



刘奇



刘静媛

E. 12： 建设项目投标报价汇总表

刘奇

工程名称：茶园中学校内综合改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	建筑工程	490024.35	28067.80	
1.1	茶园中学校内综合改造项目-建筑工程	490024.35	28067.80	
合 计		490024.35	28067.80	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



刘静霞



E.14: 单位工程投标报价汇总表

刘静彦

刘奇

工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		418145.50	
1	直接费			383158.33	
1.1	人工费			126456.09	
1.2	材料费			229855.11	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			26847.13	
2	管理费		5.54	24879.21	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		2.25	10104.40	
二	措施项目费	1+2+3		28736.83	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		5.54		
1.3	利润		2.25		
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		669.03	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	6.25	28067.80	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	14774.89	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		2681.29	
四	税前造价	一+二+三		449563.62	
五	销项税额	四	9	40460.73	
单位工程建安造价		四+五		490024.35	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：



序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		场地清表，新做混凝土路面					193829.13	
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:220mm; 3. 弃土运距:5km;	m3	334.60	40.58	13578.07	
1.1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土		100m3	3.346	565.40	1891.83	
1.2	A1-53 + A1-54 *4换	自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	3.346	1992.45	6666.74	
1.3		弃土场及环卫费		m3	334.60	15.00	5019.00	
2	010101001002	平整场地	1. 场地平整 机械	m2	1520.93	1.79	2722.46	
2.1	A1-84	场地平整 机械		100m²	15.2093	179.15	2724.75	
3	010201001001	混凝土地面	1. 120厚C25混凝土面层 2. 100厚级配碎石 3. 素土夯实(夯实度95%), 回填区域土方分层 夯实南面地坪下挖至设计标高, 土方回填至 田径场北面,	m2	273.70	88.43	24203.29	
3.1	A10-18换	室外道路 基层 碎石~ 换:级配碎石		10m3	2.737	3070.81	8404.81	
3.2	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~ 换:商品混凝土(碎石) C25		10m3	3.2844	4629.91	15206.48	
3.3	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		100m2	2.737	216.25	591.88	
4	010201001001	操场地面	1. 红色地坪漆面层 2. 120厚C25混凝土面层, 面层抹光 3. 100厚级配碎石 4. 素土夯实(夯实度95%), 回填区域土方分层 夯实南面地坪下挖至设计标高, 土方回填至 田径场北面,	m2	1247.23	121.73	151825.31	
4.1	A10-18换	室外道路 基层 碎石~ 换:级配碎石		10m3	12.4723	3070.81	38300.06	
4.2	D2-258换	普通标线 标线 常温漆~ 换:红色地坪漆		100m²	12.4723	3329.72	41529.27	
	本页合计						192329.13	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
4.3	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~换:商品混凝土（碎石） C25		10m3	14.96676	4629.91	69294.75	
4.4	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		100m2	12.4723	216.25	2697.13	
5	010101001004	球场划线及配套设施	1. 球场划线及配套设施	项	1.00	1500.00	1500.00	
5.1		球场划线及配套设施		项	1.00	1500.00	1500.00	
		原有排水沟（明沟）改暗沟（一）（二）					13755.60	
6	010101001003	成品钢筋混凝土盖板	1. 成品钢筋混凝土盖板400*500*50	m	152.84	90.00	13755.60	
6.1		成品钢筋混凝土盖板400*500*50		块	305.68	45.00	13755.60	
		原有建筑新做真石漆外墙面					9960.18	
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 刮除原有粉刷层，对所有外墙面清查,有空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	82.37	5.46	449.74	
7.1	N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	2.4711	173.90	429.72	
7.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.00494	1468.37	7.25	
7.3	A1-79 + A1-80*4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0.00494	2491.54	12.31	
7.4		弃土场及环卫费		m3	0.00494	15.00	0.07	
8	011201001001	真石漆外墙面	详参中南标15ZJ001第80页外墙13 1、清洗墙面,用20厚1:3水泥砂浆分层抹平,修补整齐。	m2	82.37	115.46	9510.44	
8.1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m²	0.24711	4104.88	1014.36	
	本页合计						25215.78	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
8.2	A9-6 + A9-8换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)~ 实际厚度(mm):5	2、外墙整体清洗一遍,批刮外墙专用柔性抗裂找平粗腻子一遍,中间压入一层耐碱玻璃纤维布,然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子一遍,	100m²	0.8237	2264.05	1864.90	
8.3	A15-72	抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格	3、按图集3-5步做法施工真石漆外墙面(现有外窗铺设塑料薄膜防护)。	100m2	0.8237	8050.08	6630.85	
		室外楼梯面层贴砖及外墙真石漆					2959.97	
9	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 刮除原有粉刷层,对所有外墙面清查,有空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	4.37	5.45	23.82	
9.1	N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	0.1311	173.90	22.80	
9.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.00026	1468.37	0.38	
9.3	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km^实际运距(km):5		100m3	0.00026	2491.54	0.65	
9.4		弃土场及环卫费		m3	0.00026	15.00		
10	011201001001	真石漆外墙面	详参中南标15ZJ001第80页外墙13	m2	14.56	115.46	1681.10	
10.1	A9-6 + A9-8换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)~ 实际厚度(mm):5	1、清洗墙面,用20厚1:3水泥砂浆分层抹平,修补整齐。	100m²	0.1456	2264.05	329.65	
10.2	A15-72	抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格	2、外墙整体清洗一遍,批刮外墙专用柔性抗裂找平粗腻子一遍,中间压入一层耐碱玻璃纤维布,然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子一遍,	100m2	0.1456	8050.08	1172.09	
10.3	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	3、按图集3-5步做法施工真石漆外墙面(现有外窗铺设塑料薄膜防护)。	100m²	0.04368	4104.88	179.30	
11	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 楼地面清凿 水泥砂浆	m2	6.78	18.55	125.77	
11.1	N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	0.678	174.55	118.34	
	本页合计						1830.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
11.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车	2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	100m3	0.00136	1468.37	2.00	
11.3	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0.00136	2491.54	3.39	
11.4		弃土场及环卫费		m3	0.1356	15.00	2.03	
12	011102003001	块料楼地面	详参中南标15ZJ001第27页地201	m2	6.78	166.56	1129.28	
12.1	A11-184	楼梯、台阶面层 陶瓷地面砖 楼梯		100m²	0.0678	16656.06	1129.28	
		看台（一）（二）					19671.70	
13	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 刮除原有粉刷层，对所有外墙面清查，有空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	29.86	5.46	163.04	
13.1	N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	0.8958	173.90	155.78	
13.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.00179	1468.37	2.63	
13.3	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0.00179	2491.54	4.46	
13.4		弃土场及环卫费		m3	0.00179	15.00	0.03	
14	011201001001	真石漆外墙面	详参中南标15ZJ001第80页外墙13 1、清洗墙面，用20厚1:3水泥砂浆分层抹平， 修补整齐。	m2	29.86	115.46	3447.64	
14.1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m²	0.08958	4104.88	367.72	
14.2	A9-6 + A9-8换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)~ 实际厚度(mm):5		100m²	0.2986	2264.05	676.05	
	本页合计						4739.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：



序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
14.3	A15-72	抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格	抹灰面油漆一遍，中间压入一层耐碱玻纤纤维布，然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子一遍，	100m2	0.2986	8050.08	2403.75	
15	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 楼地面清凿 水泥砂浆 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	81.99	18.55	1520.91	
15.1	N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	8.199	174.55	1431.14	
15.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.0164	1468.37	24.08	
15.3	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0.0164	2491.54	40.86	
15.4		弃土场及环卫费		m3	1.6398	15.00	24.60	
16	011102003001	台阶贴仿大理石防滑面砖	详参中南标15ZJ001第27页地201	m2	81.99	177.34	14540.11	
16.1	A11-183	楼梯、台阶面层 陶瓷地面砖 台阶		100m²	0.8199	17734.26	14540.32	
		看台（三）					30223.22	
17	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 刮除原有粉刷层，对所有外墙面清查，有空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	101.13	5.46	552.17	
17.1	N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	3.0339	173.90	527.60	
17.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.00607	1468.37	8.91	
17.3	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0.00607	2491.54	15.12	
17.4		弃土场及环卫费		m3	0.00607	15.00	0.09	
18	011201001001	真石漆外墙面	详参中南标15ZJ001第80页外墙13	m2	141.12	115.46	16293.72	
	本页合计						32906.91	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		其中: 暂估价
						综合单价	合 价	
18.1	A9-6 + A9-8换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)~ 实际厚度(mm):5	1、清洗墙面,用20厚1:3水泥砂浆分层抹平, 修补整齐。 2、外墙整体清洗一遍,批刮外墙专用柔性抗 裂找平粗腻子一遍,中间压入一层耐碱玻璃 纤维布,然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子 一遍, 3、按图集3-5步做法施工真石漆外墙面(现 有外窗铺设塑料薄膜防护)。	100m²	1.4112	2264.05	3195.03	
18.2	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m²	0.42336	4104.88	1737.84	
18.3	A15-72	抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格		100m2	1.4112	8050.08	11360.27	
19	011604001002	平面抹灰层拆除	1.楼地面清凿 水泥砂浆 2.垃圾外运5KM 3.环卫费及弃土场费	m2	68.29	18.55	1266.78	
19.1	N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	6.829	174.55	1192.00	
19.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.01366	1468.37	20.06	
19.3	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0.01366	2491.54	34.03	
19.4		弃土场及环卫费		m3	1.3658	15.00	20.49	
20	011102003001	台阶贴仿大理石防滑面砖	详参中南标15ZJ001第27页地201	m2	68.29	177.34	12110.55	
20.1	A11-183	楼梯、台阶面层 陶瓷地面砖 台阶		100m²	0.6829	17734.26	12110.73	
		室外台阶					6054.47	
21	011604001003	平面抹灰层拆除	1.楼地面清凿 水泥砂浆 2.垃圾外运5KM 3.环卫费及弃土场费	m2	28.34	18.55	525.71	
21.1	N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	2.834	174.55	494.67	
21.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.00567	1468.37	8.33	
21.3	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0.00567	2491.54	14.13	
	本页合计						13903.04	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
21.4		弃土场及环卫费		m3	0.5668	15.00	8.50	
22	011102003001	室外台阶贴仿大理石防滑面砖	详参中南标15ZJ001第27页地201	m2	28.34	177.34	5025.82	
22.1	A11-183换	楼梯、台阶面层 陶瓷地面砖 台阶~换:陶瓷地砖 300×600		100m²	0.2834	17734.26	5025.89	
23	011604002002	立面抹灰层拆除		m2	4.16	5.45	22.67	
23.1	N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	1. 刮除原有粉刷层, 对所有外墙面清查, 有空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	10m2	0.1248	173.90	21.70	
23.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.00025	1468.37	0.37	
23.3	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0.00025	2491.54	0.62	
23.4		弃土场及环卫费		m3	0.00025	15.00		
24	011201001001	真石漆外墙面	详参中南标15ZJ001第80页外墙13 1、对所有外墙面清查, 有空鼓、漏水的凿除至砖砌体, 清洗, 用20厚1:3水泥砂浆分层抹平, 修补整齐。 2、外墙整体清洗一遍, 批刮外墙专用柔性抗裂找平腻子一遍, 中间压入一层耐碱玻璃纤维布, 然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子一遍, 3、按图集3-5步做法施工真石漆外墙面(现有外窗铺设塑料薄膜防护)。	m2	4.16	115.45	480.27	
24.1	A9-6 + A9-8换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)~ 实际厚度(mm):5		100m²	0.0416	2264.05	94.18	
24.2	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m²	0.01248	4104.88	51.23	
24.3	A15-72	抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格		100m2	0.0416	8050.08	334.88	
		不锈钢栏杆					17686.78	
25	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1.2米高成品不锈钢栏杆	m	53.95	179.52	9685.10	
		本页合计					15213.86	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
25.1	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)		100m	0.5395	17951.97	9685.09	
26	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 模板制安	m3	3.11	1640.68	5102.51	
26.1	A5-95换	现浇混凝土梁 基础梁~ 换:商品混凝土(碎石) C25		10m3	0.311	3897.66	1212.17	
26.2	A19-28	现浇混凝土模板 圈梁 弧形 木模板 木支撑		100m²	0.25896	15022.92	3890.34	
27	010515001002	现浇构件钢筋 16	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16	t	0.511	4618.90	2360.26	
27.1	A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	0.511	4618.91	2360.26	
28	010515001001	现浇构件钢筋 8	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0.102	5283.43	538.91	
28.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.102	5283.40	538.91	
		砖砌围墙					96198.74	
29	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有危险砖砌围墙	m3	48.89	32.09	1568.88	
29.1	N1-58	砌体拆除 机械拆除 砖砌体		10m3	4.889	320.93	1569.03	
30	010102001001	垃圾外运	1. 垃圾外运 5KM 2. 弃土场及环卫费	m3	48.89	54.60	2669.39	
30.1	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.4889	1468.37	717.89	
30.2	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0.4889	2491.54	1218.11	
30.3		弃土场及环卫费		m3	48.89	15.00	733.35	
	本页合计						12239.95	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		其中: 暂估价
						综合单价	合 价	
31	010501001001	无基础部分垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C15;	m3	2. 68	558. 03	1495. 52	
31. 1	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土(碎石) C15		10m3	0. 268	4236. 86	1135. 48	
31. 2	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m²	0. 07502	4799. 25	360. 04	
32	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10普通砖; 2. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆砌筑;	m3	7. 80	558. 80	4358. 64	
32. 1	A4-1	砖基础		10m3	0. 78	5588. 02	4358. 66	
33	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 模板制安	m3	5. 43	1669. 87	9067. 39	
33. 1	A5-100换	现浇混凝土梁 圈梁~ 换:商品混凝土(碎石) C25		10m3	0. 543	4174. 04	2266. 50	
33. 2	A19-28	现浇混凝土模板 圈梁 弧形 木模板 木支撑		100m²	0. 4527	15022. 92	6800. 88	
34	010515001003	现浇构件钢筋 8	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0. 161	5283. 42	850. 63	
34. 1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0. 161	5283. 40	850. 63	
35	010515001004	现浇构件钢筋 12	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12	t	0. 268	5041. 90	1351. 23	
35. 1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0. 268	5041. 89	1351. 23	
36	010401003001	围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10普通砖; 2. 砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆;	m3	37. 70	565. 36	21314. 07	
36. 1	A4-10	混水砖墙 1砖		10m3	3. 77	5653. 58	21314. 00	
37	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10普通砖;	m3	13. 53	654. 86	8860. 26	
本页合计							47297. 74	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
37.1	A4-48	砖柱 方砖柱 周长在1.8m以上	2. 柱类型:500*500; 3. 砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆;	10m3	1.353	6548.62	8860.28	
38	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 模板制安 4. 含单层双向4C8钢筋	m3	2.00	851.79	1703.58	
38.1	A5-119换	现浇混凝土其他构件 扶手、压顶~ 换:商品混凝土(碎石) C25		10m3	0.20	5548.42	1109.68	
38.2	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑		100m²	0.08	4504.60	360.37	
38.3	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.0442	5283.40	233.53	
39	011201001003	围墙涂料外墙面	1. 做法详15ZJ001外墙12	m2	337.87	73.16	24718.57	
39.1	A12-20	水泥砂浆 打底找平(15mm厚) 内墙		100m²	3.3787	2565.52	8668.12	
39.2	A9-6 + A9-8换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)~ 实际厚度(mm):5		100m²	3.3787	2264.05	7649.55	
39.3	A15-78	喷(刷)刮涂料 刮仿瓷涂料 二遍		100m2	3.3787	2486.74	8401.95	
40	011202001001	柱面及围墙底面砖	1. 做法详15ZJ001外墙17	m2	125.91	144.87	18240.58	
40.1	A12-19	水泥砂浆 墙面挂钢丝网		100m²	1.2591	1971.49	2482.30	
40.2	A12-114换	面砖 干粉型粘贴剂粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:全瓷墙面砖		100m²	1.2591	12515.13	15757.80	
		劳动基地					27805.71	
		本页合计					44662.73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
41	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C15; 3. 模板制安	m3	5. 25	592. 03	3108. 16	
41. 1	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土(碎石) C15		10m3	0. 525	4236. 86	2224. 35	
41. 2	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m²	0. 18416	4799. 25	883. 83	
42	010401001001	砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结砖;	m3	25. 55	585. 55	14960. 80	
42. 1	A4-25	页岩多孔砖 厚370mm		10m3	2. 555	5855. 54	14960. 90	
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆抹面	m2	80. 11	41. 05	3288. 52	
43. 1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m²	0. 8011	4104. 88	3288. 42	
44	010507002001	人行道板	1. 预制成品人行水泥板	m2	34. 07	90. 91	3097. 30	
44. 1	A10-26	室外道路 面层 人行道板		100m2	0. 3407	9091. 32	3097. 41	
45	010101002001	挖出原有素土	1. 挖出原有素土500mm厚 2. 土方外运5km	m3	56. 47	40. 58	2291. 55	
45. 1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土		100m3	0. 5647	565. 40	319. 28	
45. 2	A1-53 + A1-54 *4换	自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	0. 5647	1992. 45	1125. 14	
45. 3		弃土场及环卫费		m3	56. 47	15. 00	847. 05	
46	010103001001	回填种植土	1. 外购种植土回填	m3	56. 47	18. 76	1059. 38	
46. 1	A1-89	回填土 机械碾压 填土碾压		100m3	0. 5647	876. 46	494. 94	
	本页合计						27805. 71	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18： 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
46.2		种植土		m3	56.47	10.00	564.70	
	本页合计							
	合 计						418145.50	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		场地清表，新做混凝土路面					193829.13	
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:220mm; 3. 弃土运距:5km;	m3	334.60	40.58	13578.07	
2	010101001002	平整场地	1. 场地平整 机械	m2	1520.93	1.79	2722.46	
3	010201001001	混凝土地面	1. 120厚C25混凝土面层 2. 100厚级配碎石 3. 素土夯实(夯实度95%), 回填区域土方分层 夯实南面地坪下挖至设计标高, 土方回填至 田径场北面,	m2	273.70	88.43	24203.29	
4	010201001001	操场地面	1. 红色地坪漆面层 2. 120厚C25混凝土面层, 面层抹光 3. 100厚级配碎石 4. 素土夯实(夯实度95%), 回填区域土方分层 夯实南面地坪下挖至设计标高, 土方回填至 田径场北面,	m2	1247.23	121.73	151825.31	
5	010101001004	球场划线及配套设施	1. 球场划线及配套设施	项	1.00	1500.00	1500.00	
		原有排水沟(明沟)改暗沟(一)(二)					13755.60	
6	010101001003	成品钢筋混凝土盖板	1. 成品钢筋混凝土盖板400*500*50	m	152.84	90.00	13755.60	
		原有建筑新做真石漆外墙面					9960.18	
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 刮除原有粉刷层, 对所有外墙面清查, 有 空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	82.37	5.46	449.74	
	本页合计						208034.47	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
8	011201001001	真石漆外墙面	详参中南标15ZJ001第80页外墙13 1、清洗墙面,用20厚1:3水泥砂浆分层抹平,修补整齐。 2、外墙整体清洗一遍,批刮外墙专用柔性抗裂找平腻子一遍,中间压入一层耐碱玻璃纤维布,然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子一遍, 3、按图集3-5步做法施工真石漆外墙面(现有外窗铺设塑料薄膜防护)。	m2	82.37	115.46	9510.44	
		室外楼梯面层贴砖及外墙真石漆					2959.97	
9	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 刮除原有粉刷层,对所有外墙面清查,有空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	4.37	5.45	23.82	
10	011201001001	真石漆外墙面	详参中南标15ZJ001第80页外墙13 1、清洗墙面,用20厚1:3水泥砂浆分层抹平,修补整齐。 2、外墙整体清洗一遍,批刮外墙专用柔性抗裂找平腻子一遍,中间压入一层耐碱玻璃纤维布,然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子一遍, 3、按图集3-5步做法施工真石漆外墙面(现有外窗铺设塑料薄膜防护)。	m2	14.56	115.46	1681.10	
11	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 楼地面清凿 水泥砂浆 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	6.78	18.55	125.77	
	本页合计						11341.13	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 新估价
12	011102003001	块料楼地面	详参中南标15ZJ001第27页地201	m2	6.78	166.56	1129.28	
		看台（一）（二）					19671.70	
13	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 刮除原有粉刷层，对所有外墙面清查，有空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	29.86	5.46	163.04	
14	011201001001	真石漆外墙面	详参中南标15ZJ001第80页外墙13 1、清洗墙面，用20厚1:3水泥砂浆分层抹平，修补整齐。 2、外墙整体清洗一遍，批刮外墙专用柔性抗裂找平腻子一遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维布，然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子一遍， 3、按图集3-5步做法施工真石漆外墙面(现有外窗铺设塑料薄膜防护)。	m2	29.86	115.46	3447.64	
15	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 楼地面清凿 水泥砂浆 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	81.99	18.55	1520.91	
16	011102003001	台阶贴仿大理石防滑面砖	详参中南标15ZJ001第27页地201	m2	81.99	177.34	14540.11	
		看台（三）					30223.22	
17	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 刮除原有粉刷层，对所有外墙面清查，有空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2. 垃圾外运5KM 3. 环卫费及弃土场费	m2	101.13	5.46	552.17	
	本页合计						21353.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称: 茶園中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		其中: 暂估价
						综合单价	合 价	
18	011201001001	真石漆外墙	详参中南标15ZJ001第80页外墙13 1、清洗墙面,用20厚1:3水泥砂浆分层抹平,修补整齐。 2、外墙整体清洗一遍,批刮外墙专用柔性抗裂找平腻子一遍,中间压入一层耐碱玻璃纤维布,然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子一遍, 3、按图集3-5步做法施工真石漆外墙(现有外窗铺设塑料薄膜防护)。	m2	141.12	115.46	16293.72	
19	011604001002	平面抹灰层拆除	1.楼地面清凿 水泥砂浆 2.垃圾外运5KM 3.环卫费及弃土场费	m2	68.29	18.55	1266.78	
20	011102003001	台阶贴仿大理石防滑面砖	详参中南标15ZJ001第27页地201	m2	68.29	177.34	12110.55	
		室外台阶					6054.47	
21	011604001003	平面抹灰层拆除	1.楼地面清凿 水泥砂浆 2.垃圾外运5KM 3.环卫费及弃土场费	m2	28.34	18.55	525.71	
22	011102003001	室外台阶贴仿大理石防滑面砖	详参中南标15ZJ001第27页地201	m2	28.34	177.34	5025.82	
23	011604002002	立面抹灰层拆除	1.刮除原有粉刷层,对所有外墙面清查,有空鼓、漏水的凿除至砖砌体 2.垃圾外运5KM 3.环卫费及弃土场费	m2	4.16	5.45	22.67	
	本页合计						35245.25	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
24	011201001001	真石漆外墙面	详参中南标15ZJ001第80页外墙13 1、对所有外墙面清查,有空鼓、漏水的凿除至砖砌体,清洗,用20厚1:3水泥砂浆分层抹平,修补整齐。 2、外墙整体清洗一遍,批刮外墙专用柔性抗裂找平腻子一遍,中间压入一层耐碱玻璃纤维布,然后批刮外墙涂料专用粗(细)腻子一遍, 3、按图集3-5步做法施工真石漆外墙面(现有外窗铺设塑料薄膜防护)。	m2	4.16	115.45	480.27	
		不锈钢栏杆					17686.78	
25	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1.2米高成品不锈钢栏杆	m	53.95	179.52	9685.10	
26	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 模板制安	m3	3.11	1640.68	5102.51	
27	010515001002	现浇构件钢筋 16	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16	t	0.511	4618.90	2360.26	
28	010515001001	现浇构件钢筋 8	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0.102	5283.43	538.91	
		砖砌围墙					96198.74	
29	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有危险砖砌围墙	m3	48.89	32.09	1568.88	
30	010102001001	垃圾外运	1. 垃圾外运 5KM 2. 弃土场及环卫费	m3	48.89	54.60	2669.39	
31	010501001001	无基础部分垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C15;	m3	2.68	558.03	1495.52	
	本页合计						23900.84	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
32	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10普通砖; 2. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆砌筑;	m3	7. 80	558. 80	4358. 64	
33	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 模板制安	m3	5. 43	1669. 87	9067. 39	
34	010515001003	现浇构件钢筋 8	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0. 161	5283. 42	850. 63	
35	010515001004	现浇构件钢筋 12	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12	t	0. 268	5041. 90	1351. 23	
36	010401003001	围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10普通砖; 2. 砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆;	m3	37. 70	565. 36	21314. 07	
37	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10普通砖; 2. 柱类型:500*500; 3. 砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆;	m3	13. 53	654. 86	8860. 26	
38	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 模板制安 4. 含单层双向4C8钢筋	m3	2. 00	851. 79	1703. 58	
39	011201001003	围墙涂料外墙面	1. 做法详15ZJ001外墙12	m2	337. 87	73. 16	24718. 57	
40	011202001001	柱面及围墙底面砖	1. 做法详15ZJ001外墙17	m2	125. 91	144. 87	18240. 58	
		劳动基地					27805. 71	
41	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C15; 3. 模板制安	m3	5. 25	592. 03	3108. 16	
42	010401001001	砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结砖;	m3	25. 55	585. 55	14960. 80	
	本页合计						108533. 91	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表




工程名称：茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆抹面	m2	80.11	41.05	3288.52	
44	010507002001	人行道板	1. 预制成品人行水泥板	m2	34.07	90.91	3097.30	
45	010101002001	挖出原有素土	1. 挖出原有素土500mm厚 2. 土方外运5km	m3	56.47	40.58	2291.55	
46	010103001001	回填种植土	1. 外购种植土回填	m3	56.47	18.76	1059.38	
	本页合计						9736.75	
	合 计						418145.50	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:



序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	669.03	
合计					669.03	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




表 E.21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

刘方

[illegible]



刘静霞

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

刘奇

工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	2681.29	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		2681.29	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



刘静

E.40: 人工、材料、机械汇总表

刘奇

工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	129036.718	0.98	126455.98	系数: 0.98;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	313.344	3.10	971.37	
3	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	274.70	3.212	882.34	
4	01010300009	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	523.775	3.10	1623.70	
5	02090300001	单层养护膜	m2	50.218	1.10	55.24	
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	5.609	6.02	33.77	
7	03130700007	石料切割锯片	片	3.857	35.40	136.54	
8	03210100038	圆钉	kg	32.049	6.50	208.32	
9	03210100040	圆钉 L50-75	kg	17.72	6.50	115.18	
10	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	132.206	8.20	1084.09	
11	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.025	5.35	26.88	
12	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.175	5.35	0.94	
13	03210900014	其他铁件 综合	kg	65.96	5.182	341.80	
14	04010400001	白水泥	kg	176.747	0.71	125.49	
15	04050100001~1	级配碎石	m3	201.676	122.00	24604.47	
16	04090700001	双飞粉	kg	574.379	2.74	1573.80	
17	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	46.539	226.00	10517.81	
18	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	21.559	258.00	5562.22	
19	05030100002	杉木锯材	m3	1.651	1830.00	3021.33	
20	07010100011~1	全瓷墙面砖	m2	130.946	39.00	5106.89	
21	07050100001	陶瓷地砖	m2	245.62	39.50	9701.99	
22	07050100001~1	陶瓷地砖	m2	44.465	39.50	1756.37	
23	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	731.928	1.46	1068.61	
24	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	53.95	75.00	4046.25	
25	13010900002	透明底漆	kg	95.225	24.00	2285.40	
26	13030700004	H型真石涂料	kg	1360.35	5.10	6937.79	
27	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	108.828	18.31	1992.64	
	本页小计		元			210237.21	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



刘静
E. 40: 人工、材料、机械汇总表
刘奇

工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	13110100003~1	红色地坪漆	kg	1106.792	29.80	32982.40	
29	13371100001	土工布	m2	3.218	6.86	22.08	
30	14352300008	稀释剂	kg	25.057	13.20	330.75	
31	14353500012	隔离剂	kg	9.973	4.51	44.98	
32	14410000002	117胶	kg	236.509	0.95	224.68	
33	14410000009	干粉型粘结剂	kg	530.081	0.99	524.78	
34	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.20	2.75	0.55	
35	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	62.258	26.55	1652.95	
36	34110100002	水	t	475.366	4.10	1949.00	
37	34110200001	电	kW·h	2.42	0.75	1.82	
38	35010300001	木模板	m3	2.355	1843.33	4341.04	
39	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	7.299	36.71	267.95	
40	36050200002	预制人行道板	m2	34.751	38.00	1320.54	
41	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	4193.338	1.18	4948.14	
42	88010500001	其他材料费	元	8039.063	1.00	8039.06	
43	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	5.528	290.00	1603.12	
44	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	5.676	296.00	1680.10	
45	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.421	315.00	1707.62	
46	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.862	305.00	262.91	
47	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	18.243	298.00	5436.41	
48	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	196.86	275.00	54136.50	
49	80210300006	商品混凝土(碎石) C15	m3	8.01	265.00	2122.65	
50	QTFBC	其他费补差	元	22475.52	1.00	22475.52	
51	JXRGF	人工费	元	4926.40	0.97	4778.61	系数: 0.97;
52	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	1.343	1719.33	2309.06	
53	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.917	2360.43	2164.51	
	本页小计		元			155327.72	



刘静

E.40: 人工、材料、机械汇总表

刘奇

工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
54	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.502	1200.29	602.55	
55	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	2.919	1974.71	5764.18	
56	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.416	3372.20	1402.84	
57	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	7.147	521.60	3727.88	
58	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.161	624.73	100.58	
59	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	7.572	1000.54	7576.09	
60	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.375	597.43	224.04	
61	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	2.075	177.57	368.46	
62	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	4.687	230.04	1078.20	
63	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	16.426	10.05	165.08	
64	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.083	42.52	3.53	
65	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.129	46.19	5.96	
66	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.441	28.60	12.61	
67	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	1.242	27.29	33.89	
68	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	5.398	48.04	259.32	
69	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.413	97.14	40.12	
70	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.04	145.40	5.82	
71	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.085	30.09	2.56	
72	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	5.988	97.52	583.95	
73	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.035	18.83	0.66	
74	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	3.264	54.66	178.41	
75	J12-19	喷涂机 小型	台班	7.147	29.65	211.91	
	本页小计		元			22348.61	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E.40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 茶园中学校内综合改造项目-建筑工程 标段:

刘奇

第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
76	J12-40	电动打磨机 小型	台班	0.809	35.27	28.53	
	本页小计		元			28.53	
	合 计		元			387942.08	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。