目 录

(一) 已标价工程量清单内容

(二) 已标价工程量清单格式

1. 已标价工程量清单内容

- (1) 投标总价封面；
- (2) 投标总价扉页
- (3) 工程计价总说明
- (4) 建设项目投标报价汇总表
- (5) 单项工程投标报价汇总表
- (6) 单位工程投标报价汇总表
- (7) 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
- (8) 综合单价分析表
- (9) 总价措施项目清单计费表
- (10) 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
- (11) 其他项目清单与计价汇总表
- (12) 暂列金额明细表
- (13) 材料暂估单价及调整表
- (14) 专业工程/分部分项工程暂估价及结算价表
- (15) 计日工表
- (16) 总承包服务费计价表
- (17) 部分其他项目费计价表
- (18) 发包人提供材料一览表
- (19) 人工、材料、机械汇总表
- (19) 重点评审的工程量清单综合单价（含单价措施项目）表
- (20) 重点评审的材料单价表

说明：以上表格如为空白表格，可不提供。

2. 已标价工程量清单格式

说明：已标价工程量清单按照、《关于印发 2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56 号等文件规定的格式填写。由计价软件打印的已标价工程量清单与上述文件格式不一致的，以计价软件打印的表格为准。投标人采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

投标总价封面

湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造 项目

投 标 总 价

投 标 人：_____ (单位盖章)

2025 年 05 月 22 日

投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人： 邵阳学院

工 程 名 称： 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修

改造项目

投标总价（小写）： 440000.01 元

（大写）： 肆拾肆万元零角壹分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 05 月 22 日

工程计价总说明

总说明

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目

第1页共1页

一、编制依据：

1、招标文件及工程量清单；

2、湘建价〔2019〕47号 湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准。

3、湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知【湘建价市〔2020〕46号】；

4、湖南省住房和城乡建设厅发布的湘建价〔2020〕56号文：《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》；

5、湖南省建设工程造价管理总站颁发的2020年《湖南省建筑装饰工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省园林景观工程消耗量标准》；

6、湘建价建〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

二、经本公司慎重决定本工程的投标报价为：440000.01元。

投标人：_____（单位签章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

编制人：_____（造价工程师签字并盖专用章）

中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration

姓名: 范贤芳
身份证号码: 430502199103131523
性别: 女
专业: 土木建筑
聘用单位: 湖南顺隆景观建设有限公司

证书编号: 建[造]11204300000783

初始注册日期: 2020 年 09 月 17 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2020 年 09 月 17 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位: 聘用单位变更	现聘用单位:
有效期至: 2028年9月6日	有效期至:	湖南中泰建设有限公司	
注册受理机关 公章 2022年8月28日	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 2020年12月10日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位: 范贤芳	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	湖南新家庭建筑工程有限公司	
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 2022年10月17日	注册受理机关 公章 年 月 日

范贤芳

性别: 女 证件类型: 居民身份证 证件号码: 430502****1523

执业注册信息 3

个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录 变更记录

注册类别: 项目负责人(B证)

证书编号: 湘建安B(2020)0020983 执业印章号: -- 有效期: 2027-03-01

注册单位: 湖南新家庭建筑工程有限公司

1

注册类别: 二级注册建造师

证书编号: 00054645 执业印章号: 湘243161754645 有效期: 2025-10-23

注册专业: 建筑

注册单位: 湖南新家庭建筑工程有限公司

2

注册类别: 注册造价工程师

证书编号: 建[造]11204300000783 执业印章号: 811204300000783 有效期: 2028-09-16

注册单位: 湖南新家庭建筑工程有限公司

3

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

范贵芳

证件类型	居民身份证	证件号码	430502*****23	性别	女
注册证书所在单位名称	湖南新家庭建筑工程有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

二级注册建造师

注册单位: 湖南新家庭建筑工程有限公司

证书编号: 00054645

注册编号/执业印章号: 湘243161754645

注册专业: 建筑工程

有效期: 2025年10月23日

暂无证书变更记录

一级注册造价工程师

注册单位: 湖南新家庭建筑工程有限公司

证书编号: 建[造]11204300000783

注册编号/执业印章号: B11204300000783

注册专业: 土建

有效期: 2028年09月16日

2022-09-28 - 机构内变更
湖南新家庭建筑工程有限公司

2020-11-05 - 机构内变更
湖南中亮建设有限公司

E. 12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目	440000.01	11940.47	
1.1	湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目	440000.01	11940.47	
合 计		440000.01	11940.47	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		341727.48	
1	直接费			305905.56	
1.1	人工费			114134.19	
1.2	材料费			188227.01	118223.33
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			3544.36	
2	管理费		9	21493.10	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	14328.66	
二	措施项目费	1+2+3		12487.23	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		546.76	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	5	11940.47	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63	6280.69	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		49455.02	
四	税前造价	一+二+三		403669.73	
五	销项税额	四	9	36330.28	
	单位工程建安造价	四+五		440000.01	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		一、室内田径场改造					12737.80	8038.66
1	011613001001	灯具拆除	1. 工厂罩灯安装 吊链式~破坏性拆除	套	12.00	3.75	45.00	
2	030412002001	田径厂吸顶灯	1. 防水防尘灯安装 吸顶式	套	12.00	173.38	2080.56	
3	011404002001	窗台刷油漆	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面2. 抹灰面油漆 墙、柱、天棚面底油一遍、调和漆二遍	m2	44.12	18.32	808.28	
4	011404002002	踢脚线	1. 抹灰面油漆 墙、柱、天棚面底油一遍、调和漆二遍	m2	43.65	14.46	631.18	
5	011610002004	金属门窗拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除全钢板大门、金属格栅门, 1.8*2.4m2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算	m2	4.32	58.96	254.71	8.03
6	010802004001	不锈钢防盗门	1. 防盗装饰门窗安装 防盗门~换: 不锈钢防盗门 甲级2. 1.8*2.4m	m2	4.32	1065.09	4601.19	3888.00
7	011610002007	不锈钢雨篷拆除	1. 不锈钢雨棚拆除2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算	m2	10.71	17.02	182.28	8.03
8	011610002008	轻钢雨篷	1. 轻钢雨篷	m2	10.71	260.00	2784.60	2784.60
9	011610002009	场馆人口门槛坡道处理	1. 场馆人口门槛坡道处理	处	9.00	150.00	1350.00	1350.00
		二、排球场训练馆					20961.48	
本页合计							12737.80	8038.66

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
10	011405001001	消防立管刷油漆	1. 金属面油漆 红丹防锈漆一遍 钢构(配)件2. 金属面油漆 金属面刷醇酸磁漆钢构(配)件 二遍	m2	3.11	19.13	59.49		
11	030404017001	配电箱更换760*560	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5~保护性拆除2. 成套配电箱 安装 半周长(m) 1.5~成品配套空箱体安装	台	1.00	290.81	290.81		
12	030404017002	配电箱更换460*250	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0~保护性拆除2. 成套配电箱 安装 半周长(m) 1.0~成品配套空箱体安装	台	3.00	231.27	693.81		
13	030404035001	插座	1. 单相暗插座15A 5孔	个	5.00	18.66	93.30		
14	011406001001	抹灰面油漆(拆除后重刮部分)	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调 整3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算4. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙5. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	155.77	41.33	6437.97		
15	011406001002	抹灰面油漆(新增乳胶漆部分)	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子一遍 内墙2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	363.47	23.48	8534.28		
16	011701003001	内墙面粉饰脚手架	1. 内墙面粉饰脚手架 3.6m以上~6m	m2	537.30	9.03	4851.82		
		三、篮排球教学比赛馆					28161.71		
本页合计								20961.48	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	011405001002	金属面油漆	1. 金属面油漆 红丹防锈漆一遍 钢构(配)件2. 金属面油漆 金属面刷醇酸磁漆钢构(配)件 二遍	m2	3.11	19.38	60.27	
18	030404017004	配电箱更换200*150	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0~保护性拆除2. 成套配电箱 安装 半周长(m) 1.0~成品配套空箱体安装	台	2.00	185.68	371.36	
19	030404035002	插座	1. 单相暗插座15A 5孔	个	18.00	18.66	335.88	
20	011406001004	抹灰面油漆(拆除后重刮部分)	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整 3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算4. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~5. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	155.23	41.41	6428.07	
21	011406001005	抹灰面油漆(新增乳胶漆部分)	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	m2	362.21	23.67	8573.51	
22	011701003003	内墙面粉饰脚手架	1. 内墙面粉饰脚手架 3.6m以上~6m	m2	535.50	8.97	4803.44	
23	011406001006	过道顶棚及墙面油漆	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子一遍 内墙2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子一遍 天棚3. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 翻新	m2	167.42	37.98	6358.61	
24	011701006002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 基本层3.6~5.2m	m2	43.52	22.55	981.38	
25	011701003004	过道改架工	1. 装饰工程脚手架改架费	m2	152.88	1.63	249.19	
		四、篮球场训练馆					12601.25	
本页合计							28161.71	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一服务热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	011405001003	金属面油漆	1. 金属面油漆 红丹防锈漆一遍 钢构(配)件2. 金属面油漆 金属面刷醇酸磁漆钢构(配)件 二遍	m2	3.11	19.38	60.27	
27	030404017005	配电箱更换760*560	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5~保护性拆除2. 成套配电箱 安装 半周长(m) 1.5~成品配套空箱体安装	台	1.00	291.38	291.38	
28	030404017006	配电箱更换460*250	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0~保护性拆除2. 成套配电箱 安装 半周长(m) 1.0~成品配套空箱体安装	台	3.00	231.25	693.75	
29	030404035003	插座	1. 单相暗插座15A 5孔	个	5.00	18.77	93.85	
30	011406001007	抹灰面油漆(拆除后重刮部分)	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面	m2	90.60	41.41	3751.75	
31	011406001008	抹灰面油漆(新增乳胶漆部分)	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子一遍 内墙2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	211.39	23.66	5001.49	
32	011701003005	内墙面粉饰脚手架	1. 内墙面粉饰脚手架 3.6m以上~6m	m2	301.98	8.97	2708.76	
		五、楼梯间及一楼卫生间改造					49883.47	16372.02
33	011605002002	拖把池块料拆除	1. 洗手台块料拆除	m2	15.75	29.35	462.26	
34	011605002003	块料墙面	1. 石材块料面层 零星项目 水泥砂浆	m2	25.20	115.33	2906.32	
本页合计							15969.83	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
35	011406001009	抹灰面油漆 (拆除后重刮部分)	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整3. 弃渣场地费暂按15元/m ³ 包干价计算4. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~5. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m ²	227.91	41.43	9442.31		
36	011406001010	抹灰面油漆 (新增乳胶漆部分)	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子一遍 内墙2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m ²	227.91	23.66	5392.35		
37	011701003006	内墙面粉饰脚手架	1. 内墙面粉饰脚手架 3.6m以上~6m	m ²	485.10	9.03	4380.45		
38	011503001001	更换栏杆	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除2. 成品不锈钢管栏杆 (带扶手)	m	38.12	328.58	12525.47	7428.83	
39	011406001011	楼梯间侧边深灰色墙漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆二遍阳台、雨蓬、窗间墙、隔板等小面积	m ²	3.63	15.37	55.79		
40	011210004009	塑料隔断	1. 隔断拆除 各种隔断或板壁拆除包括龙骨、基层	m ²	37.92	16.50	625.68	28.44	
41	011210004003	卫生间隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm实心抗倍特板;2. 详见15ZJ512 31/1	m ²	37.92	286.11	10849.29	7644.67	
42	011505001002	洗漱台	1. 其他 大理石洗漱台 1m ² 以外	m ²	1.12	673.75	754.60		
43	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷;2. 组装形式:成套;3. 详见设计	组	2.00	348.22	696.44		
本页合计							44722.38	15101.94	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
44	011610002005	金属门拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除全钢板大门、金属格栅门, 0.9*2.1m2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾3. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整	m2	3.78	58.80	222.26	
45	010802001004	卫生间门	1. 塑钢门(全板) 不带亮	m2	3.78	415.41	1570.25	1270.08
		六、二楼过道					7271.83	1500.00
46	011406001012	抹灰面油漆 (拆除后重刮部分)	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算4. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~5. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	23.40	41.41	968.99	
47	011406001013	抹灰面油漆 (新增乳胶漆部分)	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子一遍 内墙2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	108.06	23.53	2542.65	
48	010807009001	清洗观察窗	1. 清洗观察窗 (含外侧脚手架)	套	3.00	500.00	1500.00	1500.00
49	011610002003	过道铁门拆除	1. 拆除金属格栅门, 门洞尺寸:2.2*3.1	m2	6.82	49.35	336.57	
50	011201002002	乳胶漆顶棚	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	63.95	30.08	1923.62	
		七、休息室改造					19024.16	5318.44
51	011610002002	金属门拆除	1. 门洞尺寸:1*2.2;2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整;	m2	4.40	64.18	282.39	
本页合计							9346.73	2770.08

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	010802001002	防盗装饰门	1. 防盗装饰门安装 防盗门, 尺寸1*2.2m	m2	4.40	965.09	4246.40	3520.00
53	011614002001	黑板拆除	1. 黑板拆除	套	1.00	185.00	185.00	
54	011406001014	抹灰面油漆(新增乳胶漆部分)	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子一遍 内墙2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	82.52	23.63	1949.95	
55	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)面层规格 600×600mm 平面2. 天棚面层 方形硅钙板 600×600	m2	85.64	121.25	10383.85	1798.44
56	011701006004	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 基本层3.6~5.2m	m2	85.64	23.08	1976.57	
		八、二楼卫生间改造					85255.21	29347.23
57	011601001002	砖砌体拆除	1. 洗手台拆除, 工程量暂估1m3, 结算按实签证2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算	m3	1.00	339.84	339.84	15.00
58	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除现有地砖与20厚砂浆层2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算	m2	50.87	16.70	849.53	
59	011605002004	卫生间块料拆除	1. 卫生间块料拆除	m2	132.95	29.37	3904.74	
本页合计							23835.88	5333.44

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
60	011102003003	块料楼面(面层另计,防水上返300mm)屋面防水防水卷材	1. 20厚1:3水泥砂浆找平2. 1.5厚聚氨酯防水涂料3. 20厚1:3水泥砂浆找平4. 200厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏5. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘厚专用配套粘结料满粘6. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	50.87	157.06	7989.64		
61	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚金属龙骨及面层金属板2. 建筑垃圾运输建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整3. 弃渣场地费暂按15元/m ³ 包干价计算	m ²	50.87	31.65	1610.04	76.31	
62	011302001003	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格 300×300mm 平面2. 天棚面层方形铝扣板 300×3003. 吊顶承重木龙骨	m ²	50.87	238.94	12154.88	4069.60	
63	011701006005	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 基本层3. 6~5. 2m	m ²	50.87	21.96	1117.11		
64	011204003002	块料墙面	300*600块料面层	m ²	132.95	115.14	15307.86		
65	011102003004	块料楼地面	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆;2:8~14厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝。	m ²	50.87	109.22	5556.02		
66	011610002006	金属门拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除全钢板大门、金属格栅门, 0.9*2.2m2. 建筑垃圾运输楼面运出垃圾3. 建筑垃圾运输建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整4. 弃渣场地费暂按15元/m ³ 包干价计算	m ²	3.96	59.31	234.87		
67	010802001003	金属(塑钢)门	1. 塑钢门(全板) 不带亮	m ²	3.96	417.02	1651.40	1330.56	
本页合计							45621.82	5476.47	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
68	011210004006	塑料隔断	1. 隔断拆除 各种隔断或板壁拆除包括龙骨、基层2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾3. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整4. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算	m2	60.36	16.67	1006.20		
69	011210004004	卫生间隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm实心抗倍特板;	m2	60.36	278.58	16815.09	12232.56	
70	011210004005	小便器隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm实心抗倍特板;2. 详见15ZJ512 35/2	m2	1.60	277.63	444.21	323.20	
71	011505001001	洗漱台	1. 其他 大理石洗漱台 1m ² 以外	m2	1.63	667.21	1087.55		
72	031004003001	洗脸台	1. 材质:陶瓷;2. 组装形式:成套;3. 详见设计	组	1.00	353.31	353.31		
73	011612002001	拆蹲式大便器	1. 拆蹲式大便器	套	10.00	16.81	168.10		
74	031004006001	大便器(含水箱)	1. 蹲式大便器安装 高水箱	组	10.00	601.78	6017.80	4040.00	
75	031004007001	拆除小便器	拆除小便器	组	5.00	10.27	51.35		
76	031004007002	感应式小便器	1. 材质:陶瓷;2. 组装形式:成套;3. 其他详见设计	组	5.00	1272.54	6362.70	6060.00	
77	031004010001	淋浴器	1. 成套淋浴器安装 手动开关 冷热水	套	2.00	456.94	913.88		
78	031006012001	热水器	1. 型号、容积:40升;2. 安装方式:挂式;	台	1.00	1319.09	1319.09	1200.00	
		九、室外工程					20000.00	20000.00	
本页合计								34539.28	23855.76

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
79	011201003001	室外零星改造	1. 室外零星改造;	项	1.00	10000.00	10000.00	10000.00
80	011201003002	室外其他零星改造	1. 室外其他零星改造; 2. 局部外墙漆及顺接缝、沟盖板更换等;	项	1.00	10000.00	10000.00	10000.00
		十、公厕改造					31357.89	41.85
81	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 人机配合拆除实心砖墙(实心砖) 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	m3	2.79	333.49	930.44	41.85
82	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除现有地砖与20厚砂浆层 2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整 3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算	m2	56.99	14.36	818.38	
83	011605002005	卫生间块料拆除	1. 卫生间块料拆除 2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整 3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算	m2	112.80	29.37	3312.94	
84	011406001015	墙面抹灰面油漆(拆除后重刮部分)	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面 2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整 3. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算 4. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~单价*1.55. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	81.70	41.41	3383.20	
本页合计							28444.96	20041.85

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
85	011406001016	天棚抹灰面油漆 (拆除后重刮部分)	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m): 100003. 弃渣场地费暂按15元/m3包干价计算 4. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~单价*1.55. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	57.44	44.90	2579.06	
86	011701006003	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 基本层3.6~5.2m	m2	57.44	23.57	1353.86	
87	011701003007	改架工	1. 装饰工程脚手架改架费	m2	81.70	1.63	133.17	
88	011613001002	灯具拆除	1. 圆球吸顶灯 灯罩直径 (mm以内) 250~破坏性拆除	套	5.00	4.16	20.80	
89	030412002002	声光控吸顶灯	1. 声光控圆球吸顶灯 灯罩直径 (mm以内) 250	套	5.00	165.45	827.25	
90	011102003005	块料楼地面	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆;2:8~14厚300*300防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝。	m2	56.99	109.70	6251.80	
91	011204003003	块料墙面	300*600块料面层	m2	112.80	104.14	11746.99	
		E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表					54472.68	37604.94
92	011612002002	拆蹲式大便器	1. 拆蹲式大便器	套	17.00	16.81	285.77	
93	031004006002	大便器(含水箱)	1. 蹲式大便器安装 高水箱	组	17.00	601.88	10231.96	6868.00
94	011505001003	洗漱台	1. 其他 大理石洗漱台 1m²以外	m2	1.21	677.11	819.30	
95	031004003003	洗脸台	1. 材质:陶瓷;2. 组装形式:成套;3. 详见设计	组	1.00	348.22	348.22	
			本页合计				34598.18	6868.00

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
96	011210004007	卫生间隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm实心抗倍特板;2. 详见15ZJ512 31/1	m ²	73.87	279.49	20645.93	15653.24
97	011210004008	室外给排水改造	1. 给排水改造; 2. 结算时按实际做法签证结算;	项	1.00	15000.00	15000.00	15000.00
98	031001006001	PP-R给水管DN32	1. 室内管道安装PP-R塑料给水管(胶粘连接)公称外径(mm)32	m	2.706	24.07	65.13	
99	031001006002	PP-R给水管DN25	1. 室内管道安装PP-R塑料给水管(胶粘连接)公称外径(mm)252. 管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 253. 管道压力试验公称直径(mm以内) 25	m	14.56	20.90	304.30	
100	031001006004	PP-R给水管DN20	1. 室内管道安装PP-R塑料给水管(胶粘连接)公称外径(mm)252. 管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 253. 管道压力试验公称直径(mm以内) 25	m	29.25	18.38	537.62	
101	011601001003	混凝土拆除	1. 混凝土及钢筋混凝土构件拆除人机配合拆除 素混凝土 100mm厚	m ³	1.94	345.35	669.98	30.75
102	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土2. 100mm厚3. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾4. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距暂按10000m, 结算按实调整5. 弃渣场地费暂按15元/m ³ 包干价计算	m ³	1.94	248.74	482.56	52.95
103	031001006005	U-PVC排水管DN150	1. 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接)公称外径(mm) 150	m	18.24	72.49	1322.22	
本页合计							39027.74	30736.94

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
104	031001006006	U-PVC排水管DN75	1. 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接)公称外径(mm) 75	m	12.24	29.63	362.67	
105	010501001001	河沙回填	1. 人工回填100mm厚机制砂	m ³	2.31	258.44	597.00	
106	010501001002	C20混凝土回填	1. 100mm厚C20陶粒混凝土回填2. 含模板	m ³	2.31	620.99	1434.49	
107	010501001003	破除面做防水	1. 楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水1.5mm厚 人工涂刷	m ²	28.36	48.15	1365.53	
本页合计							3759.69	
合 计							341727.48	118223.14

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共130页

清单编码	011613001001	项目名称	灯具拆除		计量单位	套	数量	12.00	综合单价 (元)	3.75	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0008	灯具拆除	套	12.00	3.75		3.75		9.00%	2.00%	6.00%	45.00
累计 (元)				45.00		45.00					45.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	灯具拆除			套	11.100	4.05	44.96				
	材料费合计			元	-		45.00	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第2页 共130页

清单编码	030412002001	项目名称	田径厂吸顶灯	计量单位	套	数量	12.00	综合单价 (元)	173.38		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C4-1871	防水防尘灯安装 吸顶式	10套	1.20	1688.62	248.12	1440.50		32.51		21.67	2080.52
累计 (元)				2026.34	297.74	1728.60		32.51		21.67	2080.52
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm			十个	4.615	0.22	1.02				
	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50			套	22.633	0.16	3.62				
	圆木台 Φ150-Φ250			块	11.650	2.80	32.62				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²			m	9.032	1.07	9.66				
	其他材料费			元	0.845	1.00	0.85				
	田径厂吸顶灯			个	11.206	150.00	1680.90				
	材料费合计			元	-		1728.60	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第3页 共130页

清单编码	011404002001	项目名称	窗台刷油漆	计量单位	m2	数量	44.12	综合单价 (元)	18.32		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-170换	油漆、涂料、裱糊面铲除铲灰壳 墙面 抹灰面	10m2	4.412	35.13	35.13			14.69		9.79	179.48
A15-54换	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面底油一遍、调和 漆二遍	100m2	0.4412	1233.71	816.81	416.90		50.69		33.80	628.80
累计 (元)				699.31	515.37	183.94		65.39		43.59	808.28
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	清油			kg	0.633	30.87	19.54				
	调和漆			kg	3.782	13.64	51.59				
	无光调和漆			kg	3.782	15.93	60.25				
	熟桐油			kg	0.890	30.87	27.47				
	油漆溶剂油 200#			kg	3.063	6.45	19.76				
	其他材料费			元	5.356	1.00	5.36				
	材料费合计			元	-		183.94	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第4页 共130页

清单编码	011404002002	项目名称	踢脚线	计量单位	m2	数量	43.65	综合单价 (元)	14.46		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A15-54换	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面底油一遍、调和 漆二遍	100m2	0.4365	1251.28	834.38	416.90		50.88		33.92	630.99
累计 (元)				546.18	364.21	181.98		50.88		33.92	630.99
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	清油			kg	0.626	30.87	19.32				
	调和漆			kg	3.741	13.64	51.03				
	无光调和漆			kg	3.741	15.93	59.59				
	熟桐油			kg	0.880	30.87	27.17				
	油漆溶剂油 200#			kg	3.031	6.45	19.55				
	其他材料费			元	5.299	1.00	5.30				
	材料费合计			元	-		181.98		-		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第5页 共130页

清单编码	011610002004	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	m2	数量	4.32	综合单价 (元)	58.96	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-127	金属、塑钢等门、窗拆除全钢板大门、金属格栅门	10m2	0.432	426.20	421.58	4.62		17.44		11.62	213.17
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.0432	671.56	445.85		225.71	2.70		1.80	33.51
BCZM0009	弃渣场地费	m3	0.5355	15.00		15.00					8.03
累计 (元)				221.16	201.38	10.03	9.75	20.14		13.42	254.71
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	1.998	1.00	2.00				
	弃渣场地费			m3	0.536			15.00	8.04		
	材料费合计			元	-		2.00	-	8.03		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第6页 共130页

清单编码	010802004001	项目名称	不锈钢防盗门		计量单位	m2	数量	4.32	综合单价 (元)	1065.09	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
A14-26换	防盗装饰门窗安装 防盗门 换: 不锈钢防盗门 甲级2.1.8*2.4m	100m ²	0.0432	96897.33	5286.62	91578.15	32.56	249.13		166.08	4601.17
累计 (元)				4185.96	228.38	3956.18	1.41	249.13		166.08	4601.17
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	不锈钢防盗门 甲级			m2	4.320			900.00	3888.00		
	其他材料费			元	68.176	1.00	68.18				
	材料费合计			元	-		68.18	-	3888.00		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第7页 共130页

清单编码	011610002007	项目名称	不锈钢雨篷拆除	计量单位	m2	数量	10.71	综合单价 (元)	17.02		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-117换	其他配件拆除雨篷、采光棚拆除 彩钢板、采光玻璃	100m2	0.1071	1070.59	1053.95	16.64		10.85		7.24	132.75
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际 运距(m):10000	10m3	0.05355	671.56	445.85		225.71	3.35		2.23	41.54
BCZM0009	弃渣场地费	m3	0.5355	15.00		15.00					8.03
累计 (元)				158.65	136.75	9.81	12.09	14.20		9.47	182.32
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	1.782	1.00	1.78				
	弃渣场地费			m3	0.536			15.00	8.04		
	材料费合计			元	-		1.78	-	8.03		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第8页 共130页

清单编码	011610002008	项目名称	轻钢雨篷		计量单位	m2	数量	10.71	综合单价 (元)	260.00	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0007	轻钢雨篷	m2	10.71	260.00		260.00					2784.60
累计 (元)				2784.60		2784.60					2784.60
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	轻钢雨篷			m2	10.710			260.00	2784.60		
	材料费合计			元	-			-	2784.60		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第9页 共130页

清单编码	011610002009	项目名称	场馆人口门槛坡道处理		计量单位	处	数量	9.00	综合单价 (元)	150.00	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0006	场馆人口门槛坡道处理	处	9.00	150.00		150.00					1350.00
累计 (元)				1350.00		1350.00					1350.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	场馆人口门槛坡道处理			处	9.000			150.00	1350.00		
	材料费合计			元	-			-	1350.00		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第10页 共130页

清单编码	011405001001	项目名称	消防立管刷油漆	计量单位	m2	数量	3.11	综合单价 (元)	19.13		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A15-48换	金属面油漆 红丹防锈漆一遍钢构(配件)	100m2	0.0311	416.72	247.19	169.53		1.20		0.80	14.96
A15-46换	金属面油漆金属面刷醇酸磁漆钢 构(配件) 二遍	100m2	0.0311	1238.62	966.12	272.50		3.61		2.41	44.54
累计 (元)				51.48	37.73	13.75		4.81		3.21	59.50
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	砂布 006-4#			张	0.576	0.88	0.51				
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.352	12.43	4.38				
	油漆溶剂油 200#			kg	0.087	6.45	0.56				
	其他材料费			元	0.400	1.00	0.40				
	醇酸磁漆 各色			kg	0.450	17.55	7.90				
	材料费合计			元	-		13.74		-		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第11页 共130页

清单编码	030404017001	项目名称	配电箱更换760*560	计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	290.81		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
C4-315换	成套配电箱安装半周长 (m) 1.5	台	1.00	266.16	138.23	127.93		14.79		9.86	290.81
累计 (元)				266.16	138.23	127.93		14.79		9.86	290.81
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	钢板垫板 δ 1-2			kg	0.110	4.10	0.45				
	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫			套	1.942	0.54	1.05				
	铁砂布 0#-2#			张	0.740	0.83	0.61				
	焊锡丝 综合			kg	0.074	22.12	1.64				
	酚醛磁漆 各色			kg	0.010	16.36	0.16				
	调和漆			kg	0.019	13.64	0.26				
	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m			卷	0.139	6.60	0.92				
	塑料软管 dn5			m	0.167	0.20	0.03				
	硬铜绞线 TJ-10mm ²			kg	0.167	64.87	10.83				
	铜接线端子 DT-10mm ²			个	1.886	1.32	2.49				
	其他材料费			元	0.331	1.00	0.33				
	配电箱更换760*560			台	0.925	118.00	109.15				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

全国其他省市工程造价的估算均附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第12页 共130页

	材料费合计	元	-		127.93	-	
--	-------	---	---	--	--------	---	--

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第13页 共130页

清单编码	030404017002	项目名称	配电箱更换460*250	计量单位	台	数量	3.00	综合单价 (元)	231.27		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
C4-314	成套配电箱安装半周长 (m) 1.0	台	3.00	211.45	109.46	101.99		35.67		23.79	693.81
累计 (元)				634.35	328.38	305.97		35.67		23.79	693.81
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	钢板垫板 δ 1-2			kg	0.336	4.10	1.38				
	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫			套	5.826	0.54	3.15				
	铁砂布 0#-2#			张	1.776	0.83	1.47				
	焊锡丝 综合			kg	0.195	22.12	4.31				
	酚醛磁漆 各色			kg	0.030	16.36	0.49				
	调和漆			kg	0.057	13.64	0.78				
	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m			卷	0.279	6.60	1.84				
	塑料软管 dn5			m	0.417	0.20	0.08				
	硬铜绞线 TJ-10mm ²			kg	0.444	64.87	28.80				
	铜接线端子 DT-10mm ²			个	5.658	1.32	7.47				
	其他材料费			元	0.897	1.00	0.90				
	配电箱更换460*250			台	2.775	92.00	255.30				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

全国其他省市工程造价的估算均附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段：

第14页 共130页

	材料费合计	元	-		305.97	-	
--	-------	---	---	--	--------	---	--

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第15页 共130页

清单编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	数量	5.00	综合单价 (元)	18.66		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C4-1943换	单相暗插座15A 5孔	10套	0.50	174.11	70.26	103.85		3.76		2.51	93.32
累计 (元)				87.06	35.13	51.93		3.76		2.51	93.32
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	3.527	1.33	4.69				
	其他材料费			元	0.085	1.00	0.09				
	插座			套	4.715	10.00	47.15				
	材料费合计			元	-		51.93	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第16页 共130页

清单编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆（拆除后重刮部分）	计量单位	m2	数量	155.77	综合单价（元）	41.33		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
N1-170换	油漆、涂料、裱糊面铲除铲灰壳墙面 抹灰面	10m2	15.577	42.60	42.60			62.93		41.90	768.41
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.31154	671.56	445.85		225.71	19.49		12.99	241.70
A15-116	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙	100m2	1.5577	1021.27	871.27	150.00		149.60		99.74	1840.17
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	1.5577	612.76	522.76	90.00		89.75		59.85	1104.10
A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	1.5577	1378.09	1171.15	206.94		201.85		134.55	2483.05
累计（元）				5564.78	4798.26	696.20	70.32	523.62		349.03	6437.43
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	470.056	0.77	361.94				
	水			t	0.232	4.39	1.02				
	其他材料费			元	20.281	1.00	20.28				
	白乳胶漆			kg	34.017	9.20	312.96				
	材料费合计			元	-		696.20		-		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

全国其他建筑定额的折算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第17页 共130页

-
- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第18页 共130页

清单编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆（新增乳胶漆部分）		计量单位	m2	数量	363.47	综合单价 (元)	23.48	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~满刮腻子一遍	100m2	3.6347	652.11	562.11	90.00		222.99		148.66	2741.87
A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面 二遍	100m2	3.6347	1378.09	1171.15	206.94		470.98		313.97	5793.89
累计（元）				7379.17	6299.88	1079.29		693.97		462.62	8535.76
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	411.306	0.77	316.71				
	水			t	0.204	4.39	0.90				
	其他材料费			元	31.440	1.00	31.44				
	白乳胶漆			kg	79.375	9.20	730.25				
	材料费合计			元	-		1079.28				

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第19页 共130页

清单编码	011701003001	项目名称	内墙面粉饰脚手架	计量单位	m2	数量	537.30	综合单价 (元)	9.03		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
N5-17换	内墙面粉饰脚手架3.6m以上~6m	100m2	5.373	783.07	314.87	464.41	3.79	386.69		257.80	4851.93
累计 (元)				4207.44	1691.80	2495.27	20.36	386.69		257.80	4851.93
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.500	12.43	6.22				
	焊接钢管 综合			kg	519.531	4.25	2208.01				
	竹脚手板 侧编			m2	0.989	30.00	29.67				
	直角扣件 单个1.4kg			个	23.684	5.75	136.18				
	对接扣件 单个1.4kg			个	11.847	5.75	68.12				
	回转扣件 单个1.4kg			个	7.898	5.75	45.41				
	脚手架底座			kg	0.301	3.90	1.17				
	其他材料费			元	0.500	1.00	0.50				
	材料费合计			元	-		2495.27	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第20页 共130页

清单编码	011405001002	项目名称	金属面油漆		计量单位	m2	数量	3.11	综合单价 (元)	19.38	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A15-48	金属面油漆 红丹防锈漆一遍钢构(配件)	100m2	0.0311	480.07	310.57	169.50		1.39		0.93	17.25
A15-46换	金属面油漆金属面刷醇酸磁漆钢 构(配件) 二遍	100m2	0.0311	1196.46	923.96	272.50		3.49		2.32	43.02
累计 (元)				52.14	38.39	13.75		4.87		3.25	60.27
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	砂布 006-4#				张	0.575	0.88	0.51			
	醇酸防锈漆 红丹				kg	0.352	12.43	4.38			
	油漆溶剂油 200#				kg	0.087	6.45	0.56			
	其他材料费				元	0.400	1.00	0.40			
	醇酸磁漆 各色				kg	0.450	17.55	7.90			
	材料费合计				元	-		13.74		-	

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第21页 共130页

清单编码	030404017004	项目名称	配电箱更换200*150	计量单位	台	数量	2.00	综合单价 (元)	185.68		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费 9.00%	其他管理费 2.00%	利润 6.00%	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C4-314换	成套配电箱安装半周长 (m) 1.0	台	2.00	166.78	103.64	63.14		22.68		15.12	371.36
累计 (元)				333.56	207.28	126.28		22.68		15.12	371.36
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	钢板垫板 δ 1-2			kg	0.224	4.10	0.92				
	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫			套	3.884	0.54	2.10				
	铁砂布 0#-2#			张	1.184	0.83	0.98				
	焊锡丝 综合			kg	0.130	22.12	2.88				
	酚醛磁漆 各色			kg	0.020	16.36	0.33				
	调和漆			kg	0.038	13.64	0.52				
	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m			卷	0.186	6.60	1.23				
	塑料软管 dn5			m	0.278	0.20	0.06				
	硬铜绞线 TJ-10mm ²			kg	0.296	64.87	19.20				
	铜接线端子 DT-10mm ²			个	3.772	1.32	4.98				
	其他材料费			元	0.598	1.00	0.60				
	配电箱更换200*150			台	1.850	50.00	92.50				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

全国其他省市工程造价的估算均按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第22页 共130页

	材料费合计	元	-		126.28	-	
--	-------	---	---	--	--------	---	--

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第23页 共130页

清单编码	030404035002	项目名称	插座		计量单位	个	数量	18.00	综合单价 (元)	18.66	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C4-1943换	单相暗插座15A 5孔	10套	1.80	174.11	70.26	103.85		13.54		9.02	335.95
累计 (元)				313.40	126.47	186.93		13.54		9.02	335.95
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	12.697	1.33	16.89				
	其他材料费			元	0.306	1.00	0.31				
	插座			套	16.974	10.00	169.74				
	材料费合计			元	-		186.93	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第24页 共130页

清单编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆（拆除后重刮部分）	计量单位	m2	数量	155.23	综合单价（元）	41.41		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除铲灰壳墙面 抹灰面	10m2	15.523	37.33	37.33			54.95		36.63	671.06
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.31046	671.56	445.85		225.71	19.42		12.95	240.86
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙	100m2	1.5523	1028.29	878.29	150.00		150.12		100.08	1846.41
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	1.5523	665.28	575.28	90.00		97.17		64.78	1194.67
A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	1.5523	1378.09	1171.15	206.94		201.15		134.09	2474.44
累计（元）				5556.10	4792.25	693.78	70.07	522.81		348.52	6427.44
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	468.427	0.77	360.69				
	水			t	0.231	4.39	1.01				
	其他材料费			元	20.211	1.00	20.21				
	白乳胶漆			kg	33.899	9.20	311.87				
	材料费合计			元	-		693.79	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

全国其他软件造价的估算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第25页 共130页

-
- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第26页 共130页

清单编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆（新增乳胶漆部分）		计量单位	m2	数量	362.21	综合单价 (元)	23.67	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	3.6221	832.70	702.63	130.07		283.50		189.00	3488.63
A15-58换	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	3.6221	1213.08	1053.95	159.13		413.54		275.68	5083.11
累计（元）				7410.02	6362.51	1047.51		697.04		464.68	8571.74
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	589.370	0.77	453.81				
	水			t	0.337	4.39	1.48				
	其他材料费			元	37.663	1.00	37.66				
	白乳胶漆			kg	60.279	9.20	554.57				
	材料费合计			元	-		1047.51	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第27页 共130页

清单编码	011701003003	项目名称	内墙面粉饰脚手架	计量单位	m2	数量	535.50	综合单价 (元)	8.97		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N5-17	内墙面粉饰脚手架3.6m以上~6m	100m2	5.355	777.80	309.60	464.41	3.79	382.72		255.17	4803.01
累计 (元)				4165.12	1657.91	2486.92	20.30	382.72		255.17	4803.01
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.498	12.43	6.19				
	焊接钢管 综合			kg	517.791	4.25	2200.61				
	竹脚手板 侧编			m2	0.985	30.00	29.55				
	直角扣件 单个1.4kg			个	23.605	5.75	135.73				
	对接扣件 单个1.4kg			个	11.808	5.75	67.90				
	回转扣件 单个1.4kg			个	7.872	5.75	45.26				
	脚手架底座			kg	0.300	3.90	1.17				
	其他材料费			元	0.498	1.00	0.50				
	材料费合计			元	-		2486.92	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第28页 共130页

清单编码	011406001006	项目名称	过道顶棚及墙面油漆	计量单位	m2	数量	167.42	综合单价 (元)	37.98		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费 9.00%	其他管理费 2.00%	利润 6.00%	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	1.239	747.24	597.24	150.00		86.83		57.89	1070.55
A15-117换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍天棚~满刮腻子一遍	100m2	0.4352	896.60	720.20	176.40		36.60		24.40	451.21
N4-278换	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面 二遍 翻新	100m2	1.6742	2497.91	2134.25	363.66		393.30		262.20	4837.50
累计 (元)				5498.03	4626.57	871.46		516.74		344.48	6359.26
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	646.000	0.77	497.42				
	水			t	0.311	4.39	1.37				
	其他材料费			元	25.057	1.00	25.06				
	木砂纸			张	31.267	0.36	11.26				
	白乳胶漆			kg	36.561	9.20	336.36				
	材料费合计			元	-		871.46		-		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第29页 共130页

清单编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	数量	43.52	综合单价 (元)	22.55	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N5-20换	满堂脚手架基本层3.6~5.2m	100m2	0.4352	1954.75	922.21	955.75	76.79	78.47		52.31	981.48
累计 (元)				850.71	401.35	415.94	33.42	78.47		52.31	981.48
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.245	12.43	3.05				
	无缝钢管 Φ48×3.5			kg	50.221	4.43	222.48				
	竹脚手板 侧编			m2	0.668	30.00	20.04				
	直角扣件 单个1.4kg			个	18.990	5.75	109.19				
	对接扣件 单个1.4kg			个	4.747	5.75	27.30				
	回转扣件			个	7.122	4.47	31.84				
	脚手架底座			只	0.121	7.79	0.94				
	其他材料费			元	1.108	1.00	1.11				
	材料费合计			元	-		415.94	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第30页 共130页

清单编码	011701003004	项目名称	过道改架工		计量单位	m2	数量	152.88	综合单价 (元)	1.63	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
GJF	装饰工程脚手架改架费	100m ²	1.5288	140.53	140.53			20.35		13.58	248.77
累计 (元)				214.84	214.84			20.35		13.58	248.77
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-				-	

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第31页 共130页

清单编码	011405001003	项目名称	金属面油漆				计量单位	m2	数量	3.11	综合单价 (元)	19.38
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费					
A15-48换	金属面油漆 红丹防锈漆一遍钢构(配件)	100m2	0.0311	392.24	222.74	169.50		1.13		0.75	14.08	
A15-46	金属面油漆金属面刷醇酸磁漆钢 构(配件) 二遍	100m2	0.0311	1284.29	1011.79	272.50		3.74		2.50	46.18	
累计 (元)				52.14	38.39	13.75		4.87		3.25	60.26	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	砂布 006-4#			张	0.575	0.88	0.51					
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.352	12.43	4.38					
	油漆溶剂油 200#			kg	0.087	6.45	0.56					
	其他材料费			元	0.400	1.00	0.40					
	醇酸磁漆 各色			kg	0.450	17.55	7.90					
	材料费合计			元	-		13.74	-				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第32页 共130页

清单编码	030404017005	项目名称	配电箱更换760*560		计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	291.38	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0010	配电箱更换760*560	台	1.00	291.38		291.38					291.38
累计 (元)				291.38		291.38					291.38
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	配电箱更换760*560			台	0.925	315.00	291.38				
	材料费合计			元	-		291.38	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第33页 共130页

清单编码	030404017006	项目名称	配电箱更换460*250	计量单位	台	数量	3.00	综合单价 (元)	231.25		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
BCZM0011	配电箱更换460*250	台	3.00	231.25		231.25					693.75
累计 (元)				693.75		693.75					693.75
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	配电箱更换460*250			台	2.775	250.00	693.75				
	材料费合计			元	-		693.75	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第34页 共130页

清单编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	数量	5.00	综合单价 (元)	18.77		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C4-1943换	单相暗插座15A 5孔	10套	0.50	174.99	71.14	103.85		3.80		2.54	93.83
累计 (元)				87.50	35.57	51.93		3.80		2.54	93.83
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	3.527	1.33	4.69				
	其他材料费			元	0.085	1.00	0.09				
	插座			套	4.715	10.00	47.15				
	材料费合计			元	-		51.93	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第35页 共130页

清单编码	011406001007	项目名称	抹灰面油漆（拆除后重刮部分）	计量单位	m2	数量	90.60	综合单价（元）	41.41		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除铲灰壳墙面 抹灰面	10m2	9.06	37.33	37.33			32.07		21.38	391.66
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.1812	671.56	445.85		225.71	11.33		7.56	140.58
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙	100m2	0.906	1028.29	878.29	150.00		87.62		58.41	1077.66
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	0.906	665.28	575.28	90.00		56.72		37.81	697.27
A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.906	1378.09	1171.15	206.94		117.40		78.26	1444.21
累计（元）				3242.82	2796.99	404.93	40.90	305.14		203.42	3751.38
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	273.397	0.77	210.52				
	水			t	0.135	4.39	0.59				
	其他材料费			元	11.796	1.00	11.80				
	白乳胶漆			kg	19.785	9.20	182.02				
	材料费合计			元	-		404.93	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

全国其他软件造价的估算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段：

第36页 共130页

-
- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第37页 共130页

清单编码	011406001008	项目名称	抹灰面油漆（新增乳胶漆部分）	计量单位	m2	数量	211.39	综合单价 (元)	23.66		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	2.1139	889.96	739.96	150.00		176.72		117.81	2175.82
A15-58换	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	2.1139	1155.50	948.56	206.94		229.34		152.90	2824.85
累计（元）				4323.90	3569.36	754.54		406.06		270.71	5000.67
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	398.686	0.77	306.99				
	水			t	0.197	4.39	0.86				
	其他材料费			元	21.980	1.00	21.98				
	白乳胶漆			kg	46.163	9.20	424.70				
	材料费合计			元	-		754.54	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第38页 共130页

清单编码	011701003005	项目名称	内墙面粉饰脚手架	计量单位	m2	数量	301.98	综合单价 (元)	8.97		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N5-17	内墙面粉饰脚手架3.6m以上~6m	100m2	3.0198	777.80	309.60	464.41	3.79	215.83		143.89	2708.52
累计 (元)				2348.80	934.93	1402.43	11.45	215.83		143.89	2708.52
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.281	12.43	3.49				
	焊接钢管 综合			kg	291.994	4.25	1240.97				
	竹脚手板 侧编			m2	0.556	30.00	16.68				
	直角扣件 单个1.4kg			个	13.311	5.75	76.54				
	对接扣件 单个1.4kg			个	6.659	5.75	38.29				
	回转扣件 单个1.4kg			个	4.439	5.75	25.52				
	脚手架底座			kg	0.169	3.90	0.66				
	其他材料费			元	0.281	1.00	0.28				
	材料费合计			元	-		1402.43	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第39页 共130页

清单编码	011605002002	项目名称	拖把池块料拆除		计量单位	m2	数量	15.75	综合单价 (元)	29.35	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-151换	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	1.575	216.28	216.28			32.27		21.51	394.43
N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.04725	611.84	475.37		136.47	2.71		1.81	33.42
N1-178换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.04725	629.72	404.01		225.71	2.77		1.85	34.37
累计 (元)				399.30	382.19		17.11	37.75		25.17	462.22
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-				-	

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第40页 共130页

清单编码	011605002003	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	数量	25.20	综合单价 (元)	115.33	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴周长在(mm以内) 2000~换:全瓷墙面砖 300*600	100m ²	0.252	9997.46	4496.86	5358.77	141.83	232.11		154.74	2906.21
累计 (元)				2519.36	1133.21	1350.41	35.74	232.11		154.74	2906.21
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	石料切割锯片			片	0.233	35.40	8.25				
	白水泥			kg	2.400	0.71	1.70				
	全瓷墙面砖 500×500			m ²	24.230	41.00	993.43				
	建筑胶			kg	7.129	2.50	17.82				
	水			t	0.210	4.39	0.92				
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0			m ³	0.475	605.31	287.52				
	其他材料费			元	40.590	1.00	40.59				
	材料费合计			元	-		1350.41	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第41页 共130页

清单编码	011406001009	项目名称	抹灰面油漆（拆除后重刮部分）	计量单位	m2	数量	227.91	综合单价（元）	41.43		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
N1-170换	油漆、涂料、裱糊面铲除铲灰壳墙面 抹灰面	10m2	22.791	37.59	37.59			81.14		54.01	991.86
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.45582	671.56	445.85		225.71	28.51		19.01	353.63
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙	100m2	2.2791	1028.29	878.29	150.00		220.41		146.93	2710.92
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	2.2791	665.28	575.28	90.00		142.67		95.11	1754.02
A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	2.2791	1378.09	1171.15	206.94		295.33		196.87	3633.00
累计（元）				8163.44	7041.94	1018.62	102.88	768.06		511.93	9443.43
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	687.748	0.77	529.57				
	水			t	0.340	4.39	1.49				
	其他材料费			元	29.674	1.00	29.67				
	白乳胶漆			kg	49.771	9.20	457.89				
	材料费合计			元	-		1018.63		-		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

全国其他建筑定额的折算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第42页 共130页

-
- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第43页 共130页

清单编码	011406001010	项目名称	抹灰面油漆（新增乳胶漆部分）	计量单位	m2	数量	227.91	综合单价（元）	23.66		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	2.2791	872.84	722.84	150.00		186.84		124.55	2300.68
A15-58换	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	2.2791	1173.06	966.12	206.94		251.04		167.35	3091.92
累计（元）				4662.81	3849.31	813.50		437.88		291.91	5392.60
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	429.843	0.77	330.98				
	水			t	0.212	4.39	0.93				
	其他材料费			元	23.698	1.00	23.70				
	白乳胶漆			kg	49.771	9.20	457.89				
	材料费合计			元	-		813.51	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第44页 共130页

清单编码	011701003006	项目名称	内墙面粉饰脚手架	计量单位	m2	数量	485.10	综合单价 (元)	9.03		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
N5-17换	内墙面粉饰脚手架3.6m以上~6m	100m2	4.851	783.33	315.13	464.41	3.79	349.22		232.85	4382.01
累计 (元)				3799.93	1528.70	2252.85	18.39	349.22		232.85	4382.01
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.451	12.43	5.61				
	焊接钢管 综合			kg	469.058	4.25	1993.50				
	竹脚手板 侧编			m2	0.893	30.00	26.79				
	直角扣件 单个1.4kg			个	21.383	5.75	122.95				
	对接扣件 单个1.4kg			个	10.696	5.75	61.50				
	回转扣件 单个1.4kg			个	7.131	5.75	41.00				
	脚手架底座			kg	0.272	3.90	1.06				
	其他材料费			元	0.451	1.00	0.45				
	材料费合计			元	-		2252.85	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第45页 共130页

清单编码	011503001001	项目名称	更换栏杆		计量单位	m	数量	38.12	综合单价 (元)	328.58	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-105	金属构件拆除钢扶手、钢栏杆拆除	m	38.12	14.73	14.39	0.34		52.99		35.45	649.95
A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.3812	27064.56	3645.38	22332.18	1087.00	935.11		623.41	11875.54
累计 (元)				10878.52	1938.17	8525.99	414.36	988.10		658.86	12525.49
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	乙炔气			m3	0.114	104.50	11.91				
	氧气			m3	0.152	5.87	0.89				
	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手			m	38.120			194.88	7428.83		
	不锈钢法兰 DN50			个	40.670	26.55	1079.79				
	其他材料费			元	4.416	1.00	4.42				
	材料费合计			元	-		1097.16	-	7428.83		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第46页 共130页

清单编码	011406001011	项目名称	楼梯间侧边深灰色墙漆		计量单位	m2	数量	3.63	综合单价 (元)	15.37	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A15-63换	抹灰面油漆 刷乳胶漆二遍阳台、雨篷、窗间 墙、隔板等小面积	100m2	0.0363	1330.34	950.31	380.03		4.51		3.01	55.81
累计 (元)				48.29	34.50	13.80		4.51		3.01	55.81
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	白乳胶漆			kg	1.456	9.20	13.40				
	其他材料费			元	0.402	1.00	0.40				
	材料费合计			元	-		13.80	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第47页 共130页

清单编码	011210004009	项目名称	塑料隔断		计量单位	m2	数量	37.92	综合单价 (元)	16.50	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-158换	隔断拆除各种隔断或板壁拆除包括龙骨、基层	10m2	3.792	72.02	72.02			25.86		17.25	316.21
N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.1896	611.84	475.37		136.47	10.87		7.24	134.12
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.1896	671.56	445.85		225.71	11.86		7.91	147.09
BCZM0012	弃土场地费	m3	1.896	15.00		15.00					28.44
累计 (元)				544.87	447.76	28.44	68.67	48.59		32.40	625.86
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	弃渣场地费			m3	1.896				15.00	28.44	
	材料费合计			元	-				-	28.44	

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第48页 共130页

清单编码	011210004003	项目名称	卫生间隔断	计量单位	m2	数量	37.92	综合单价 (元)	286.11		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A12-204换	隔断 塑钢隔断 全塑钢板~ 换:18mm实心抗倍特板	100m ²	0.3792	24634.92	3409.18	21012.32	213.42	904.69		603.13	10849.38
累计 (元)				9341.56	1292.76	7967.87	80.93	904.69		603.13	10849.38
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	自攻螺钉			个	482.746	0.03	14.48				
	膨胀螺栓 M8×55			套	76.524	0.27	20.66				
	18mm实心抗倍特板			m ²	38.223			200.00	7644.60		
	玻璃胶 350g			支	4.933	10.71	52.83				
	其他材料费			元	235.226	1.00	235.23				
	材料费合计			元	-		323.20	-	7644.67		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第49页 共130页

清单编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	数量	1.12	综合单价 (元)	673.75		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A16-141换	其他 大理石洗漱台 1m²以外	100m²	0.0112	58531.14	8080.30	46899.57	3551.27	59.43		39.62	754.60
累计 (元)				655.55	90.50	525.28	39.77	59.43		39.62	754.60
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热轧等边角钢 40×3			kg	23.309	4.24	98.83				
	膨胀螺栓 M8×80			套	8.284	0.39	3.23				
	低碳钢焊条 综合			kg	0.628	6.02	3.78				
	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm			m2	1.035	8.43	8.73				
	模板木材 松木			m3	0.016	1111.06	17.78				
	大理石板 (弧形) δ 20mm 成品			m2	1.035	336.73	348.52				
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.072	12.43	0.89				
	油漆溶剂油			kg	0.007	8.20	0.06				
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0			m3	0.044	605.31	26.63				
	其他材料费			元	16.059	1.00	16.06				
	材料费合计			元	-		525.28		-		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第50页 共130页

清单编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	数量	2.00	综合单价 (元)	348.22		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
C10-1451	洗脸盆安装 台式 单嘴	10组	0.20	3351.39	444.64	2906.75		15.70		10.47	696.44
累计 (元)				670.28	88.93	581.35		15.70		10.47	696.44
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	橡胶板 1mm-3mm			kg	0.024	3.60	0.09				
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm			m	5.769	0.44	2.54				
	角阀 (带铜活)			个	1.868	31.58	58.99				
	锯条 综合			根	0.074	0.58	0.04				
	防水密封胶			支	0.370	7.05	2.61				
	金属软管 DN15 (L=500mm)			根	1.868	2.33	4.35				
	塑料嵌铜螺纹管件 DN15			个	1.868	5.20	9.71				
	水			t	0.037	4.39	0.16				
	其他材料费			元	2.354	1.00	2.35				
	立式水嘴 DN15			个	1.868	15.00	28.02				
	洗脸盆			个	1.868	218.00	407.22				
	洗脸盆排水附件			套	1.868	35.00	65.38				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

全国其他软件造价的估算均附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段：

第51页 共130页

	材料费合计	元	-		581.35	-	
--	-------	---	---	--	--------	---	--

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第52页 共130页

清单编码	011610002005	项目名称	金属门拆除	计量单位	m2	数量	3.78	综合单价 (元)	58.80		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费 9.00%	其他管理费 2.00%	利润 6.00%	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-127换	金属、塑钢等门、窗拆除全钢板大门、金属格栅门	10m2	0.378	443.77	439.15	4.62		15.88		10.59	194.22
N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0189	611.84	475.37		136.47	1.08		0.72	13.37
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.0189	671.56	445.85		225.71	1.18		0.79	14.66
累计 (元)				192.00	183.41	1.75	6.85	18.15		12.10	222.25
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	1.748	1.00	1.75				
	材料费合计			元	-		1.75	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第53页 共130页

清单编码	010802001004	项目名称	卫生间门	计量单位	m2	数量	3.78	综合单价 (元)	415.41		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A14-22换	塑钢门(全板) 不带亮 换:卫生间门	100m ²	0.0378	38512.01	3952.32	34494.47	65.22	68.69		45.80	1570.24
累计 (元)				1455.75	149.40	1303.89	2.47	68.69		45.80	1570.24
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	膨胀螺栓 M8×65			套	22.995	0.32	7.36				
	合金钢钻头 Φ10			个	0.144	9.25	1.33				
	卫生间门成品			m2	3.629			350.00	1270.15		
	软填料			kg	0.944	7.01	6.62				
	密封油膏			kg	1.538	1.42	2.18				
	其他材料费			元	16.326	1.00	16.33				
	材料费合计			元	-		33.81	-	1270.08		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第54页 共130页

清单编码	011406001012	项目名称	抹灰面油漆（拆除后重刮部分）	计量单位	m2	数量	23.40	综合单价（元）	41.41		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除铲灰壳墙面 抹灰面	10m2	2.34	37.33	37.33			8.28		5.52	101.16
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.0468	671.56	445.85		225.71	2.93		1.95	36.31
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙	100m2	0.234	1028.29	878.29	150.00		22.63		15.09	278.34
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	0.234	665.28	575.28	90.00		14.65		9.76	180.09
A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.234	1378.09	1171.15	206.94		30.32		20.21	373.01
累计（元）				837.55	722.40	104.58	10.56	78.81		52.54	968.91
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	70.613	0.77	54.37				
	水			t	0.035	4.39	0.15				
	其他材料费			元	3.047	1.00	3.05				
	白乳胶漆			kg	5.110	9.20	47.01				
	材料费合计			元	-		104.58	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

全国其他各省市的估算均按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段：

第55页 共130页

-
- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费率的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第56页 共130页

清单编码	011406001013	项目名称	抹灰面油漆（新增乳胶漆部分）				计量单位	m2	数量	108.06	综合单价 (元)	23.53
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费					
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	1.0806	878.98	728.98	150.00		89.21		59.48	1098.52	
A15-58换	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	1.0806	1155.50	948.56	206.94		117.23		78.16	1444.03	
累计（元）				2198.46	1812.75	385.71		206.45		137.64	2542.55	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	成品腻子粉			kg	203.803	0.77	156.93					
	水			t	0.100	4.39	0.44					
	其他材料费			元	11.236	1.00	11.24					
	白乳胶漆			kg	23.598	9.20	217.10					
	材料费合计			元	-		385.71	-				

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第57页 共130页

清单编码	010807009001	项目名称	清洗观察窗	计量单位	套	数量	3.00	综合单价 (元)	500.00		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0001	清洗观察窗	套	3.00	500.00		500.00		9.00%	2.00%	6.00%	1500.00
累计 (元)				1500.00		1500.00					1500.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	清洗观察窗 (含外侧脚手架)			套	3.000			500.00	1500.00		
	材料费合计			元	-			-	1500.00		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第58页 共130页

清单编码	011610002003	项目名称	过道铁门拆除		计量单位	m2	数量	6.82	综合单价 (元)	49.35	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
N1-127	金属、塑钢等门、窗拆除全钢板大门、金属格栅门	10m2	0.682	426.20	421.58	4.62		27.53		18.35	336.54
累计 (元)				290.67	287.52	3.15		27.53		18.35	336.54
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费				元	3.154	1.00	3.15			
	材料费合计				元	-		3.15	-		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第59页 共130页

清单编码	011201002002	项目名称	乳胶漆顶棚		计量单位	m2	数量	63.95	综合单价 (元)	30.08	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A15-117	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍天棚	100m2	0.6395	1221.92	1045.52	176.40		73.50		49.00	903.91
A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面 二遍	100m2	0.6395	1378.09	1171.15	206.94		82.87		55.24	1019.39
累计 (元)				1662.71	1417.56	245.15		156.36		104.24	1923.30
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	141.895	0.77	109.26				
	水			t	0.059	4.39	0.26				
	其他材料费			元	7.140	1.00	7.14				
	白乳胶漆			kg	13.965	9.20	128.48				
	材料费合计			元	-		245.15		-		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第60页 共130页

清单编码	011610002002	项目名称	金属门拆除		计量单位	m2	数量	4.40	综合单价 (元)	64.18	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-127	金属、塑钢等门、窗拆除全钢板大门、金属格栅门	10m2	0.44	426.20	421.58	4.62		17.76		11.84	217.12
N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.044	611.84	475.37		136.47	2.52		1.68	31.12
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.044	671.56	445.85		225.71	2.75		1.83	34.14
累计 (元)				244.00	226.03	2.03	15.94	23.03		15.35	282.38
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	2.035	1.00	2.04				
	材料费合计			元	-		2.03	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第61页 共130页

清单编码	010802001002	项目名称	防盗装饰门		计量单位	m2	数量	4.40	综合单价 (元)	965.09	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A14-26	防盗装饰门窗安装 防盗门	100m ²	0.044	86897.33	5286.62	81578.15	32.56	253.74		169.16	4246.38
累计 (元)				3823.48	232.61	3589.44	1.43	253.74		169.16	4246.38
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	防盗门 甲级			m2	4.400			800.00	3520.00		
	其他材料费			元	69.439	1.00	69.44				
	材料费合计			元	-		69.44	-	3520.00		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第62页 共130页

清单编码	011614002001	项目名称	黑板拆除		计量单位	套	数量	1.00	综合单价 (元)	185.00	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
BCZM0002	黑板拆除	套	1.00	185.00		185.00					185.00
累计 (元)				185.00		185.00					185.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	黑板拆除			套	0.925	200.00	185.00				
	材料费合计			元	-		185.00	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第63页 共130页

清单编码	011406001014	项目名称	抹灰面油漆（新增乳胶漆部分）	计量单位	m2	数量	82.52	综合单价（元）	23.63		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	0.8252	870.20	720.20	150.00		67.44		44.97	830.50
A15-58换	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.8252	1173.06	966.12	206.94		90.90		60.59	1119.50
累计（元）				1686.10	1391.55	294.55		158.34		105.56	1950.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	155.634	0.77	119.84				
	水			t	0.077	4.39	0.34				
	其他材料费			元	8.580	1.00	8.58				
	白乳胶漆			kg	18.021	9.20	165.79				
	材料费合计			元	-		294.55		-		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第64页 共130页

清单编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	数量	85.64	综合单价 (元)	121.25	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A13-25换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 600×600mm平面	100m ²	0.8564	6647.92	2694.60	3934.43	18.89	523.33		348.89	6565.50
A13-83换	天棚面层 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上~换:硅钙板	100m ²	0.8564	3974.98	1741.48	2233.50		248.70		165.80	3818.67
累计 (元)				9097.45	3799.06	5282.22	16.18	772.03		514.69	10384.17
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	螺栓带帽带垫 综合			套	15.834	0.53	8.39				
	低碳钢焊条 综合			kg	1.014	6.02	6.10				
	铁件 综合			kg	134.600	7.05	948.93				
	杉木锯材			m3	0.009	1830.00	16.47				
	轻钢龙骨不上人型 (平面) 600×600			m2	80.364	23.00	1848.37				
	吊筋			kg	79.176	5.50	435.47				
	无缝方钢管 25×25×2.5			m	1.014	8.30	8.42				
	其他材料费			元	130.491	1.00	130.49				
	自攻螺钉			个	2731.566	0.03	81.95				
	硅钙板			m2	89.922			20.00	1798.44		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

全国统一安装工程预算定额附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第65页 共130页

	材料费合计	元	-		3483.78	-	1798.44
--	-------	---	---	--	---------	---	---------

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第66页 共130页

清单编码	011701006004	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	数量	85.64	综合单价 (元)	23.08	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
N5-20换	满堂脚手架基本层3.6~5.2m	100m2	0.8564	2000.42	967.88	955.75	76.79	158.11		105.41	1976.67
累计(元)				1713.16	828.89	818.50	65.76	158.11		105.41	1976.67
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.483	12.43	6.00				
	无缝钢管 Φ48×3.5			kg	98.826	4.43	437.80				
	竹脚手板 侧编			m2	1.315	30.00	39.45				
	直角扣件 单个1.4kg			个	37.368	5.75	214.87				
	对接扣件 单个1.4kg			个	9.342	5.75	53.72				
	回转扣件			个	14.014	4.47	62.64				
	脚手架底座			只	0.239	7.79	1.86				
	其他材料费			元	2.180	1.00	2.18				
	材料费合计			元	-		818.50		-		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第67页 共130页

清单编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除		计量单位	m3	数量	1.00	综合单价 (元)	339.84	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-53换	砌体拆除 人机配合拆除实心砖墙 (实心砖)	10m3	0.10	1201.05	834.38	53.63	313.04	11.21		7.47	138.78
N1-177换	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.10	768.84	632.37		136.47	7.22		4.81	88.92
N1-178换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.10	840.51	614.80		225.71	7.86		5.24	97.14
BCZM0013	弃渣场地费	m3	1.00	15.00		15.00					15.00
累计 (元)				296.04	208.16	20.36	67.52	26.28		17.52	339.84
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	六角空心钢			kg	0.187	8.19	1.53				
	合金钢钻头 一字形			个	0.009	30.97	0.28				
	高压橡胶管 D25			m	0.028	11.06	0.31				
	其他材料费			元	3.236	1.00	3.24				
	弃渣场地费			m3	1.000			15.00	15.00		
	材料费合计			元	-		5.36	-	15.00		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第68页 共130页

清单编码	011605001003	项目名称	平面块料拆除		计量单位	m2	数量	50.87	综合单价 (元)	16.70	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-138换	楼地面清凿 地面砖	10m2	5.087	118.57	118.57			57.13		38.10	698.39
N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.10174	611.84	475.37		136.47	5.83		3.89	71.97
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.10174	671.56	445.85		225.71	6.36		4.24	78.93
累计 (元)				733.74	696.89		36.85	69.32		46.23	849.29
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-				-	

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第69页 共130页

清单编码	011605002004	项目名称	卫生间块料拆除		计量单位	m2	数量	132.95	综合单价 (元)	29.37	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-151换	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	13.295	215.18	215.18			271.09		180.68	3312.58
N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.39885	611.84	475.37		136.47	22.86		15.24	282.13
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.39885	671.56	445.85		225.71	24.95		16.63	309.43
累计 (元)				3372.70	3228.25		144.46	318.90		212.55	3904.14
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-				-	

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第70页 共130页

清单编码	011102003003	项目名称	块料楼面(面层另计,防水上返300mm)屋面防水 防水卷材				计量单位	m2	数量	50.87	综合单价(元)	157.06
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价(元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费					9.00%
A8-17换	三元乙丙橡胶高分子卷材1.5mm厚 [~] 换:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	100m ²	0.5087	3737.04	526.98	3163.83	46.23	172.36		114.91	2188.31	
A11-1换	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.5087	2475.76	1262.19	1139.14	74.43	116.39		77.59	1453.40	
A8-143换	楼地面防水单组分聚氨酯涂膜防水1.5mm厚 人工涂刷	100m ²	0.6571	3846.06	720.20	3093.50	32.36	229.70		153.13	2910.07	
A11-1换	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.5087	2449.41	1235.84	1139.14	74.43	115.12		76.75	1437.88	
累计(元)				6933.71	2012.07	4801.14	120.51	633.57		422.38	7989.66	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm厚			m2	54.366	11.68	634.99					
	基层处理剂			kg	23.516	8.00	188.13					
	FL-15胶黏剂 综合			kg	21.163	18.31	387.49					
	聚氨酯封口胶			kg	15.990	22.00	351.78					
	其他材料费			元	165.745	1.00	165.75					
	水			t	0.565	4.39	2.48					

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第71页 共130页

	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.901	589.52	1120.68		
	单组分聚氨酯防水涂料	kg	150.356	12.97	1950.12		
	材料费合计	元	-		4801.14	-	

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第72页 共130页

清单编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	数量	50.87	综合单价 (元)	31.65		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-169换	拆除天棚金属龙骨及面层金属板	10m2	5.087	98.93	87.83	11.10		47.41		31.59	582.26
N1-177换	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.5087	821.54	685.07		136.47	39.26		26.18	483.36
N1-178换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.5087	796.60	570.89		225.71	37.85		25.23	468.31
BCZM0014	弃渣场地费	m3	5.087	15.00		15.00					76.31
累计 (元)				1402.71	1085.70	132.77	184.24	124.52		83.00	1610.24
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	56.440	1.00	56.44				
	弃渣场地费			m3	5.087			15.00	76.31		
	材料费合计			元	-		56.47	-	76.31		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第73页 共130页

清单编码	011302001003	项目名称	吊项天棚		计量单位	m2	数量	50.87	综合单价 (元)	238.94	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
A13-13换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格300×300mm 平面	100m ²	0.5087	6898.46	4391.47	2488.10	18.89	326.41		217.61	4053.27
A13-111换	天棚面层 方形铝扣板300×300	100m ²	0.5087	6868.85	3469.26	3399.59		322.84		215.23	4032.25
BCZM0015	吊项承重木龙骨	m ²	50.87	80.00		80.00					4069.60
累计(元)				11073.03	3998.75	7064.67	9.61	649.25		432.84	12155.12
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热轧等边角钢 50×5			kg	18.812	4.24	79.76				
	螺栓带帽带垫 综合			套	9.405	0.53	4.98				
	低碳钢焊条 综合			kg	0.602	6.02	3.62				
	射钉			个	71.957	0.06	4.32				
	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300			m ²	47.736	22.50	1074.06				
	吊筋			kg	11.288	5.50	62.08				
	其他材料费			元	87.236	1.00	87.24				
	铝扣板 300×300			m ²	47.971	35.00	1678.99				
	吊项承重木龙骨(拆除及新建)			m ²	50.870				80.00	4069.60	

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第74页 共130页

	材料费合计	元	-		2995.07	-	4069.60
--	-------	---	---	--	---------	---	---------

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第75页 共130页

清单编码	011701006005	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	数量	50.87	综合单价 (元)	21.96	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
N5-20换	满堂脚手架基本层3.6~5.2m	100m2	0.5087	1903.81	871.27	955.75	76.79	89.26		59.51	1117.24
累计 (元)				968.47	443.22	486.19	39.06	89.26		59.51	1117.24
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.287	12.43	3.57				
	无缝钢管 Φ48×3.5			kg	58.702	4.43	260.05				
	竹脚手板 侧编			m2	0.781	30.00	23.43				
	直角扣件 单个1.4kg			个	22.197	5.75	127.63				
	对接扣件 单个1.4kg			个	5.549	5.75	31.91				
	回转扣件			个	8.324	4.47	37.21				
	脚手架底座			只	0.142	7.79	1.11				
	其他材料费			元	1.295	1.00	1.30				
	材料费合计			元	-		486.19	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第76页 共130页

清单编码	011204003002	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	数量	132.95	综合单价 (元)	115.14	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴周长在(mm以内) 2000~换:全瓷墙面砖300*600	100m ²	1.3295	9981.65	4481.05	5358.77	141.83	1222.58		815.05	15308.24
累计 (元)				13270.60	5957.56	7124.48	188.56	1222.58		815.05	15308.24
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	石料切割锯片			片	1.230	35.40	43.54				
	白水泥			kg	12.661	0.71	8.99				
	全瓷墙面砖 500×500			m ²	127.833	41.00	5241.15				
	建筑胶			kg	37.613	2.50	94.03				
	水			t	1.107	4.39	4.86				
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0			m ³	2.507	605.31	1517.51				
	其他材料费			元	214.144	1.00	214.14				
	材料费合计			元	-		7124.48	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第77页 共130页

清单编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	数量	50.87	综合单价 (元)	109.22		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
A11-53换	陶瓷地面砖楼地面 (每块面积在 cm2以内) 3600	100m²	0.5087	9469.65	4057.72	5269.61	142.32	443.33		295.55	5556.09
累计 (元)				4817.21	2064.16	2680.65	72.40	443.33		295.55	5556.09
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	石料切割锯片			片	0.151	35.40	5.35				
	白水泥			kg	4.704	0.71	3.34				
	陶瓷地砖 600×600			m2	47.030	43.00	2022.29				
	水			t	1.222	4.39	5.36				
	预拌干混地面砂浆 DS M15.0			m3	0.950	589.52	560.04				
	其他材料费			元	84.099	1.00	84.10				
	材料费合计			元	-		2680.65		-		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第78页 共130页

清单编码	011610002006	项目名称	金属门拆除		计量单位	m2	数量	3.96	综合单价 (元)	59.31	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-127换	金属、塑钢等门、窗拆除全钢板大门、金属格栅门	10m2	0.396	448.16	443.54	4.62		16.81		11.20	205.48
N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0198	611.84	475.37		136.47	1.13		0.76	14.01
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.0198	671.56	445.85		225.71	1.24		0.83	15.36
累计 (元)				202.88	193.88	1.83	7.17	19.18		12.79	234.85
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	1.831	1.00	1.83				
	材料费合计			元	-		1.83	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第79页 共130页

清单编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	数量	3.96	综合单价 (元)	417.02		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A14-22换	塑钢门(全板) 不带亮~ 换:塑钢门不带亮 成品	100m ²	0.0396	38651.70	4040.15	34546.33	65.22	72.48		48.32	1651.41
累计 (元)				1530.61	159.99	1368.03	2.58	72.48		48.32	1651.41
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	膨胀螺栓 M8×65			套	24.090	0.32	7.71				
	合金钢钻头 Φ10			个	0.150	9.25	1.39				
	塑钢门不带亮 成品			m2	3.802			350.00	1330.70		
	软填料			kg	1.281	7.01	8.98				
	密封油膏			kg	1.611	1.42	2.29				
	其他材料费			元	17.104	1.00	17.10				
	材料费合计			元	-		37.47	-	1330.56		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第80页 共130页

清单编码	011210004006	项目名称	塑料隔断		计量单位	m2	数量	60.36	综合单价 (元)	16.67	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-158换	隔断拆除各种隔断或板壁拆除包括龙骨、基层	10m2	6.036	70.26	70.26			40.20		26.80	491.09
N1-177换	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.3018	673.33	536.86		136.47	19.06		12.70	234.97
N1-178换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.3018	803.30	577.59		225.71	22.64		15.10	280.18
累计 (元)				869.74	760.43		109.31	81.90		54.60	1006.24
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-				-		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第81页 共130页

清单编码	011210004004	项目名称	卫生间隔断		计量单位	m2	数量	60.36	综合单价 (元)	278.58	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A12-204换	隔断 塑钢隔断 全塑钢板~ 换:18mm实心抗倍特板	100m ²	0.6036	23984.19	2652.45	21118.32	213.42	1403.03		935.36	16815.25
累计 (元)				14476.86	1601.02	12747.02	128.82	1403.03		935.36	16815.25
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	自攻螺钉			个	768.421	0.03	23.05				
	膨胀螺栓 M8×55			套	121.809	0.27	32.89				
	18mm实心抗倍特板			m ²	61.163			200.00	12232.60		
	玻璃胶 350g			支	7.852	10.71	84.09				
	其他材料费			元	374.426	1.00	374.43				
	材料费合计			元	-		514.46	-	12232.56		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第82页 共130页

清单编码	011210004005	项目名称	小便器隔断		计量单位	m2	数量	1.60	综合单价 (元)	277.63	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A12-204换	隔断 塑钢隔断 全塑钢板~ 换:18mm实心抗倍特板	100m ²	0.016	23902.02	2636.28	21052.32	213.42	37.06		24.71	444.20
累计 (元)				382.43	42.18	336.84	3.41	37.06		24.71	444.20
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	自攻螺钉			个	20.369	0.03	0.61				
	膨胀螺栓 M8×55			套	3.229	0.27	0.87				
	18mm实心抗倍特板			m ²	1.616			200.00	323.20		
	玻璃胶 350g			支	0.208	10.71	2.23				
	其他材料费			元	9.925	1.00	9.93				
	材料费合计			元	-			13.64	-	323.20	

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第83页 共130页

清单编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	数量	1.63	综合单价 (元)	667.21		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A16-141换	其他 大理石洗漱台 1m²以外	100m²	0.0163	57944.11	10846.92	43545.92	3551.27	85.84		57.23	1087.56
累计 (元)				944.49	176.80	709.80	57.89	85.84		57.23	1087.56
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热轧等边角钢 40×3			kg	27.125	4.24	115.01				
	膨胀螺栓 M8×80			套	10.850	0.39	4.23				
	低碳钢焊条 综合			kg	0.914	6.02	5.50				
	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm			m2	1.507	8.43	12.70				
	模板木材 松木			m3	0.024	1111.06	26.67				
	大理石板 (弧形) δ 20mm 成品			m2	1.432	336.73	482.20				
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.104	12.43	1.29				
	油漆溶剂油			kg	0.011	8.20	0.09				
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0			m3	0.065	605.31	39.35				
	其他材料费			元	23.371	1.00	23.37				
	材料费合计			元	-		709.80		-		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第84页 共130页

清单编码	031004003001	项目名称	洗脸台		计量单位	组	数量	1.00	综合单价 (元)	353.31	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
C10-1451换	洗脸盆安装 台式 单嘴	10组	0.10	3395.30	488.55	2906.75		8.27		5.51	353.31
累计 (元)				339.53	48.86	290.68		8.27		5.51	353.31
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	橡胶板 1mm-3mm			kg	0.012	3.60	0.04				
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm			m	2.885	0.44	1.27				
	角阀 (带铜活)			个	0.934	31.58	29.50				
	锯条 综合			根	0.037	0.58	0.02				
	防水密封胶			支	0.185	7.05	1.30				
	金属软管 DN15 (L=500mm)			根	0.934	2.33	2.18				
	塑料嵌铜螺纹管件 DN15			个	0.934	5.20	4.86				
	水			t	0.018	4.39	0.08				
	其他材料费			元	1.177	1.00	1.18				
	立式水嘴 DN15			个	0.934	15.00	14.01				
	洗脸盆			个	0.934	218.00	203.61				
	洗脸盆排水附件			套	0.934	35.00	32.69				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

全国其他建筑定额的折算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第85页 共130页

	材料费合计	元	-		290.68	-	
--	-------	---	---	--	--------	---	--

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第86页 共130页

清单编码	011612002001	项目名称	拆蹲式大便器		计量单位	套	数量	10.00	综合单价 (元)	16.81	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
BCZM0016	拆蹲式大便器	套	10.00	16.81		16.81					168.10
累计 (元)				168.10		168.10					168.10
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	拆蹲式大便器			套	9.250	18.17	168.07				
	材料费合计			元	-		168.10	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第87页 共130页

清单编码	031004006001	项目名称	大便器(含水箱)	计量单位	组	数量	10.00	综合单价 (元)	601.78		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-1465换	蹲式大便器安装 高水箱	10套	1.00	5786.20	702.63	5083.57		138.97		92.65	6017.82
累计(元)				5786.20	702.63	5083.57		138.97		92.65	6017.82
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm			m	14.791	0.44	6.51				
	膨胀螺栓 M6-12×50-120			套	38.091	0.58	22.09				
	角阀(带铜活)			个	9.338	31.58	294.89				
	大便器排水接头			个	9.338	15.93	148.75				
	大便器胶皮碗 配喉箍			套	9.708	1.33	12.91				
	冲击钻头 Φ8-16			个	0.408	7.70	3.14				
	锯条 综合			根	1.387	0.58	0.80				
	中净砂(过筛)			m3	0.083	272.03	22.58				
	石灰膏			m3	0.172	359.59	61.85				
	多孔粉煤灰砖 240×115×53			千块	0.148	508.30	75.23				
	防水密封胶			支	4.624	7.05	32.60				
	金属软管 DN15 (L=500mm)			根	9.338	2.33	21.76				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

全国其他各省市的计价软件均按照附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第88页 共130页

塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	9.338	5.20	48.56		
管卡(带膨胀螺栓) DN32	个	9.708	3.72	36.11		
水	t	0.112	4.39	0.49		
电	kW·h	0.592	0.80	0.47		
其他材料费	元	15.767	1.00	15.77		
不锈钢冲洗管 DN32	根	9.338	25.60	239.05		
瓷蹲式大便器	个	10.100			300.00	3030.00
蹲式大便器高水箱及附件	套	10.100			100.00	1010.00
材料费合计	元	-		1043.57	-	4040.00

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第89页 共130页

清单编码	031004007001	项目名称	拆除小便器		计量单位	组	数量	5.00	综合单价 (元)	10.27	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0017	拆除小便器	组	5.00	10.27		10.27		9.00%	2.00%	6.00%	51.35
累计 (元)				51.35		51.35					51.35
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	拆除小便器			组	4.625	11.10	51.34				
	材料费合计			元	-		51.35	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第90页 共130页

清单编码	031004007002	项目名称	感应式小便器		计量单位	组	数量	5.00	综合单价 (元)	1272.54	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-1478换	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	10套	0.50	12702.87	93.32	12609.55		6.75		4.50	6362.69
累计 (元)				6351.44	46.66	6304.78		6.75		4.50	6362.69
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm			m	7.396	0.44	3.25				
	膨胀螺栓 M6-12×50-120			套	28.567	0.58	16.57				
	冲击钻头 Φ8-16			个	0.306	7.70	2.36				
	锯条 综合			根	0.185	0.58	0.11				
	防水密封胶			支	0.324	7.05	2.28				
	水			t	0.047	4.39	0.21				
	电			kW·h	0.445	0.80	0.36				
	其他材料费			元	0.755	1.00	0.76				
	小便器冲水连接管 DN15			根	3.699	15.00	55.49				
	小便器排水附件			套	4.669	25.00	116.73				
	挂式小便器 (含感应器)			个	5.050				1200.00	6060.00	

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第91页 共130页

	感应小便阀(感应器)	个	4.669	10.00	46.69		
	材料费合计	元	-		244.78	-	6060.00

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第92页 共130页

清单编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	数量	2.00	综合单价 (元)	456.94		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-1492	成套淋浴器安装 手动开关冷热水	10套	0.20	4539.15	173.46	4365.69		3.63		2.42	913.88
累计 (元)				907.83	34.69	873.14		3.63		2.42	913.88
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm			m	5.177	0.44	2.28				
	膨胀螺栓 M6-12×50-120			套	1.905	0.58	1.10				
	冲击钻头 Φ8-16			个	0.020	7.70	0.15				
	水			t	0.030	4.39	0.13				
	电			kW·h	0.033	0.80	0.03				
	其他材料费			元	0.111	1.00	0.11				
	塑料嵌铜螺纹管件 DN15			个	3.735	32.74	122.28				
	双管成品淋浴器(含阀门及固定件)			套	1.868	400.00	747.20				
	材料费合计			元	-		873.14	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第93页 共130页

清单编码	031006012001	项目名称	热水器	计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	1319.09		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-1836换	电热水器 挂式 RS50型	台	1.00	1302.92	92.55	1210.37		9.70		6.47	1319.09
累计 (元)				1302.92	92.55	1210.37		9.70		6.47	1319.09
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm			m	0.872	0.44	0.38				
	六角螺栓带帽带垫 M10×80-130			套	3.809	0.82	3.12				
	锯条 综合			根	0.370	0.58	0.21				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	0.925	0.51	0.47				
	中净砂(过筛)			m ³	0.002	272.03	0.54				
	白铅油 厚漆			kg	0.093	13.63	1.27				
	镀锌管箍 DN25			个	1.868	2.01	3.75				
	水			t	0.070	4.39	0.31				
	其他材料费			元	0.301	1.00	0.30				
	电热水器 50升			台	1.000				1200.00	1200.00	
	材料费合计			元	-			10.37	-	1200.00	

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第94页 共130页

清单编码	011201003001	项目名称	室外零星改造		计量单位	项	数量	1.00	综合单价 (元)	10000.00	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
BCZM0003	室外零星改造	项	1.00	10000.00		10000.00					10000.00
累计 (元)				10000.00		10000.00					10000.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	室外零星改造				1.000			10000.00	10000.00		
	材料费合计			元	-			-	10000.00		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第95页 共130页

清单编码	011201003002	项目名称	室外其他零星改造		计量单位	项	数量	1.00	综合单价 (元)	10000.00	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
BCZM0004	室外其他零星改造	项	1.00	10000.00		10000.00					10000.00
累计 (元)				10000.00		10000.00					10000.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	室外其他零星改造				1.000			10000.00	10000.00		
	材料费合计			元	-			-	10000.00		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第96页 共130页

清单编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除		计量单位	m3	数量	2.79	综合单价 (元)	333.49		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费					9.00%
N1-53换	砌体拆除 人机配合拆除实心砖墙 (实心砖)	10m3	0.279	1332.79	966.12	53.63	313.04	34.74		23.16	429.75	
N1-177换	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.279	751.27	614.80		136.47	19.68		13.12	242.40	
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.279	671.56	445.85		225.71	17.45		11.63	216.45	
BCZM0018	弃渣场地费	m3	2.79	15.00		15.00					41.85	
累计 (元)				810.67	565.47	56.81	188.39	71.87		47.92	930.45	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	六角空心钢				kg	0.521	8.19	4.27				
	合金钢钻头 一字形				个	0.026	30.97	0.81				
	高压橡胶管 D25				m	0.078	11.06	0.86				
	其他材料费				元	9.029	1.00	9.03				
	弃渣场地费				m3	2.790				15.00	41.85	
	材料费合计				元	-		14.96	-	41.85		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第97页 共130页

清单编码	011605001004	项目名称	平面块料拆除		计量单位	m2	数量	56.99	综合单价 (元)	14.36	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-138换	楼地面清凿地面砖~只拆除面层	10m2	5.699	98.37	98.37			53.11		35.39	649.12
N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.11398	611.84	475.37		136.47	6.53		4.36	80.63
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.11398	671.56	445.85		225.71	7.13		4.75	88.43
累计 (元)				706.89	665.61		41.28	66.78		44.50	818.18
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-				-	

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第98页 共130页

清单编码	011605002005	项目名称	卫生间块料拆除		计量单位	m2	数量	112.80	综合单价 (元)	29.37	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-151换	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	11.28	215.18	215.18			230.00		153.30	2810.52
N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.3384	611.84	475.37		136.47	19.40		12.93	239.37
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.3384	671.56	445.85		225.71	21.17		14.11	262.53
累计 (元)				2861.53	2738.97		122.56	270.56		180.34	3312.42
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-				-	

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第99页 共130页

清单编码	011406001015	项目名称	墙面抹灰面油漆（拆除后重刮部分）	计量单位	m2	数量	81.70	综合单价（元）	41.41		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除铲灰壳墙面 抹灰面	10m2	8.17	37.33	37.33			28.92		19.28	353.19
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.1634	671.56	445.85		225.71	10.22		6.81	126.77
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙	100m2	0.817	1028.29	878.29	150.00		79.01		52.67	971.80
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	0.817	665.28	575.28	90.00		51.14		34.09	628.77
A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.817	1378.09	1171.15	206.94		105.87		70.57	1302.34
累计（元）				2924.27	2522.23	365.15	36.88	275.17		183.43	3382.87
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成品腻子粉			kg	246.540	0.77	189.84				
	水			t	0.122	4.39	0.54				
	其他材料费			元	10.637	1.00	10.64				
	白乳胶漆			kg	17.842	9.20	164.15				
	材料费合计			元	-		365.15	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

全国其他软件造价的估算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第100页 共130页

-
- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第101页 共130页

清单编码	011406001016	项目名称	天棚抹灰面油漆（拆除后重刮部分）				计量单位	m2	数量	57.44	综合单价（元）	44.90
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）	
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费					9.00%
N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除铲灰壳墙面 抹灰面	10m2	5.744	37.33	37.33			20.33		13.56	248.31	
N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.11488	671.56	445.85		225.71	7.19		4.79	89.13	
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙	100m2	0.5744	1010.73	860.73	150.00		54.59		36.39	671.55	
A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍内墙~满刮腻子一遍	100m2	0.5744	926.14	836.14	90.00		50.15		33.44	615.56	
A15-58换	抹灰面油漆 刷乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.5744	1436.55	1229.61	206.94		77.61		51.74	954.50	
累计（元）				2229.26	1946.61	256.72	25.93	209.87		139.92	2579.05	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	成品腻子粉			kg	173.333	0.77	133.47					
	水			t	0.086	4.39	0.38					
	其他材料费			元	7.479	1.00	7.48					
	白乳胶漆			kg	12.544	9.20	115.40					
	材料费合计			元	-		256.73	-				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

全国其他各省市的估算均按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段：

第102页 共130页

-
- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第103页 共130页

清单编码	011701006003	项目名称	满堂脚手架				计量单位	m2	数量	57.44	综合单价 (元)	23.57
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费					
N5-20换	满堂脚手架基本层3.6~5.2m	100m2	0.5744	2042.58	1010.04	955.75	76.79	108.34		72.23	1353.83	
累计 (元)				1173.26	580.17	548.98	44.11	108.34		72.23	1353.83	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.324	12.43	4.03					
	无缝钢管 Φ48×3.5			kg	66.284	4.43	293.64					
	竹脚手板 侧编			m2	0.882	30.00	26.46					
	直角扣件 单个1.4kg			个	25.063	5.75	144.11					
	对接扣件 单个1.4kg			个	6.266	5.75	36.03					
	回转扣件			个	9.399	4.47	42.01					
	脚手架底座			只	0.160	7.79	1.25					
	其他材料费			元	1.462	1.00	1.46					
	材料费合计			元	-		548.98		-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第104页 共130页

清单编码	011701003007	项目名称	改架工		计量单位	m2	数量	81.70	综合单价 (元)	1.63	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
GJF	装饰工程脚手架改架费	100m ²	0.817	140.53	140.53			10.87		7.25	132.94
累计 (元)				114.81	114.81			10.87		7.25	132.94
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-				-		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第105页 共130页

清单编码	011613001002	项目名称	灯具拆除		计量单位	套	数量	5.00	综合单价 (元)	4.16	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0019	灯具拆除	套	5.00	4.16		4.16		9.00%	2.00%	6.00%	20.80
累计 (元)				20.80		20.80					20.80
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	灯具拆除			套	4.625	4.50	20.81				
	材料费合计			元	-		20.80	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第106页 共130页

清单编码	030412002002	项目名称	声光控吸顶灯		计量单位	套	数量	5.00	综合单价 (元)	165.45	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
C4-1640	圆球吸顶灯灯罩直径 (mm以内) 250	10套	0.50	1619.98	208.60	1411.38		10.36		6.91	827.26
累计 (元)				809.99	104.30	705.69		10.36		6.91	827.26
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm			十个	2.405	0.22	0.53				
	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150			套	9.431	0.34	3.21				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²			m	1.411	1.07	1.51				
	其他材料费			元	0.094	1.00	0.09				
	声光控吸顶灯			个	4.669	150.00	700.35				
	材料费合计			元	-		705.69	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第107页 共130页

清单编码	011102003005	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	数量	56.99	综合单价 (元)	109.70	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
A11-53换	陶瓷地面砖楼地面 (每块面积在 cm2以内) 3600	100m ²	0.5699	9511.97	4000.62	5369.03	142.32	498.68		332.45	6252.00
累计 (元)				5420.87	2279.95	3059.81	81.11	498.68		332.45	6252.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	石料切割锯片			片	0.169	35.40	5.98				
	白水泥			kg	5.270	0.71	3.74				
	陶瓷地砖 600×600			m ²	54.006	43.00	2322.26				
	水			t	1.369	4.39	6.01				
	预拌干混地面砂浆 DS M15.0			m ³	1.065	589.52	627.84				
	其他材料费			元	94.217	1.00	94.22				
	材料费合计			元	-		3059.81		-		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第108页 共130页

清单编码	011204003003	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	数量	112.80	综合单价 (元)	104.14	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴周长在(mm以内) 2000~换:全瓷墙面砖300*600	100m ²	1.128	9031.34	3530.74	5358.77	141.83	935.73		623.82	11746.90
累计 (元)				10187.35	3982.67	6044.69	159.98	935.73		623.82	11746.90
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	石料切割锯片			片	1.043	35.40	36.92				
	白水泥			kg	10.742	0.71	7.63				
	全瓷墙面砖 500×500			m ²	108.458	41.00	4446.78				
	建筑胶			kg	31.912	2.50	79.78				
	水			t	0.940	4.39	4.13				
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0			m ³	2.127	605.31	1287.49				
	其他材料费			元	181.688	1.00	181.69				
	材料费合计			元	-		6044.69	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第109页 共130页

清单编码	011612002002	项目名称	拆蹲式大便器		计量单位	套	数量	17.00	综合单价 (元)	16.81	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0020	拆蹲式大便器	套	17.00	16.81		16.81		9.00%	2.00%	6.00%	285.77
累计 (元)				285.77		285.77					285.77
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	拆蹲式大便器			套	15.725	18.17	285.72				
	材料费合计			元	-		285.77	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第110页 共130页

清单编码	031004006002	项目名称	大便器(含水箱)		计量单位	组	数量	17.00	综合单价 (元)	601.88	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-1465换	蹲式大便器安装 高水箱	10套	1.70	5787.08	703.51	5083.57		236.40		157.59	10232.03
累计(元)				9838.04	1195.97	8642.07		236.40		157.59	10232.03
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm			m	25.145	0.44	11.06				
	膨胀螺栓 M6-12×50-120			套	64.755	0.58	37.56				
	角阀(带铜活)			个	15.875	31.58	501.33				
	大便器排水接头			个	15.875	15.93	252.89				
	大便器胶皮碗 配喉箍			套	16.504	1.33	21.95				
	冲击钻头 Φ8-16			个	0.694	7.70	5.34				
	锯条 综合			根	2.358	0.58	1.37				
	中净砂(过筛)			m3	0.141	272.03	38.36				
	石灰膏			m3	0.292	359.59	105.00				
	多孔粉煤灰砖 240×115×53			千块	0.252	508.30	128.09				
	防水密封胶			支	7.861	7.05	55.42				
	金属软管 DN15 (L=500mm)			根	15.875	2.33	36.99				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

全国其他建筑定额的换算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第111页 共130页

塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	15.875	5.20	82.55		
管卡(带膨胀螺栓) DN32	个	16.504	3.72	61.39		
水	t	0.190	4.39	0.83		
电	kW·h	1.006	0.80	0.80		
其他材料费	元	26.804	1.00	26.80		
不锈钢冲洗管 DN32	根	15.875	25.60	406.40		
瓷蹲式大便器	个	17.170			300.00	5151.00
蹲式大便器高水箱及附件	套	17.170			100.00	1717.00
材料费合计	元	-		1774.07	-	6868.00

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第112页 共130页

清单编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	数量	1.21	综合单价 (元)	677.11		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
A16-141换	其他 大理石洗漱台 1m²以外	100m²	0.0121	58800.33	11417.81	43831.25	3551.27	64.69		43.13	819.30
累计 (元)				711.48	138.16	530.36	42.97	64.69		43.13	819.30
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热轧等边角钢 40×3			kg	25.182	4.24	106.77				
	膨胀螺栓 M8×80			套	9.128	0.39	3.56				
	低碳钢焊条 综合			kg	0.678	6.02	4.08				
	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm			m2	1.175	8.43	9.91				
	模板木材 松木			m3	0.018	1111.06	20.00				
	大理石板 (弧形) δ 20mm 成品			m2	1.007	336.73	339.09				
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.077	12.43	0.96				
	油漆溶剂油			kg	0.008	8.20	0.07				
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0			m3	0.048	605.31	29.05				
	其他材料费			元	17.349	1.00	17.35				
	材料费合计			元	-		530.36				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第113页 共130页

清单编码	031004003003	项目名称	洗脸台		计量单位	组	数量	1.00	综合单价 (元)	348.22	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-1451	洗脸盆安装 台式 单嘴	10组	0.10	3351.39	444.64	2906.75		7.85		5.23	348.22
累计 (元)				335.14	44.46	290.68		7.85		5.23	348.22
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	橡胶板 1mm-3mm			kg	0.012	3.60	0.04				
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm			m	2.885	0.44	1.27				
	角阀 (带铜活)			个	0.934	31.58	29.50				
	锯条 综合			根	0.037	0.58	0.02				
	防水密封胶			支	0.185	7.05	1.30				
	金属软管 DN15 (L=500mm)			根	0.934	2.33	2.18				
	塑料嵌铜螺纹管件 DN15			个	0.934	5.20	4.86				
	水			t	0.018	4.39	0.08				
	其他材料费			元	1.177	1.00	1.18				
	立式水嘴 DN15			个	0.934	15.00	14.01				
	洗脸盆			个	0.934	218.00	203.61				
	洗脸盆排水附件			套	0.934	35.00	32.69				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

全国其他软件造价的估算均附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第114页 共130页

	材料费合计	元	-		290.68	-	
--	-------	---	---	--	--------	---	--

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第115页 共130页

清单编码	011210004007	项目名称	卫生间隔断		计量单位	m2	数量	73.87	综合单价 (元)	279.49	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A12-204换	隔断 塑钢隔断 全塑钢板~ 换:18mm实心抗倍特板	100m ²	0.7387	23583.49	1880.95	21489.12	213.42	1689.80		1126.53	20237.45
BCZM0021	弃渣场地费	m3	27.256	15.00		15.00					408.84
累计 (元)				17829.96	1389.46	16282.85	157.65	1689.80		1126.53	20646.29
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	自攻螺钉			个	940.412	0.03	28.21				
	膨胀螺栓 M8×55			套	149.073	0.27	40.25				
	18mm实心抗倍特板			m2	76.222			200.00	15244.40		
	玻璃胶 350g			支	9.609	10.71	102.91				
	其他材料费			元	458.231	1.00	458.23				
	弃渣场地费			m3	27.256			15.00	408.84		
	材料费合计			元	-		629.61	-	15653.24		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第116页 共130页

清单编码	011210004008	项目名称	室外给排水改造	计量单位	项	数量	1.00	综合单价 (元)	15000.00		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
BCZM0005	室外给排水改造	项	1.00	15000.00		15000.00					15000.00
累计 (元)				15000.00		15000.00					15000.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	室外给排水改造			项	1.000			15000.00	15000.00		
	材料费合计			元	-			-	15000.00		

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第117页 共130页

清单编码	031001006001	项目名称	PP-R给水管DN32		计量单位	m	数量	2.706	综合单价 (元)	24.07	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费 9.00%	其他管理费 2.00%	利润 6.00%	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-290	室内管道安装塑料给水管(胶粘连接)公称外径(mm) 32	10m	0.2706	186.60	82.34	104.24	0.02	2.15		1.43	54.07
C10-569	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 32	100m	0.02706	52.66	50.50	2.16		0.13		0.09	1.65
C10-587	管道压力试验公称直径(mm以内) 32	100m	0.02706	300.21	292.03	6.70	1.48	0.77		0.51	9.40
累计(元)				60.04	31.55	28.45	0.05	3.05		2.03	65.12
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁砂布			张	0.018	0.97	0.02				
	锯条 综合			根	0.046	0.58	0.03				
	丙酮			kg	0.019	6.60	0.13				
	粘接剂			kg	0.012	14.06	0.17				
	水			t	0.022	4.39	0.10				
	其他材料费			元	0.012	1.00	0.01				
	PP-R给水管DN32			m	2.542	8.82	22.42				
室内塑料给水管胶粘管件			个	2.705	2.00	5.41					

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段：

第118页 共130页

漂白粉	kg	0.001	1.32			
热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.009	3.67	0.03		
橡胶板 1mm-3mm	kg	0.002	3.60	0.01		
六角螺栓 综合	kg	0.001	6.08	0.01		
低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.001	6.02	0.01		
乙炔气	kg		17.15			
氧气	m ³	0.001	5.87	0.01		
焊接钢管 DN20	m	0.004	6.93	0.03		
橡胶软管 DN20	m	0.002	3.46	0.01		
螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.001	29.91	0.03		
压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.001	44.25	0.04		
压力表弯管 DN15	个	0.001	8.00	0.01		
材料费合计	元	-		28.45	-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第119页 共130页

清单编码	031001006002	项目名称	PP-R给水管DN25	计量单位	m	数量	14.56	综合单价 (元)	20.90		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费 9.00%	其他管理费 2.00%	利润 6.00%	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-289	室内管道安装塑料给水管(胶粘连接)公称外径(mm) 25	10m	1.456	158.40	79.05	79.33	0.02	11.07		7.38	249.08
C10-568	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 25	100m	0.1456	48.22	46.99	1.23		0.66		0.44	8.13
C10-586	管道压力试验公称直径(mm以内) 25	100m	0.1456	279.78	272.27	6.13	1.38	3.85		2.57	47.16
累计 (元)				278.39	161.58	116.58	0.23	15.58		10.39	304.37
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁砂布			张	0.089	0.97	0.09				
	锯条 综合			根	0.195	0.58	0.11				
	丙酮			kg	0.093	6.60	0.61				
	粘接剂			kg	0.063	14.06	0.89				
	水			t	0.067	4.39	0.29				
	其他材料费			元	0.058	1.00	0.06				
	PP-R给水管DN25			m	13.678	5.90	80.70				
室内塑料给水管胶粘管件			个	16.491	2.00	32.98					

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第120页 共130页

漂白粉	kg	0.005	1.32	0.01		
热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.046	3.67	0.17		
橡胶板 1mm-3mm	kg	0.011	3.60	0.04		
六角螺栓 综合	kg	0.006	6.08	0.04		
低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	6.02	0.01		
乙炔气	kg	0.002	17.15	0.03		
氧气	m ³	0.006	5.87	0.04		
焊接钢管 DN20	m	0.020	6.93	0.14		
橡胶软管 DN20	m	0.009	3.46	0.03		
螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.006	29.91	0.18		
压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.003	44.25	0.13		
压力表弯管 DN15	个	0.003	8.00	0.02		
材料费合计	元	-		116.57	-	

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第121页 共130页

清单编码	031001006004	项目名称	PP-R给水管DN20	计量单位	m	数量	29.25	综合单价 (元)	18.38		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	9.00%	2.00%	6.00%	
C10-288	室内管道安装塑料给水管(胶粘连接)公称外径(mm) 20	10m	2.925	136.47	75.75	60.70	0.02	21.29		14.19	434.66
C10-567	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 20	100m	0.2925	44.36	43.59	0.77		1.23		0.82	15.02
C10-585	管道压力试验公称直径(mm以内) 20	100m	0.2925	259.43	252.51	5.68	1.24	7.18		4.79	87.85
累计 (元)				488.03	308.18	179.43	0.42	29.70		19.79	537.53
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁砂布			张	0.146	0.97	0.14				
	锯条 综合			根	0.328	0.58	0.19				
	丙酮			kg	0.176	6.60	1.16				
	粘接剂			kg	0.117	14.06	1.65				
	水			t	0.083	4.39	0.36				
	其他材料费			元	0.104	1.00	0.10				
	PP-R给水管DN20			m	27.477	3.35	92.05				
室内塑料给水管胶粘管件			个	41.102	2.00	82.20					

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段：

第122页 共130页

漂白粉	kg	0.006	1.32	0.01		
热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.086	3.67	0.32		
橡胶板 1mm-3mm	kg	0.021	3.60	0.08		
六角螺栓 综合	kg	0.011	6.08	0.07		
低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.005	6.02	0.03		
乙炔气	kg	0.004	17.15	0.07		
氧气	m ³	0.011	5.87	0.06		
焊接钢管 DN20	m	0.038	6.93	0.26		
橡胶软管 DN20	m	0.018	3.46	0.06		
螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.011	29.91	0.33		
压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.006	44.25	0.27		
压力表弯管 DN15	个	0.006	8.00	0.05		
材料费合计	元	-		179.44	-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第123页 共130页

清单编码	011601001003	项目名称	混凝土拆除	计量单位	m3	数量	1.94	综合单价 (元)	345.35		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费 9.00%	其他管理费 2.00%	利润 6.00%	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-74换	混凝土及钢筋混凝土构件拆除人 机配合拆除 素混凝土	10m3	0.194	1339.24	772.90	39.17	527.17	24.09		16.06	299.97
N1-177换	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.194	716.14	579.67		136.47	13.04		8.69	160.66
N1-178换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际 运距(m):10000	10m3	0.194	796.60	570.89		225.71	14.43		9.62	178.60
BCZM0021	弃渣场地费	m3	2.05	15.00		15.00					30.75
累计 (元)				584.03	373.15	38.35	172.53	51.56		34.38	669.98
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	六角空心钢			kg	0.043	8.19	0.35				
	合金钢钻头 一字形			个	0.029	30.97	0.90				
	高压橡胶管 D25			m	0.007	11.06	0.08				
	其他材料费			元	6.278	1.00	6.28				
	弃渣场地费			m3	2.050			15.00	30.75		
	材料费合计			元	-		7.60	-	30.75		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第124页 共130页

清单编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	数量	1.94	综合单价 (元)	248.74		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A1-3换	人工挖槽、坑土方 深度≤2m普通土	100m3	0.0194	3232.12	3232.12			5.94		3.96	72.60
N1-177换	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾	10m3	0.194	839.10	702.63		136.47	15.30		10.20	188.28
N1-178换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):10000	10m3	0.194	752.69	526.98		225.71	13.63		9.09	168.73
BCZM0021	弃渣场地费	m3	3.53	15.00		15.00					52.95
累计 (元)				424.46	301.25	52.95	70.26	34.86		23.24	482.56
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	弃渣场地费			m3	3.530			15.00	52.95		
	材料费合计			元	-			-	52.95		

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第125页 共130页

清单编码	031001006005	项目名称	U-PVC排水管DN150		计量单位	m	数量	18.24	综合单价 (元)	72.49	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-498	室内管道安装塑料排水管(胶粘连接)公称外径(mm) 160	10m	1.824	674.17	295.44	365.43	13.30	55.56		37.05	1322.29
累计 (元)				1229.69	538.88	666.54	24.26	55.56		37.05	1322.29
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁砂布			张	0.409	0.97	0.40				
	丙酮			kg	0.595	6.60	3.93				
	粘接剂			kg	0.394	14.06	5.54				
	透气帽(铅丝球) DN160			个	0.509	17.00	8.65				
	塑料管卡 160			个	5.062	0.93	4.71				
	水			t	0.485	4.39	2.13				
	其他材料费			元	0.509	1.00	0.51				
	U-PVC排水管DN150			m	16.020	38.74	620.61				
	塑料排水管粘接管件			个	10.032	2.00	20.06				
	材料费合计			元	-		666.54	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第126页 共130页

清单编码	031001006006	项目名称	U-PVC排水管DN75		计量单位	m	数量	12.24	综合单价 (元)	29.63	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C10-496	室内管道安装塑料排水管(胶粘连接)公称外径(mm) 75	10m	1.224	265.21	188.83	76.38		22.86		15.24	362.72
累计 (元)				324.62	231.13	93.49		22.86		15.24	362.72
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁砂布			张	0.235	0.97	0.23				
	锯条 综合			根	0.976	0.58	0.57				
	丙酮			kg	0.253	6.60	1.67				
	粘接剂			kg	0.169	14.06	2.38				
	透气帽(铅丝球) DN75			个	0.565	7.37	4.16				
	塑料管卡 75			个	3.736	0.32	1.20				
	水			t	0.062	4.39	0.27				
	其他材料费			元	0.211	1.00	0.21				
	塑料排水管			m	11.091	5.66	62.78				
	塑料排水管粘接管件			个	10.014	2.00	20.03				
材料费合计				元	-		93.49	-			

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第127页 共130页

清单编码	010501001001	项目名称	河沙回填		计量单位	m3	数量	2.31	综合单价 (元)	258.44	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
D1-24换	人工回填沟槽、基坑 砂~ 换: 机制砂	100m3	0.0231	20926.40	1240.59	19478.58	207.23	68.16		45.44	597.00
累计 (元)				483.40	28.66	449.96	4.79	68.16		45.44	597.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	机制砂			m3	2.648	165.00	436.92				
	水			t	0.530	4.39	2.33				
	其他材料费			元	10.676	1.00	10.68				
	材料费合计			元	-		449.96	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第128页 共130页

清单编码	010501001002	项目名称	C20混凝土回填	计量单位	m3	数量	2.31	综合单价 (元)	620.99		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A5-82换	现浇混凝土基础 带形基础混凝土~ 换:陶粒混凝土 C20水泥42.5	10m3	0.231	4715.58	922.21	3793.37		135.50		90.33	1315.12
A19-1换	现浇混凝土模板 带形基础无筋混凝土 木模板木支撑	100m ²	0.0188	5496.12	3688.83	1684.52	122.77	9.63		6.42	119.37
累计 (元)				1192.63	282.38	907.94	2.31	145.12		96.75	1434.49
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	单层养护膜			m2	2.689	1.10	2.96				
	水			t	0.216	4.39	0.95				
	电			kW·h	0.493	0.80	0.39				
	商品混凝土 (砾石) C30			m3	2.168	385.00	834.68				
	其他材料费			元	38.235	1.00	38.24				
	圆钉 L50-75			kg	0.216	6.50	1.40				
	镀锌铁丝 Φ4.0			kg	0.003	5.35	0.02				
	杉木锯材			m3	0.007	1830.00	12.81				
隔离剂			kg	0.174	4.51	0.78					

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的 (结算单价) 填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第129页 共130页

	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.087	2.75	0.24		
	木模板 2440×1220×15	m ²	0.429	36.71	15.75		
	材料费合计	元	-		907.94	-	

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第130页 共130页

清单编码	010501001003	项目名称	破除面做防水		计量单位	m2	数量	28.36	综合单价 (元)	48.15	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A8-143	楼地面防水单组分聚氨酯涂膜防水1.5mm厚 人工涂刷	100m ²	0.2836	4179.81	1053.95	3093.50	32.36	108.10		72.07	1365.57
累计 (元)				1185.39	298.90	877.32	9.18	108.10		72.07	1365.57
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	单组分聚氨酯防水涂料			kg	64.893	12.97	841.66				
	其他材料费			元	35.658	1.00	35.66				
	材料费合计			元	-		877.32	-			

- 注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段：

第1页 共1页

-
- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	546.76	
合计					546.76	

注: 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			36329.73	明细详见E.24表
2	暂估价			11000.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价			118223.34	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			11000.00	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	2125.29	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		49455.02	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E.24: 暂列金额明细表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	36329.73	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			36329.73	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	硅钙板	m2	89.922		20.00	1798.44					
2	18mm实心抗倍特板	m2	177.224		200.00	35444.80					
3	卫生间门成品	m2	3.629		350.00	1270.15					
4	塑钢门不带亮成品	m2	3.802		350.00	1330.70					
5	防盗门 甲级	m2	4.40		800.00	3520.00					
6	不锈钢防盗门 甲级	m2	4.32		900.00	3888.00					
7	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	38.12		194.88	7428.83					
8	清洗观察窗(含外侧脚手架)	套	3.00		500.00	1500.00					
9	室外零星改造		1.00		10000.00	10000.00					
10	室外其他零星改造		1.00		10000.00	10000.00					
11	室外给排水改造	项	1.00		15000.00	15000.00					
12	场馆人口门槛坡道处理	处	9.00		150.00	1350.00					
13	轻钢雨篷	m2	10.71		260.00	2784.60					
14	弃渣场地费	m3	44.681		15.00	670.22					
15	吊顶承重木龙骨(拆除及新建)	m2	50.87		80.00	4069.60					
16	瓷蹲式大便器	个	27.27		300.00	8181.00					
17	挂式小便器(含感应器)	个	5.05		1200.00	6060.00					
18	蹲式大便器高水箱及附件	套	27.27		100.00	2727.00					
19	电热水器 50升	台	1.00		1200.00	1200.00					
合 计						118223.34					

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价		11000.00			
1	线路规整		1000.00			
2	移动厕所水电	移动厕所排污管、给水管, 接电管等	10000.00			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计			11000.00			

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 27: 计日工表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
4							
5							
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
4							
5							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
5							
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计	-	-		-	

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6	2125.29	详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计	-		2125.29	

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	120140.988	0.95	114133.94	系数: 0.95;
2	01150300001	六角空心钢	kg	0.751	8.19	6.15	
3	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	75.616	4.24	320.61	
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	18.812	4.24	79.76	
5	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.141	3.67	0.52	
6	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.67	4.10	2.75	
7	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.082	3.60	0.30	
8	02090300001	单层养护膜	m ²	2.689	1.10	2.96	
9	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	64.92	0.44	28.56	
10	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	7.02	0.22	1.54	
11	03010300030	自攻螺钉	个	4943.514	0.03	148.31	
12	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	22.633	0.16	3.62	
13	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	11.652	0.54	6.29	
14	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.018	6.08	0.11	
15	03010500183	六角螺栓带帽带垫 M10×80-130	套	3.809	0.82	3.12	
16	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	25.239	0.53	13.38	
17	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	9.431	0.34	3.21	
18	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	133.318	0.58	77.32	
19	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	350.635	0.27	94.67	
20	03010700014	膨胀螺栓 M8×65	套	47.085	0.32	15.07	
21	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	28.262	0.39	11.02	
22	03071900001	角阀(带铜活)	个	28.949	31.58	914.21	
23	03072300002	大便器排水接头	个	25.213	15.93	401.64	
24	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	26.212	1.33	34.86	
25	03110700005	木砂纸	张	31.267	0.36	11.26	
26	03110700006	砂布 006-4#	张	1.726	0.88	1.52	
本页小计			元			116316.70	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
27	03110700008	铁砂布	张	0.897	0.97	0.87	
28	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	3.70	0.83	3.07	
29	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	3.836	6.02	23.09	
30	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.008	6.02	0.05	
31	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.399	22.12	8.83	
32	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.294	9.25	2.72	
33	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.064	30.97	1.98	
34	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	1.428	7.70	11.00	
35	03130700001	锯条 综合	根	5.993	0.58	3.48	
36	03130700007	石料切割锯片	片	2.826	35.40	100.04	
37	03210100026	射钉	个	71.957	0.06	4.32	
38	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.216	6.50	1.40	
39	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	3.717	8.43	31.33	
40	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.003	5.35	0.02	
41	03210900015	铁件 综合	kg	134.60	7.05	948.93	
42	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	0.925	0.51	0.47	
43	04010400001	白水泥	kg	35.777	0.71	25.40	
44	04030200002~1	机制砂	m3	2.648	165.00	436.92	
45	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.226	272.03	61.48	
46	04090100003	石灰膏	m3	0.464	359.59	166.85	
47	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.40	508.30	203.32	
48	05030100002	杉木锯材	m3	0.016	1830.00	29.28	
49	05030700001	模板木材 松木	m3	0.058	1111.06	64.44	
50	05230100002	圆木台 Φ150-Φ250	块	11.65	2.80	32.62	
51	07010100011	全瓷墙面砖 500×500	m2	260.521	41.00	10681.36	
52	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	101.036	43.00	4344.55	
53	08010000007	大理石板(弧形) δ20mm 成品	m2	3.474	336.73	1169.80	
		本页小计	元			18357.62	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
54	09010100001~1	硅钙板	m2	89.922	20.00	1798.44	
55	09050200001	铝扣板 300×300	m2	47.971	35.00	1678.99	
56	09390100003~1	18mm实心抗倍特板	m2	177.224	200.00	35444.80	
57	10011300001	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	47.736	22.50	1074.06	
58	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	80.364	23.00	1848.37	
59	10170100004	吊筋	kg	90.464	5.50	497.55	
60	11110300002~1	卫生间门成品	m2	3.629	350.00	1270.15	
61	11110300002~11	塑钢门不带亮 成品	m2	3.802	350.00	1330.70	
62	11230900001	防盗门 甲级	m2	4.40	800.00	3520.00	
63	11230900001~1	不锈钢防盗门 甲级	m2	4.32	900.00	3888.00	
64	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	38.12	194.88	7428.83	
65	13010100003	成品腻子粉	kg	5366.651	0.77	4132.32	
66	13010300001	清油	kg	1.259	30.87	38.87	
67	13011100001	醇酸磁漆 各色	kg	1.35	17.55	23.69	
68	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.06	16.36	0.98	
69	13011300004	调和漆	kg	7.637	13.64	104.17	
70	13011300005	无光调和漆	kg	7.523	15.93	119.84	
71	13030300005	白乳胶漆	kg	502.157	9.20	4619.84	
72	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	215.249	12.97	2791.78	
73	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	4.378	12.43	54.42	
74	13070700003	白铅油 厚漆	kg	0.093	13.63	1.27	
75	13330300002	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm厚	m2	54.366	11.68	634.99	
76	13351700001	软填料	kg	2.225	7.01	15.60	
77	14010100001	熟桐油	kg	1.77	30.87	54.64	
78	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.026	8.20	0.21	
79	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	6.358	6.45	41.01	
	本页小计		元			72413.52	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
80	14311500001	丙酮	kg	1.136	6.60	7.50	
81	14312100003	漂白粉	kg	0.012	1.32	0.02	
82	14353500012	隔离剂	kg	0.174	4.51	0.78	
83	14353500016	基层处理剂	kg	23.516	8.00	188.13	
84	14390700001	乙炔气	kg	0.006	17.15	0.10	
85	14390700002	乙炔气	m3	0.114	104.50	11.91	
86	14390900001	氧气	m3	0.17	5.87	1.00	
87	14410000001	FL-15胶黏剂 综合	kg	21.163	18.31	387.49	
88	14410000004	玻璃胶 350g	支	22.602	10.71	242.07	
89	14410000011	建筑胶	kg	76.654	2.50	191.64	
90	14410000031	粘接剂	kg	0.755	14.06	10.62	
91	14410000033	防水密封胶	支	13.549	7.05	95.52	
92	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.087	2.75	0.24	
93	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.604	6.60	3.99	
94	14430300023	聚氨酯封口胶	kg	15.99	22.00	351.78	
95	17010500001	焊接钢管 综合	kg	1798.374	4.25	7643.09	
96	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.062	6.93	0.43	
97	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	274.033	4.43	1213.97	
98	17090100004	无缝方钢管 25×25×2.5	m	1.014	8.30	8.42	
99	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	28.949	2.33	67.45	
100	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.862	0.20	0.17	
101	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.029	3.46	0.10	
102	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.113	11.06	1.25	
103	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.565	7.37	4.16	
104	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	0.509	17.00	8.65	
105	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	28.949	5.20	150.53	
106	18250100019	管卡(带膨胀螺栓) DN32	个	26.212	3.72	97.51	
107	18250300028	镀锌管箍 DN25	个	1.868	2.01	3.75	
	本页小计		元			10692.27	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
108	18250700006	塑料管卡 75	个	3.736	0.32	1.20	
109	18250700008	塑料管卡 160	个	5.062	0.93	4.71	
110	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.018	29.91	0.54	
111	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	40.67	26.55	1079.79	
112	24110100002	压力表 Y-100、OMPα-1.6MPa	块	0.01	44.25	0.44	
113	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.01	8.00	0.08	
114	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.907	64.87	58.84	
115	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	10.443	1.07	11.17	
116	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	19.751	1.33	26.27	
117	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	11.316	1.32	14.94	
118	34020500002	密封油膏	kg	3.149	1.42	4.47	
119	34110100002	水	t	10.076	4.39	44.23	
120	34110200001	电	kW·h	2.569	0.80	2.06	
121	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	0.429	36.71	15.75	
122	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	7.069	30.00	212.07	
123	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	185.601	5.75	1067.21	
124	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	66.914	5.75	384.76	
125	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	27.34	5.75	157.21	
126	35031500007	回转扣件	个	38.859	4.47	173.70	
127	35031500009	脚手架底座	只	0.662	7.79	5.16	
128	35031500014	脚手架底座	kg	1.042	3.90	4.06	
129	88010500001	其他材料费	元	2822.891	1.00	2822.89	
130	BC000001	清洗观察窗(含外侧脚手架)	套	3.00	500.00	1500.00	
131	BC000002	黑板拆除	套	0.925	200.00	185.00	
132	BC000003	室外零星改造		1.00	10000.00	10000.00	
133	BC000004	室外其他零星改造		1.00	10000.00	10000.00	
	本页小计		元			27776.53	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	BC000005	室外给排水改造	项	1.00	15000.00	15000.00	
135	BC000006	场馆人口门槛坡道处理	处	9.00	150.00	1350.00	
136	BC000007	轻钢雨篷	m2	10.71	260.00	2784.60	
137	BC000008	灯具拆除	套	11.10	4.05	44.96	
138	BC000009	弃渣场地费	m3	44.681	15.00	670.22	
139	BC000010	配电箱更换760*560	台	0.925	315.00	291.38	
140	BC000011	配电箱更换460*250	台	2.775	250.00	693.75	
141	BC000015	吊顶承重木龙骨(拆除及新建)	m2	50.87	80.00	4069.60	
142	BC000016	拆蹲式大便器	套	9.25	18.17	168.07	
143	BC000017	拆除小便器	组	4.625	11.10	51.34	
144	BC000019	灯具拆除	套	4.625	4.50	20.81	
145	BC000020	拆蹲式大便器	套	15.725	18.17	285.72	
146	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	3.915	589.52	2307.97	
147	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.266	605.31	3187.56	
148	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	2.168	385.00	834.68	
149	WJJ030723	立式水嘴 DN15	个	3.736	15.00	56.04	
150	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	3.699	15.00	55.49	
151	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	25.213	25.60	645.45	
152	WJJ030738	小便器排水附件	套	4.669	25.00	116.73	
153	WJJ172567~1	PP-R给水管DN32	m	2.542	8.82	22.42	
154	WJJ172567~2	PP-R给水管DN25	m	13.678	5.90	80.70	
155	WJJ172567~3	PP-R给水管DN20	m	27.477	3.35	92.05	
156	WJJ172568	塑料排水管	m	11.091	5.66	62.78	
157	WJJ172568~1	U-PVC排水管DN150	m	16.02	38.74	620.61	
158	WJJ180914	室内塑料给水管胶粘管件	个	60.298	2.00	120.60	
159	WJJ180926	塑料排水管粘接管件	个	20.046	2.00	40.09	
160	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	3.735	32.74	122.28	
	本页小计		元			33795.89	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
161	WJJ210501	双管成品淋浴器(含阀门及固定件)	套	1.868	400.00	747.20	
162	WJJ210902	洗脸盆	个	3.736	218.00	814.45	
163	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	3.736	35.00	130.76	
164	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	27.27	300.00	8181.00	
165	WJJ211701	挂式小便器(含感应器)	个	5.05	1200.00	6060.00	
166	WJJ211703	感应小便阀(感应器)	个	4.669	10.00	46.69	
167	WJJ212504	蹲式大便器高水箱及附件	套	27.27	100.00	2727.00	
168	WJJ252102~1	田径厂吸顶灯	个	11.206	150.00	1680.90	
169	WJJ252102~2	声光控吸顶灯	个	4.669	150.00	700.35	
170	WJJ264103~1	插座	套	26.404	10.00	264.04	
171	WJJ520102	电热水器 50升	台	1.00	1200.00	1200.00	
172	ZC1649918~1	配电箱更换460*250	台	2.775	92.00	255.30	
173	ZC7418535~1	配电箱更换760*560	台	0.925	118.00	109.15	
174	ZC7801656~1	配电箱更换200*150	台	1.85	50.00	92.50	
175	JX001	其他机械费	元	124.428	1.00	124.43	
176	JX002	电焊机(综合)	台班	0.005	75.63	0.38	
177	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.029	614.70	17.83	
178	JXRGF	人工费	元	890.88	1.00	890.88	系数: 1;
179	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.169	28.26	4.78	
180	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	1.46	12.23	17.86	
181	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.001	964.18	0.96	
182	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.009	481.47	4.33	
183	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.367	501.89	184.19	
184	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.543	663.84	1024.31	
185	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	2.108	184.42	388.76	
本页小计			元			25668.04	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
186	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.539	236.27	363.62	
187	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.068	28.49	1.94	
188	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	5.266	48.60	255.93	
189	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	6.877	53.92	370.81	
190	J7-124	电锤 520W 小型	台班	1.391	8.57	11.92	
191	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.002	38.48	0.08	
192	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.01	24.54	0.25	
193	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.269	95.91	25.80	
194	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.975	133.81	130.46	
195	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	3.913	101.05	395.41	
196	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小型	台班	0.779	260.65	203.05	
197	J12-40	电动打磨机 小型	台班	0.529	35.92	19.00	
		本页小计	元			1778.26	
		合 计	元			306798.81	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页合计(元)							
合 计(元)							

重点评审材料、设备单价表

工程名称:湖南省第十六届“挑战杯”竞赛场馆维修改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	材料 (设备) 编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
本页合计(元)						
合计(元)						