

E. 8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人: _____

工程名称: _____ 双江乡卫生院预防接种门诊大厅附属改造项目

投标总价(小写): _____ 159791.39

(大写): _____ 壹拾伍万玖仟柒佰玖拾壹元叁角玖分

投 标 人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

E. 12： 建设项目投标报价汇总表

工程名称：双江乡卫生院预防接种门诊大厅附属改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	双江乡卫生院预防接种门诊大厅附属改造项目	159791.39	1641.12	
1.1	装饰工程	126508.29	1288.30	
1.2	安装工程	33283.10	352.82	
合 计		159791.39	1641.12	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



E. 14：单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中： 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		103244.87	
1	直接费			101377.72	
1.1	人工费			16507.39	
1.2	材料费			83741.34	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			1128.99	
2	管理费		3.4	1220.15	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		1.8	645.95	
二	措施项目费	1+2+3		1453.49	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		3.4		
1.3	利润		1.8		
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		165.19	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.59	1288.30	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	1180.65	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		11364.29	
四	税前造价	一+二+三		116062.65	
五	销项税额	四	9	10445.64	
单位工程建安造价		四+五		126508.29	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		拆除					3125.41	
1	011601001001	拆除砖砌体	1. 拆除砖砌体	m3	8.3822	131.76	1104.44	
1.1	N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）		10m3	0.83822	1317.55	1104.40	
2	011613001001	拆除荧光灯	1. 拆除荧光灯	套	6.00	4.26	25.56	
2.1	C4-1852换	荧光灯具安装 组装型 吸顶式、嵌入式 单管~破坏性拆除		10套	0.60	42.63	25.58	
3	030701003001	拆除壁挂空调	1. 拆除壁挂空调	台	2.00	73.92	147.84	
3.1	C7-23*A0.5*B0 *C0.5换	分体式空调室外机 壁挂式~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5		台	2.00	73.92	147.84	
4	011602001001	拆除砖砌体水池	1. 拆除砖砌体水池	个	2.00	9.43	18.86	
4.1	N1-114	其他配件拆除 池槽拆除 砌粉水池		10只	0.20	94.32	18.86	
5	011602001002	拆除化验台	1. 拆除拆除化验台	m3	0.2705	45.99	12.44	
5.1	N1-82	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 素混凝土构件		10m3	0.02705	460.01	12.44	
6	030404033001	拆除风扇	1. 拆除风扇	台	1.00	18.18	18.18	
6.1	C4-1979*A0.5* B0*C0.5*E0*D0 换	风扇 吊风扇~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0		台	1.00	18.18	18.18	
	本页合计						1327.32	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
7	010810001002	拆除窗帘杆	1. 拆除窗帘杆	m	13. 07	11. 63	152. 00	
7. 1	N1-133	其他拆除 窗帘盒、杆拆除		10m	1. 307	116. 32	152. 03	
8	011610001001	拆除木门	1. 拆除木门	m2	3. 92	16. 07	62. 99	
8. 1	N1-121	木制门窗拆除 整樘木门		10m2	0. 392	160. 67	62. 98	
9	B001001	家具搬运	1. 名称:家具搬运; 2. 说明:柜子从1楼搬运至三楼, 共计8个柜子;	工日	1. 00	193. 40	193. 40	
9. 1		人工工日		工日	1. 00	193. 40	193. 40	
10	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	8. 9867	154. 64	1389. 70	
10. 1	N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾		10m3	0. 89867	668. 06	600. 37	
10. 2	N1-178 + N1-179 *2换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m) :3000		10m3	0. 89867	878. 31	789. 31	
		新建					100119. 46	
11	010401004001	多孔砖墙	1. 多孔砖墙	m3	2. 098	730. 95	1533. 53	
11. 1	A4-50	零星砖砌体		10m3	0. 2098	7309. 49	1533. 53	
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰	m2	27. 76	33. 94	942. 17	
12. 1	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm		100m²	0. 2776	3393. 59	942. 06	
13	011101005001	水泥自流平	1. 水泥自流平	m2	74. 40	32. 91	2448. 50	
	本页合计						6722. 29	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一服务热线：400-258-9959

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
13.1	A11-16	整体面层 水泥基自流平砂浆地面 厚4mm	2. 厚4mm	100m²	0.744	3291.19	2448.65	
14	011103001001	PVC塑胶地面	1. PVC塑胶地面 3. 厚度:3mm	m2	74.40	134.03	9971.83	
14.1	A11-83换	楼地面 塑料卷材~ 换:PVC塑胶地面		100m²	0.744	13403.40	9972.13	
15	010607005001	纤维网	1. 纤维网	m2	152.3071	2.32	353.35	
15.1	A9-9	保温板保温系统 抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布		100m²	1.52307	231.65	352.82	
16	011406003001	内墙乳胶漆	1. 满刮腻子 2底1面 2. 乳胶漆 1底2面	m2	152.3071	44.60	6792.90	
16.1	A15-116	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍		100m2	1.52307	1112.88	1694.99	
16.2	A15-117换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~满刮腻子一遍		100m2	1.52307	799.09	1217.07	
16.3	A15-59	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m2	1.52307	2547.72	3880.36	
17	011406003002	天棚乳胶漆		m2	94.654	46.79	4428.86	
17.1	A15-117	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚	1. 满刮腻子 2底1面; 2. 乳胶漆 1底2面	100m2	0.94654	1331.81	1260.61	
17.2	A15-117换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~满刮腻子一遍		100m2	0.94654	799.09	756.37	
	本页合计						21546.94	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
17.3	A15-59	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m2	0.94654	2547.72	2411.52	
18	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶 跌级	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 跌级 2. 厚度:石膏板 9.5mm	m2	10.71	146.02	1563.87	
18.1	A13-18	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 跌级		100m²	0.1071	6595.05	706.33	
18.2	A13-68	天棚基层 石膏板		100m²	0.1071	2592.51	277.66	
18.3	A13-68	天棚基层 石膏板		100m²	0.17124	2592.51	443.94	
18.4	A13-258	天棚面层开孔、嵌缝 嵌缝		100m²	0.1071	1268.89	135.90	
19	011302001002	轻钢龙骨石膏板吊顶 平级	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 平级 2. 厚度:石膏板 9.5mm	m2	6.19	96.56	597.71	
19.1	A13-17	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面		100m²	0.0619	5794.94	358.71	
19.2	A13-68	天棚基层 石膏板		100m²	0.0619	2592.51	160.48	
19.3	A13-258	天棚面层开孔、嵌缝 嵌缝		100m²	0.0619	1268.89	78.54	
20	010810002001	卷帘窗帘盒	1. 卷帘窗帘盒	m	10.62	57.12	606.61	
20.1	A14-47	窗帘盒 大芯板		100m	0.1062	5712.31	606.65	
21	010810001001	双层隔热遮阳窗帘	1. 双层隔热遮阳窗帘 2. 已综合考虑折叠系数，长度按窗户长度计算	m	6.00	193.40	1160.40	
21.1		双层隔热遮阳窗帘		m	12.00	96.70	1160.40	
	本页合计						3928.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
22	010810001003	卷帘	1. 卷帘	m2	25.506	67.69	1726.50	
22.1		卷帘		m2	25.506	67.69	1726.50	
23	030413004001	排水管包封	4313000085191 江苏诚达建筑装饰有限公司 4313000085191 1. 木龙骨打底 2. 基层板 普通胶合板 9mm 3. 满刮腻子 2底1面； 4. 乳胶漆 1底2面	m	3.50	45.30	158.55	
23.1	A12-130	龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30		100m²	0.014	3508.53	49.12	
23.2	A12-152	夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm		100m²	0.014	3487.08	48.82	
23.3	A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~满刮腻子一遍		100m2	0.014	667.72	9.35	
23.4	A15-116	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍		100m2	0.014	1112.88	15.58	
23.5	A15-59	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m2	0.014	2547.72	35.67	
24	011304002001	送风口、回风口	1. 送风口、回风口 2. 尺寸:1800*200 3. 材质:铝合金	个	4.00	128.54	514.16	
24.1	A13-251换	送(回)风口制作安装 铝合金 送风口~ 换:铝合金送风口 成品1800*200		10个	0.40	1285.41	514.16	
25	011304002002	天棚开孔	1. 天棚开孔 2. 综合考虑灯孔、风口孔等；	项	1.00	94.91	94.91	
25.1	A13-256	天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m²以内) 0.5		10个	0.40	128.73	51.49	
		本页合计					2494.12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
25.2	A13-253	天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m²以内) 0.02	1. 墙面瓷砖	10个	0.70	62.03	43.42	
26	011206002001	墙面瓷砖330*250		m2	3.3418	185.98	621.51	
26.1	A12-121换	面砖 水泥砂浆粘贴 零星项目 勾缝~ 换:墙面砖 330*250		100m²	0.03342	18597.39	621.52	
27	B001002	不锈钢中药柜	1. 不锈钢中药柜 2. 规格:2200mm (长)*600/300mm (宽)*2400mm (高)	台	2.00	10000.00	20000.00	
27.1		中药柜		台	2.00	10000.00	20000.00	
28	B001006	不锈钢吧台	1. 不锈钢吧台 2. 规格1800mm (长)*600mm (宽)*900mm (高)	台	2.00	2850.00	5700.00	
28.1		吧台		台	2.00	2850.00	5700.00	
29	B001005	不锈钢遮阳柜	1. 不锈钢遮阳柜 2. 规格1200mm (长)*700/400mm (宽)*2100mm (高)	个	2.00	3481.20	6962.40	
29.1		遮阳柜		个	2.00	3481.20	6962.40	
30	B001004	药品阴凉柜	1. 药品阴凉柜 2. 规格1100mm (长)*700mm (宽)*2100mm (高)	个	1.00	3868.00	3868.00	
30.1		阴凉柜		个	1.00	3868.00	3868.00	
31	B001007	成品药架 双面	1. 名称:成品药架 双面; 2. 规格:2400mm (长)*420*2mm (宽)*2100mm (高);	个	2.00	4158.10	8316.20	
31.1		成品药架		个	2.00	4158.10	8316.20	
32	011501011001	矮柜	1. 矮柜3550mm*400*1000mm	个	2.00	2417.50	4835.00	
本页合计							50303.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
32.1		矮柜		个	2.00	2417.50	4835.00	
33	B001013	木质资料柜3.5*0.35*2m	1. 木质资料柜	个	1.00	3481.20	3481.20	
33.1		实木资料柜3.5*0.35*.2m	2. 尺寸: 3.5*0.35*2m	个	1.00	3481.20	3481.20	
34	B001012	办公桌1200*600*760	1. 办公桌1200*600*760	张	4.00	773.60	3094.40	
34.1		办公桌1200*600*760		张	4.00	773.60	3094.40	
35	B001011	接种台1600*600*760	1. 接种台1600*600*760	张	2.00	1547.20	3094.40	
35.1		接种台1600*600*760		张	2.00	1547.20	3094.40	
36	B001010	常规办公椅	1. 常规办公椅	把	6.00	290.10	1740.60	
36.1		常规办公椅		把	6.00	290.10	1740.60	
37	B001009	联排座椅家具	1. 联排座椅家具	座	16.00	193.40	3094.40	
37.1		联排座椅		座	16.00	193.40	3094.40	
38	B001014	单人沙发	1. 单人沙发	个	2.00	676.90	1353.80	
38.1		单人沙发		个	2.00	676.90	1353.80	
39	B001008	常规病床	1. 常规病床	张	1.00	1063.70	1063.70	
39.1		常规病床		张	1.00	1063.70	1063.70	
		本页合计					16922.50	
		合 计					103244.87	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	165.19	
合计					165.19	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			10736.10	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	628.19	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		11364.29	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	10736.10	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			10736.10	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂列金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25： 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	17376.196	0.95	16507.39	系数：0.95；
2	01130100001	热轧扁钢 综合	kg	0.16	3.69	0.59	
3	01150300001	六角空心钢	kg	1.638	8.19	13.42	
4	01290100003	热轧钢板 综合	kg	0.049	3.67	0.18	
5	02010100010~1	PVC塑胶地面	m ²	79.173	86.50	6848.46	
6	03010300030	自攻螺钉	套	757.05	0.03	22.71	
7	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	3.27	0.53	1.73	
8	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	15.58	0.27	4.21	
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.21	6.02	1.26	
10	03130600008	合金钢钻头	个	0.106	4.42	0.47	
11	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.071	9.25	0.66	
12	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.081	30.97	2.51	
13	03130700007	石料切割锯片	片	0.035	35.40	1.24	
14	03210100026	射钉	个	25.222	0.06	1.51	
15	03210100027	射钉(枪钉)	盒	0.012	10.53	0.13	
16	03210100033	铁钉	kg	0.087	6.50	0.57	
17	03210900009	加工铁件	kg	7.829	7.342	57.48	
18	03210900015	铁件 综合	kg	6.612	5.182	34.26	
19	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3.825	0.42	1.61	
20	04030400001	粗净砂	m ³	0.004	200.00	0.80	
21	04090700002	熟石膏粉	kg	1.475	1.21	1.78	
22	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	1.637	293.96	481.21	
23	05030100002	杉木锯材	m ³	0.018	1830.00	32.94	
24	05050100005	普通胶合板 9mm	m ²	1.422	20.35	28.94	
25	05090100002	细木工板 18mm	m ²	4.623	42.53	196.62	
26	07010100002~2	墙面砖 330*250	m ²	2.915	55.27	161.11	
27	09010100001	石膏板	m ²	34.561	7.18	248.15	
	本页小计		元			24651.93	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程 标段：

第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	176.812	1.20	212.17	
29	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	6.078	23.00	139.79	
30	10011300007	轻钢龙骨不上人型(跌级) 600×600	m2	10.516	25.31	266.16	
31	10170100004	吊筋	kg	5.346	5.50	29.40	
32	12010700001	榉木收口线 4×18	kg	12.02	2.21	26.56	
33	13010100003	成品腻子粉	kg	868.803	0.70	608.16	
34	13030300005	白乳胶漆	kg	85.126	17.00	1447.14	
35	13350500003	嵌缝膏	kg	6.881	2.75	16.17	
36	13351300001	界面剂	kg	14.683	1.75	25.70	
37	14410000011	建筑胶	kg	0.989	2.50	2.47	
38	14410000027	塑料粘结剂	kg	32.389	14.10	456.68	
39	17090100004	无缝方钢管 25×25×2.5	m	0.634	8.30	5.26	
40	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.243	11.06	2.69	
41	22410700001~1	铝合金送风口 成品1800*200	个	3.87	100.80	390.10	
42	34020900001	绷带	m	24.548	0.19	4.66	
43	34110100002	水	t	1.154	4.10	4.73	
44	80070200001	自流平砂浆	kg	633.384	1.80	1140.09	
45	88010500001	其他材料费	元	541.871	1.00	541.87	
46	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.635	577.50	366.71	
47	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.428	527.00	225.56	
48	ZC1458877	成品药架	个	1.934	4300.00	8316.20	
49	ZC1508283	常规办公椅	把	5.802	300.00	1740.60	
50	ZC1587094	阴凉柜	个	0.967	4000.00	3868.00	
51	ZC1713691	接种台1600*600*760	张	1.934	1600.00	3094.40	
52	ZC2211045	矮柜	个	1.934	2500.00	4835.00	
53	ZC2682989~1	双层隔热遮阳窗帘	m	11.604	100.00	1160.40	
	本页小计		元			28926.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
54	ZC3020213	卷帘	m	24.664	70.00	1726.48	
55	ZC3028673	办公桌1200*600*760	张	3.868	800.00	3094.40	
56	ZC3880661	单人沙发	个	1.934	700.00	1353.80	
57	ZC4856449~2	中药柜	台	2.00	10000.00	20000.00	
58	ZC5484010	实木资料柜3.5*0.35*.2m	个	0.967	3600.00	3481.20	
59	ZC7025144	常规病床	张	0.967	1100.00	1063.70	
60	ZC9052920~1	不锈钢遮阳柜	个	1.934	3600.00	6962.40	
61	ZC9305373~1	联排座椅	座	5.472	200.00	3094.40	
62	ZC9737574	人工工日	工日	0.967	200.00	193.40	
63	ZC9748427	吧台	台	2.00	2850.00	5700.00	
64	JXRGF	人工费	元	392.16	0.95	372.55	系数: 0.95;
65	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	1.719	12.23	21.02	
66	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.003	3365.80	10.10	
67	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.456	727.30	331.65	
68	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.696	175.69	122.28	
69	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	1.144	174.37	199.48	
70	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.149	226.84	33.80	
71	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	0.202	32.46	6.56	
72	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.004	27.29	0.11	
73	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	0.053	48.04	2.55	
74	J7-124	电锤 520W 小型	台班	0.195	8.50	1.66	
75	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.035	91.09	3.19	
	本页小计		元			47774.72	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
76	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	0.051	32.68	1.67	
77	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	0.973	358.95	349.26	
78	J12-40	电动打磨机 小型	台班	1.267	35.27	44.69	
	本页小计		元			395.61	
	合 计					101748.96	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表



E. 14：单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中： 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		27064.05	
1	直接费			26394.62	
1.1	人工费			2875.11	
1.2	材料费			23459.91	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			59.60	
2	管理费		16.08	486.65	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		6	181.59	
二	措施项目费	1+2+3		518.11	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		121.79	
1.1	直接费			112.63	
1.1.1	人工费			39.42	
1.1.2	材料费			73.21	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		16.08	6.67	
1.3	利润		6	2.49	
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		43.50	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	11.5	352.82	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	10	306.80	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		2952.79	
四	税前造价	一+二+三		30534.95	
五	销项税额	四	9	2748.15	
单位工程建安造价		四+五		33283.10	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		安装					27064.05	
1	030411001001	PVC20配管	1. PVC20配管	m	130.00	6.82	886.60	
1.1	C4-1322	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径 (mm以内) 20		100m	1.30	681.69	886.20	
2	030408001002	配线WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:配线; 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5;	m	180.00	3.50	630.00	
2.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面 (mm2以内) 铜芯 2.5		100m单线	1.80	350.17	630.31	
3	030408001001	配线WDZ-BYJ-4	1. 名称:配线; 2. 规格:WDZ-BYJ-4;	m	250.00	4.90	1225.00	
3.1	C4-1424	管内穿线 照明线路 导线截面 (mm2以内) 铜芯 4		100m单线	2.50	489.65	1224.13	
4	030404034001	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 额定电压 (V) : 220-250 额定电流 (A) : 10-16	个	2.00	24.30	48.60	
4.1	C4-1914	扳式暗开关(双控) 双联		10套	0.20	242.94	48.59	
5	030404034002	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关; 2. 额定电压 (V) : 220-250 额定电流 (A) : 10-16	个	2.00	19.56	39.12	
5.1	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联		10套	0.20	195.60	39.12	
6	030404034003	温控开关	1. 名称:温控开关;	个	2.00	104.70	209.40	
6.1	C4-1982	风机盘管调速开关		10套	0.20	1047.00	209.40	
	本页合计						3038.72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共3页


序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
7	030701003001	1.5匹挂壁式空调	1. 1.5匹挂壁式空调	台	1.00	3076.16	3076.16	
7.1	C7-23	分体式空调室外机 壁挂式		台	1.00	3076.16	3076.16	
8	030701004001	大3P风管机	1. 大3p风管机 2. 参考品牌格力/海信	台	2.00	8106.87	16213.74	
8.1	C7-2换	风机盘管 吊顶式		台	2.00	8106.87	16213.74	
9	030502005001	六类网线	1. 规格：六类网线 2. 敷设方式：管内穿线	m	40.00	3.98	159.20	
9.1	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内		100m	0.40	397.64	159.06	
10	030412005001	圆形吸顶灯	1. 圆形吸顶灯 2. 220V/24W 光源：LED正白光	套	6.00	100.38	602.28	
10.1	C4-1643	半圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 300		10套	0.60	1003.80	602.28	
11	030412005002	筒灯	1. 筒灯 2. 220V/12W 含光源：LED	套	7.00	54.53	381.71	
11.1	C4-1852换	荧光灯具安装 组装型 吸顶式、嵌入式 单管		10套	0.70	545.28	381.70	
12	030502012001	网络地插	1. 网络地插 2. 86型RJ45	个	4.00	100.61	402.44	
12.1	C5-117	8位模块式信息插座 单口		个	4.00	100.61	402.44	
13	030404035001	五孔插座	1. 五孔插座 2. 单项五孔	个	14.00	21.23	297.22	
13.1	C4-1928	单相明插座 15A 5孔		10套	1.40	212.26	297.16	
14	030404035002	地面插座	1. 地面插座	个	8.00	104.66	837.28	
	本页合计						21970.03	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
14.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔	2. 25A, 220/250V	10套	0.80	1046.56	837.25	
15	030413002001	凿(压)槽	1. 规格:砖结构凿墙槽(宽×深mm) 70×50;	m	60.00	20.75	1245.00	
15.1	C4-1622	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 50		10m	6.00	207.50	1245.00	
16	030404017001	强电箱	1. 强电箱 2. 规格150mm*380mm	台	1.00	545.57	545.57	
16.1	C4-314	成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0		台	1.00	545.57	545.57	
17	030404017002	弱电箱	1. 弱电箱 2. 规格90mm*260mm	台	1.00	264.73	264.73	
17.1	C4-313	成套配电箱安装 半周长 (m) 0.5		台	1.00	264.73	264.73	
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00	121.79	121.79	
18.1	AZZJF4-01	第四册: 脚手架搭拆费 (10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计)		项	1.00	121.79	121.79	
	本页合计						2177.09	
	合 计						27185.84	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	43.50	
合计					43.50	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			2787.30	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	165.49	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		2952.79	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	2787.30	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			2787.30	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂列金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25： 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	3026.462	0.95	2875.14	系数：0.95；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.472	4.66	2.20	
3	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	4.934	3.08	15.20	
4	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	6.792	3.527	23.96	
5	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.232	4.10	0.95	
6	02090100004	聚氯乙烯薄膜	kg	0.02	13.27	0.27	
7	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	11.066	0.22	2.43	
8	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	4.064	0.54	2.19	
9	03010500167	六角螺栓带帽带垫 M8×14-75	套	4.024	0.25	1.01	
10	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	25.656	0.34	8.72	
11	03010700015	膨胀螺栓 M8×75	套	4.024	0.35	1.41	
12	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	8.048	0.58	4.67	
13	03010900012	镀锌六角螺母 M10	个	24.61	0.11	2.71	
14	03011300009	镀锌弹簧垫圈 M10	个	8.204	0.04	0.33	
15	03110100007	尼龙砂轮片 Φ500	片	0.016	13.86	0.22	
16	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	1.006	0.83	0.83	
17	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.116	22.12	2.57	
18	03130400001	焊锡	kg	0.002	46.02	0.09	
19	03130600021	冲击钻头 Φ10-20	个	0.02	14.16	0.28	
20	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.057	5.35	0.30	
21	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.315	5.35	1.69	
22	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.077	5.35	0.41	
23	03211300009	金属片 Φ150	片	5.802	0.98	5.69	
24	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	261.204	0.42	109.71	
25	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.54	200.00	108.00	
26	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	0.87	120.00	104.40	
本页小计			元			3275.37	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.02	16.36	0.33	
28	13011300002	醇酸调和漆 各色	kg	0.178	11.00	1.96	
29	13011300004	调和漆	kg	0.038	11.00	0.42	
30	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	0.25	15.00	3.75	
31	14030700001	煤油	kg	5.418	5.85	31.70	
32	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m 卷	kg	0.194	6.60	1.28	
33	15130300002	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.02	6.64	0.13	
34	17250000019	塑料软管 dn5	kg	0.329	0.20	0.07	
35	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	0.135	61.20	8.26	
36	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.155	64.87	10.05	
37	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	12.145	1.07	13.00	
38	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	16.238	1.33	21.60	
39	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2	m	20.682	0.46	9.51	
40	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	1.563	0.11	0.17	
41	29090100008	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.974	1.07	2.11	
42	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.974	1.32	2.61	
43	88010500001	其他材料费	元	83.964	1.00	83.96	
44	WJJ172513~1	PVC20	m	133.397	1.36	181.42	
45	WJJ252102~2	筒灯	个	7.07	22.80	161.20	
46	WJJ252102~3	圆形吸顶灯 24W	个	5.863	73.64	431.75	
47	WJJ260501~1	单联单控开关	只	1.974	7.92	15.63	
48	WJJ260501~2	双联双控开关	只	1.974	12.43	24.54	
49	WJJ261101~2	温控开关	个	1.974	85.00	167.79	
50	WJJ264103~1	五孔插座	套	13.815	9.02	124.61	
51	WJJ264103~2	地面插座	套	7.894	95.00	749.93	
52	WJJ264106~1	网络插座	个	3.908	95.00	371.26	
本页小计			元			2419.03	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
53	WJJ280304~1	配线WDZ-BYJ-2.5	m	201.996	2.448	494.49	
54	WJJ280304~2	配线WDZ-BYJ-4	m	266.038	3.864	1027.97	
55	WJJ282501~1	六类网线	m	40.631	2.10	85.33	
56	ZC2066830~1	1.5匹挂壁式空调	台	0.967	3000.00	2901.00	
57	ZC2947214~1	弱电箱	台	0.967	150.00	145.05	
58	ZC4993331	风机盘管 吊顶式	台	2.00	7800.00	15600.00	
59	ZC6520200~1	强电箱	台	0.967	400.00	386.80	
60	JXRGF	人工费	元	13.76	0.95	13.07	系数：0.95；
61	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.02	597.08	11.94	
62	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.066	175.69	11.60	
63	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	0.02	5.35	0.11	
64	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.277	42.22	11.69	
65	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.194	62.45	12.12	
66	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	0.403	25.70	10.36	
67	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.039	4.08	0.16	
68	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	0.387	4.22	1.63	
	本页小计		元			20713.31	
	合 计		元			26407.71	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。