

E.8：投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人： 石门县人民医院

工 程 名 称： 石门县人民医院康复楼平屋顶改造项目

投标总价（小写）： 279555.13

（大写）： 贰拾柒万玖仟伍佰伍拾伍元壹角叁分

投 标 人： 石门县第五建筑工程有限公司



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 刘峰达

(签字或盖章)

2025年 6月 26日

广联达科技股份有限公司

E.14：单位工程投标报价汇总表

工程名称：石门县人民医院
康复楼平屋顶改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		244958.78	
1	直接费			220939.5	
1.1	人工费			27621.69	
1.2	材料费			179228.34	103050.4
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			14089.47	
2	管理费		9.65	14810.51	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	9208.69	
二	措施项目费	1+2+3		9984.16	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		391.93	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	9592.23	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5049.35	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1529.66	
四	税前造价	一+二+三		256472.6	
五	销项税额	四	9	23082.53	
单位工程建安造价		四+五		279555.13	


广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：石门县人民医院康复
楼平屋顶改造项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					244958.78	103050.40
1	011604002001	外墙面清凿		m2	105.76	18.14	1918.49	
1.1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	10.57632	181.39	1918.44	
2	011604002003	建筑垃圾楼面运出，外运5km		m3	3.17	99.45	315.26	
2.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	0.31728	760.86	241.41	
2.2	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):5		100m3	0.03173	2327.71	73.86	
3	011604002002	分隔缝原结构胶清除，结构胶修补		m	45	19.14	861.30	
3.1	借N4-70	防水工程 修补分格缝灌密封胶 水泥砂浆面层20mm厚 热灌缝 修补防水		100m	0.45	1913.88	861.25	
4	011201001001	墙面抹防水砂浆并挂钢丝网		m2	105.76	57.72	6104.47	
4.1	A12-19	墙面挂钢丝网		100m2	1.0576	2084.98	2205.07	
4.2	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 换为【聚合物防水砂浆】		100m2	1.0576	3686.77	3899.13	
5	011407001001	墙面刮腻子喷刷仿大理石涂料		m2	105.76	108.14	11436.89	
5.1	A15-72	仿大理石涂料		100m2	1.0576	10814.00	11436.89	
6	011406003001	压顶、窗台满刮防水胶两遍		m2	240	83.58	20059.20	
6.1	A15-113	满刮防水胶二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面		100m2	2.4	8358.41	20060.18	
7	010602001001	钢屋架		t	2.6	9080.84	23610.18	
7.1	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		t	2.6	1440.56	3745.46	
7.2	A6-17	钢屋架制作 钢管为主		t	2.6	7640.28	19864.73	
8	010901002001	聚氨酯夹芯铝板屋面 铝板厚0.8mm		m2	457	271.09	123888.13	85550.40
8.1	A6-62 换	聚氨酯夹芯铝板 0.8mm		10m2	45.7	2710.88	123887.22	85550.40
本页小计							188193.92	85550.40

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：石门县人民医院康复
楼平屋顶改造项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010606011001	不锈钢天沟		m	108.7	187.49	20380.16	
9.1	A6-60	天沟 不锈钢		10m	10.87	1874.92	20380.38	
10	01B004	天沟上装不锈钢网 250mm宽		m	108.7	70.00	7609.00	
10.1	补子目1	不锈钢网		m	108.7	70.00	7609.00	
11	01B005	幕墙下墙面防水处理		项	1	2000.00	2000.00	
11.1	补子目2	幕墙下墙面防水处理		项	1	2000.00	2000.00	
12	01B006	窗改不锈钢门		樘	5	3500.00	17500.00	17500.00
12.1	补子目3	窗改不锈钢门		樘	5	3500.00	17500.00	17500.00
13	01B007	履带式起重机 提升质量(t) 10		台班	10	927.57	9275.70	
13.1	J3-4	履带式起重机 提升质量(t) 10		台班	10	927.57	9275.70	
	A1303	单价措施费						
本页小计							56764.86	17500.00
合 计							244958.78	103050.40

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称：石门县人民医院康复楼平屋顶改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

广联达科技股份有限公司

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石门县人民医院康复楼平屋顶改造项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额（元）	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价				
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	1529.66	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		1529.66	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：石门县人民医院康复楼平屋顶改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	29167.548	0.947	27621.67	人工系数:0.947;
2	01290100003	热轧钢板 综合	kg	208	3.38	703.04	
3	01291100009	不锈钢板 δ 1.0mm	m2	99.461	115.095	11447.46	
4	01490100002	角铝 L25.4mm×1mm	m	11.425	5.3	60.55	
5	01490300001	槽铝 50mm	m	153.552	14	2149.73	
6	01490500001	工字铝	m	384.794	9.21	3543.95	
7	03010500150	六角螺栓 综合	kg	8.138	6.08	49.48	
8	03010500229	螺栓 综合	套	1.924	0.94	1.81	
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	91	6.02	547.82	
10	03130200001	不锈钢焊丝	kg	35.871	32.82	1177.29	
11	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	18.65	6.9	128.69	
12	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	9.326	8.85	82.54	
13	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	111.048	8.2	910.59	
14	03210900002	垫铁 综合	kg	27.048	6.89	186.36	
15	04010400001	白水泥	kg	52.88	0.9	47.59	
16	05030100002	杉木锯材	m3	0.034	1830	62.22	
17	09110100001@1	聚氨酯夹芯铝板 0.8mm	m2	475.28	180	85550.4	
18	13010100002@1	透明防水胶	kg	513.6	32	16435.2	
19	13010900002	透明底漆	kg	37.016	21.96	812.87	
20	13010900010	环氧富锌底漆	kg	2.756	20.65	56.91	
21	13030700004@1	仿大理石涂料	kg	528.8	9.6	5076.48	
22	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	42.304	18.31	774.59	
23	13350500009	SBS改性沥青弹性油膏	kg	33.75	14.4	486	
24	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.276	13.2	3.64	
25	14391900005	二氧化碳气体	m3	22.381	5.5	123.1	
26	14410100004	硅酮胶 300mL	支	138.471	33.46	4633.24	
27	14410100005	硅酮胶 350g/支	支	2.174	49.46	107.53	
28	17010500001	焊接钢管 综合	kg	2548	4.25	10829	
29	18250100010	镀锌固定卡子 50mm	只	201.08	2.81	565.03	
30	18313500009	彩钢堵头	m2	4.565	40.94	186.89	
		本页小计	元			174361.67	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：石门县人民医院康复楼平屋顶改造项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	34011900004	碳棒 Φ8	根	22.381	2.3	51.48	
32	34020100006	橡胶密封条	m	791.981	2.65	2098.75	
33	34110100002	水	t	0.849	3.75	3.18	
34	80010400001	聚合物防水砂浆	kg	2.284	6.2	14.16	
35	88010500001	其他材料费	元	3212.398	1	3212.4	
36	BCCLF1	不锈钢网	m ²	108.7	70	7609	
37	BCCLF10	幕墙下墙面防水处理	项	1	2000	2000	
38	BCCLF14	窗改不锈钢门	樘	5	3500	17500	
39	JX001	其他机械费	元	96.375	1	96.38	
40	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 1 中	台班	1.844	55.87	103.02	
41	J12-46	相贯线切割机 Φ215 小	台班	0.91	442.47	402.65	
42	J12-9	组合烘箱 小	台班	1.846	134.27	247.86	
43	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.892	1431.56	1276.95	
44	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大	台班	0.538	2369.24	1274.65	
45	J3-4	履带式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	10	800.65	8006.5	
46	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.104	582.51	60.58	
47	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.39	855.31	333.57	
48	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.066	851.15	56.18	
49	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.624	70.15	43.77	
50	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.003	528.18	1.58	
51	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.254	175.63	44.61	
52	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.381	227.22	86.57	
53	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.286	32.52	9.3	
54	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.813	360.61	293.18	
55	J7-74	管子切断机 管径(mm) 325 小	台班	0.13	107.97	14.04	
56	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	2.935	99.63	292.41	
57	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	1.919	132.46	254.19	
58	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	9.1	130.96	1191.74	
本页小计			元			46578.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：石门县人民医院康复楼平屋顶改造项目

标段：

第 3 页 共 3 页

	合计	元			220940.37	
--	----	---	--	--	-----------	--



注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。