

E.3：投标总价封面

六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目土建及低压施
工部分

工程

投标总价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

E. 8： 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目土建及低压施工部分

投标总价（小写）： 182827.99


（大写）： 壹拾捌万贰仟捌佰贰拾柒元玖角玖分

投 标 人： _____

法定代表人
或其授权人： _____



编 制 人： _____



年 月 日

E.12： 建设项目投标报价汇总表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目
项目土建及低压施工部分

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目 土建及低压施工部分	182827.99	4571.1	15000
1.1	停车场土建工程	64575.81	1725.49	15000
1.2	停车场安装工程	118252.18	2845.61	
合计		182827.99	4571.10	15000.00

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目
目土建及低压施工部分

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目土建及低压施工部分\停车场土建工程					42186.99	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:10000m	m3	60.58	30.9	1871.92	
1.1	借A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.60577	3090.27	1871.99	
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定10km	m3	21.66	40.55	878.31	
2.1	借A1-5	人工装车 土方		100m3	0.2166	1211.12	262.33	
2.2	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10		100m3	0.2166	2843.41	615.88	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	34.94	22.9	800.13	
3.1	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑		100m3	0.34937	2290.65	800.28	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:砂	m3	4.92	250.93	1234.58	
4.1	借A1-92	槽、坑回填 砂		100m3	0.04923	25078.12	1234.6	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.05	581.48	2354.99	
5.1	借A2-10	垫层 混凝土		10m3	0.4046	4781.42	1934.56	
5.2	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m2	0.1053	3992.63	420.42	
本页小计							7139.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目
目土建及低压施工部分

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	6. 26	567. 44	3552. 17	
6. 1	借A4-1 换	砖基础 换为【水泥42. 5水泥砂浆 M10】 转现拌砂浆		10m3	0. 6263	5671. 64	3552. 15	
7	010501006001	设备基础	1. 构件的类型:现浇构件 2. 部位:地上 3. 混凝土种类:现浇 4. 混凝土强度等级:C30	m3	5. 05	1202. 91	6074. 7	
7. 1	借A5-89	现浇混凝土构件 设备基础		10m3	0. 5045	4567. 52	2304. 31	
7. 2	借A19-11	现浇混凝土模板 块体在(m3以内) 5 设备基础木模板 木支撑		100m2	0. 46972	8026. 9	3770. 4	
8	010507005001	扶手、压顶		m	1. 29	2568. 72	3313. 65	
8. 1	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑		100m2	0. 66202	3828. 44	2534. 5	
8. 2	借A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	0. 129	6039. 96	779. 15	
9	010514002001	其他构件	1. 单件体积:2m3内 2. 构件的类型:小型构件 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 49	2129. 49	1043. 45	
9. 1	借A5-221 换	预制混凝土构件灌缝 小型构件 转现拌砂浆		10m3	0. 0486	1331. 79	64. 72	
9. 2	借A5-145	1类 预制混凝土构件运输 运距5km以内		10m3	0. 0486	1928. 37	93. 72	
9. 3	借A5-212	小型构件安装 焊接 构件体积0. 1m3以内		10m3	0. 0486	2524. 15	122. 67	
9. 4	借A19-56	现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑		100m2	0. 0945	8067. 14	762. 34	
本页小计							13983. 97	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目
目土建及低压施工部分

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积:0.7*0.5*0.06 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.75	1133.61	850.21	
10.1	借A5-140 换	预制混凝土构件制作 地沟盖板 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	0.075	5752.65	431.45	
10.2	借A5-145	1类 预制混凝土构件运输 运距5km以内		10m3	0.075	1923.47	144.26	
10.3	借A5-212	小型构件安装 焊接 构件体积0.1m3以内		10m3	0.075	2525.62	189.42	
10.4	借A19-67 换	预制混凝土模板 地沟盖板 木模板 转现拌砂浆		10m3	0.075	1134.36	85.08	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 圆钢	t	0.095	4654.95	442.22	
11.1	借A5-4	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 12		t	0.0952	4645.18	442.22	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8 三级钢	t	0.252	5033.33	1268.4	
12.1	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.2517	5039.35	1268.4	
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	0.026	4870	126.62	
13.1	借A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.0262	4832.69	126.62	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢	t	0.358	4609.94	1650.36	
14.1	借A5-18	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14		t	0.3579	4611.23	1650.36	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16 三级钢	t	0.041	4506.59	184.77	
本页小计							4522.58	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目
土建及低压施工部分

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15.1	借A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	0.041	4506.66	184.77	
16	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:角钢	t	0.855	8457.71	7231.34	
16.1	借A5-56 换	铁件 换为【角钢（综合）】		t	0.8554	8453.75	7231.34	
17	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌扁钢 2. 规格:详图纸	t	0.34	9373.35	3186.94	
17.1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌扁钢 综合】		t	0.3404	9362.33	3186.94	
18	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:槽钢 2. 规格:详图纸	t	0.162	8427.96	1365.33	
18.1	借A5-56 换	铁件 换为【热轧槽钢】		t	0.162	8427.99	1365.33	
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	105.41	36.38	3834.82	
19.1	借A12-8 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 零星项目 20mm 抹灰 人工*1.25 换为【水泥砂浆 1:2】 转现拌砂浆		100m2		11305.25		
19.2	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 转现拌砂浆 换为【水泥砂浆 1:2】		100m2	0.48192	3167.27	1526.37	
19.3	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 转现拌砂浆 换为【水泥砂浆 1:2】		100m2	0.5722	4033.66	2308.06	
20	040205019001	减速垄	1. 材料品种:橡胶减速垄 2. 规格、型号:1000mm×380mm×50mm	m	4	101.47	405.88	
20.1	D2-287	减速垄 规格:1000mm×380mm×50mm		m	4	101.47	405.88	
21	080505003001	车挡		处	10	51.62	516.2	
本页小计							16540.51	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目
土建及低压施工部分

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21.1	D2-255	视线诱导器安装 突起路标		只	20	25.81	516.2	
		六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目土建及低压施工部分\停车场安装工程					104827.86	
1	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC	m	19	29.55	561.45	
1.1	C4-1379	塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 100	3. 规格:DN100mm 4. 配置形式:埋地敷设	100m	0.19	2955.31	561.51	
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	48	601.88	28890.24	
2.1	C4-761 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 400 实际电缆芯数(芯):5	2. 型号:zc-yjv-1kV-4x185+1x95 3. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	100m	0.48	60187.49	28890	
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	55	416.84	22926.2	
3.1	C4-761 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 400 实际电缆芯数(芯):5	2. 型号:ZC-YJV-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	100m	0.55	41684.44	22926.44	
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	24	80.2	1924.8	
4.1	C4-758 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	2. 型号:ZC-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	100m	0.24	8019.78	1924.75	
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	58	49.79	2887.82	
5.1	C4-757	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	2. 型号:ZC-YJV-3*16 3. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	100m	0.58	4978.6	2887.59	
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:400mm2以下 3. 安装部位:户外	个	28	1150.95	32226.6	
本页小计							89417.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目
土建及低压施工部分

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6.1	C4-813 换	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV 以下浇注式终端头(截面mm2以下) 400 实际电缆芯数(芯):5		个	8	1663.58	13308.64	
6.2	C4-813 换	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV 以下浇注式终端头(截面mm2以下) 400 实际电缆芯数(芯):5		个	8	1651.41	13211.28	
6.3	C4-807 换	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV 以下热缩式终端头(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5		个	2	593.62	1187.24	
6.4	C4-807	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV 以下热缩式终端头(截面mm2以下) 120		个	10	451.95	4519.5	
7	030408002002	控制电缆	1. 名称:通讯电缆 2. 型号:RVSP-2*0.5 3. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	m	200	7.67	1534	
7.1	C4-830	控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6		100m	2	767.13	1534.26	
8	030408002003	控制电缆	1. 名称:网线 2. 型号:RS485 3. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	m	200	7.68	1536	
8.1	C4-830	控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6		100m	2	767.84	1535.68	
9	030408002001	控制电缆	1. 名称:辅电电源线 2. 型号:RVV-300/500V-2× 1.5mm2 3. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	m	200	8.22	1644	
9.1	C4-830	控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6		100m	2	821.69	1643.38	
10	030408008001	防火堵洞	无机防火堵料	处	1	2648.73	2648.73	
10.1	C4-744	防火堵料		t	0.35	7567.8	2648.73	
11	030408010001	防火涂料	柔性有机防火堵料	kg	25	49.76	1244	
本页小计							8606.73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设项目土建及低压施工部分

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11.1	C4-746	防火涂料		10kg	2.5	497.63	1244.08	
12	030901013001	灭火器	1. 形式:露天摆放 2. 规格、型号:4kg磷酸铵盐干粉灭火器	组	2	335.37	670.74	
12.1	C9-154	室内灭火器(≤5kg) 箱体安放		套	2	335.37	670.74	
13	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:高清4G双光球机 2. 类别:300万像素,白光加红外双光源智能补光,人形车辆侦测录像,4G流量免费。存储时间约25天。(配套256G监控存储卡)。 3. 3.5米不锈钢监控立杆喷白塑,配套地笼 4. 防水箱300*200*100mm不锈钢喷白塑(内置空开)	台	2	3066.64	6133.28	
13.1	C5-747	微型摄像机		台	2	1149.79	2299.58	
13.2	C5-773	摄像机支架 立柱式		套	2	868.82	1737.64	
13.3	补子目1	防水箱		台	2	1048.03	2096.06	
本页小计							6804.02	
合 计							147014.85	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设
项目土建及低压施工部分

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	251.857	2.943	741.22	
2	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	26.345	2.969	78.22	
3	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	359.878	2.918	1050.12	
4	01010300009	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	41.227	2.918	120.3	
5	01050100015	加固钢丝绳	kg	0.031	6.129	0.19	
6	01090100015	圆钢 Φ12	kg	95.726	2.943	281.72	
7	01130300005	镀锌扁钢 综合	kg	337.273	4.06	1369.33	
8	01190100001	热轧槽钢	kg	160.512	3.117	500.32	
9	01210100031	角钢 (综合)	kg	847.541	3.143	2663.82	
10	01531100001@1	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	40.944	32.534	1332.07	
11	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.559	3.117	1.74	
12	02090300001	单层养护膜	m2	18.64	0.952	17.75	
13	02130100003	塑料带 20mm×40m	卷	0.06	3.065	0.18	
14	02230900001	相色带 20mm×20m	卷	6.7	2.762	18.51	
15	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	套	168.236	0.638	107.33	
16	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	105.6	0.684	72.23	
17	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平1弹垫	套	330.864	0.771	255.1	
18	03010700011@1	膨胀螺栓 M8×35	套	7.752	0.147	1.14	
19	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	3.8	0.961	3.65	
20	03010700020@1	膨胀螺栓 M10×80	套	8.16	1.004	8.19	
21	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	0.2	0.753	0.15	
22	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	47.952	22.985	1102.18	
23	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	5.128	14.665	75.2	
24	03130200010	焊锡丝 综合	kg	5.332	34.716	185.11	
25	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	1.098	21.591	23.71	
26	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.08	10.77	0.86	
27	03130700003	钢锯条	条	3.645	0.234	0.85	
28	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.297	5.627	1.67	
29	03210100040	圆钉 L50~75	kg	6.38	5.013	31.98	
	本页小计		元			10044.84	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设
项目土建及低压施工部分

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	@1						
30	03210700001	镀锌铁丝 综合	kg	2.067	4.285	8.86	
31	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.841	4.285	16.46	
32	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.64	4.285	2.74	
33	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	2.039	4.285	8.74	
34	03210900014	其他铁件 综合	kg	0.739	4.865	3.6	
35	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1666.667	0.355	591.67	
36	04030400001	粗净砂	m3	2.472	148.767	367.75	
37	04030500001	中净砂(过筛)	m3	5.989	148.767	890.97	
38	04031100003	河砂 综合	m3	1.873	136.837	256.3	
39	04090700005	石英粉	kg	83.536	0.381	31.83	
40	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	4.706	257	1209.44	
41	05030100002	杉木锯材	m3	0.158	1584.282	250.32	
42	05030100002@2	杉木锯材	m3	0.591	1584.983	936.72	
43	05030400002	板方材	m3	0.052	1417.344	73.7	
44	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	42.08	3.801	159.95	
45	14030100001	汽油	kg	42.068	7.004	294.64	
46	14211700001	聚酰胺树脂 651#	kg	32.752	34.473	1129.06	
47	14212100001	环氧树脂 综合	kg	88.456	17.315	1531.62	
48	14310000001	硬脂酸 一级	kg	0.488	10.294	5.02	
49	14311500001	丙酮	kg	0.15	5.463	0.82	
50	14353500012	隔离剂	kg	9.878	1.524	15.05	
51	14410000039	密封胶	kg	0.112	9.991	1.12	
52	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	3.838	2.381	9.14	
53	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	64.162	5.714	366.62	
54	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	68.804	0.892	61.37	
55	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	10.978	36.776	403.73	
56	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	112.32	1.558	174.99	
57	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	15.913	2.692	42.84	
58	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	32.093	4.052	130.04	
	本页小计		元			8975.11	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设
项目土建及低压施工部分

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
59	29090100010	铜接线端子 DT-16mm ²	个	33.758	3.48	117.48	
60	29090100015	铜接线端子 DT-120mm ²	个	38.556	8.095	312.11	
61	29090100020@ 1	铜接线端子 DT-400mm ²	个	63.648	79.872	5083.69	
62	34011900002	电力复合脂 一级	kg	2.25	16.856	37.93	
63	34110100002	水	t	6.882	2.77	19.06	
64	34110100002@ 1	水	t	0.004	2.77	0.01	
65	34110100002@ 2	水	t	2.886	2.77	7.99	
66	34110200001	电	kW·h	1.704	0.597	1.02	
67	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	24.098	23.271	560.78	
68	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	0.001	402.795	0.4	
69	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	4.009	313.394	1256.4	
70	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	0.778	334.171	259.99	
71	80210400005@ 3	商品混凝土(砾石) C30	m ³	6.307	334.171	2107.62	
72	88010500001	其他材料费	元	985.847	1	985.85	
73	BCCLF3	防水箱	台	2	1048.033	2096.07	
74	H00001	人工费	元	44359.976	0.7965	35332.72	人工系数:0.7965;
75	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.01	466.67	4.67	
76	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	2.706	26.44	71.55	
77	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.16	670.74	107.32	
78	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.034	930.05	31.62	
79	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.749	1073.06	803.72	
80	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.099	1400.64	138.66	
81	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.01	565.92	5.66	
82	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.607	823.09	499.62	
83	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.244	439.46	107.23	
84	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.047	216.01	10.15	
	本页小计		元			49959.32	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设
项目土建及低压施工部分

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
85	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.026	501.51	13.04	
86	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.028	459.01	471.86	
87	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.352	479.11	168.65	
88	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.019	246.87	4.69	
89	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.002	169.05	0.34	
90	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.148	220.33	32.61	
91	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.375	220.33	82.62	
92	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.076	41.8	3.18	
93	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.121	25.85	3.13	
94	J7-12@4	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.518	25.85	13.39	
95	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.003	34.12	0.1	
96	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.091	43.28	3.94	
97	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.348	27.83	9.68	
98	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	6.203	91.52	567.7	
99	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.041	136.12	5.58	
100	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.051	29.11	1.48	
101	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.186	80.27	14.93	
102	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.619	18.43	11.41	
103	WJJ031501001	反光道钉	个	20	9.194	183.88	
104	WJJ091501@1	防火胶 产品说明:硬装;包装规格:300mL/支;品种:防火胶;型号:DJ-A3-AT178;备注:价格一单一议,此报价最终解释权归广州集泰化工股份有限公司;执行标准:GB/T 24267-2009, FV-0级 GB 23864-2009, A3级;用途:防火接缝密封用;类别:防火胶;适用范围:幕墙工程防火封堵密封; 防火门窗、耐火门窗密封; 室内防火隔断、室内装饰防火密封; 建筑穿管的防火密封; 其他各类防火密封。	t	0.372	19.92	7.41	
105	WJJ130502@1	防火涂料	kg	26.575	12.986	345.1	
106	WJJ172574@1	PVC-C高压电电力电缆套管 Φ	m	19.076	15.15	289	
	本页小计		元			2233.72	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设
项目土建及低压施工部分

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		110×5.0mm					
107	WJJ180910@1	PVC-U直接头 De110, 粘接	个	4.75	5.549	26.36	
108	WJJ230104@1	超细干粉灭火器 悬挂式4KG	具	3.938	145.97	574.83	
109	WJJ230702@1	全钢式灭火器箱 4kg*2只	套	2	36.04	72.08	
110	WJJ280306@1	RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线电缆 型号:RVVP; 标称截面(mm²):1.5; 芯数:2; 规格型号:RVVP-2×1.5	m	199.812	2.963	592.04	
111	WJJ280306@2	WD-RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线电缆 型号:WD-RVVP; 标称截面(mm²):0.5; 芯数:2; 规格型号:WD-RVVP-2×0.5	m	399.624	2.424	968.69	
112	WJJ281107@1	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 Y JV-0.6/1KV-4×185+1×95mm²	m	47.719	549.343	26214.1	
113	WJJ281107@2	ZC-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 型号:ZC-YJV; 标称截面(mm²):120/70; 芯数:4+1; 规格型号:ZC-YJV-4×120+1×70; 额定电压(kV):0.6/1	m	54.678	363.239	19861.18	
114	WJJ281107@4	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 Y JV-0.6/1KV-5×16mm²	m	23.859	57.272	1366.45	
115	WJJ281107@5	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 Y JV-0.6/1KV-3×16mm²	m	57.66	35.188	2028.94	
116	WJJ291104@2	户外电缆终端盒4*185+1*95 35-400mm²	套	8.16	53.675	437.99	
117	WJJ291104@3	户外电缆终端盒4*120+1*70 35-400mm²	套	8.16	41.624	339.65	
118	WJJ291104@4	户外电缆终端盒5*16	套	2.04	26.826	54.73	
119	WJJ291104@5	户外电缆终端盒3*16	套	10.2	16.096	164.18	
120	WJJ300314@1	单臂连体钢制灯杆 6m	根	2	786.947	1573.89	
121	WJJ362901001	橡胶减速垄 1000mm×380mm×50mm	m	3.924	53.632	210.45	
122	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.312	37.05	11.56	
123	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	0.4	4.54	1.82	
124	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.1	4.08	0.41	
本页小计			元			54499.35	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：六塘乡龙潭生命公园充电站建设
项目土建及低压施工部分

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
125	补充主材001	400万高清网络摄像机	台	2	919.357	1838.71	
	本页小计		元			1838.71	
	合计		元			127551.05	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。