

工程总概算表

祁阳市杨家桥排渍站维修工程

单位:万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分 投资比例(%)
	第一部分_建筑工程					
	第二部分_机电设备及安装工程					
一	水泵电机设备拆除及安装（返厂维修）	1.98	1.96		3.94	一台
	电机设备及维护	0.09	0.09		0.18	三台
	水泵设备及维护	0.09	0.09		0.18	三台
	闸门控制设备维修	0.05	0.05		0.10	二台
	照明	0.20	0.20		0.40	全厂
	第三部分_金属结构设备及安装工程					
一	行车维护	0.80	0.30		1.10	一台
	第四部分_临时工程					
一	施工交通工程					
	厂房维护	0.20	0.10		0.30	
	第五部分_独立费用					
一	建设管理费					
二	生产准备费					
五	其他					
	一至五部分投资合计					
	基本预备费					
	静态总投资				6.20	
	（700ZLB-20水泵电机55KW4台）型号					





喇叭

8.5 700ZLB-120 型轴流泵结构图

刚性联轴器

填料压盖

填料

填料盒座

软管接头

橡胶轴承

弯管

泵轴

导叶体

叶轮座

上叶轮室

叶片

下叶轮室

叶轮头

喇叭

