

E.3：投标总价封面

新开镇中心学校公租房维修工程 工程

投标总价

投 标 人： 湖南洋和建设工程有限公司

(单位盖章)



2025年 6 月 25 日

E. 8： 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人： 岳阳县住房和保障服务中心

工 程 名 称： 新开镇中心学校公租房维修工程

投标总价（小写）： 526200.18

（大写）： 伍拾贰万陆仟贰佰元壹角捌分

投 标 人： 湖南沅和建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

2025年6月25日

E.11：工程计价总说明

总 说 明

工程名称：新开镇中心学校公租房维修工程

第 1 页 共 1 页

- 1、本项目招标文件、工程量清单、施工图纸。
- 2、清单计价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。
- 3、湖南省住房和城乡建设厅湘建价[2020]56号文关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知。
- 4、湖南省住房和城乡建设厅湘建价[2022]146号文关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知。
- 5、材料价格按岳阳工程造价2025年第二期发布的材料价格执行，其他缺项材料按市场价调整。



E. 12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 新开镇中心学校公租房维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	单项工程	526200.18	11931.29	
1.1	拆除工程	85388.09	3149.71	
1.2	装饰工程	440812.09	8781.58	
合计		526200.18	11931.29	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

E. 14： 单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：B14、B15、B16

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		72467.52	
1	直接费			62940.36	
1.1	人工费			56511.2	
1.2	材料费			102.14	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			6327.02	
2	管理费		8	5447.11	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4086.01	
二	措施项目费	1+2+3		5402.96	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2133.89	
1.1	直接费			1866.84	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			1866.84	
1.2	管理费		8	152.6	
1.3	利润		6	114.45	
2	总价措施项目费	（按E. 20总价措施项目计价表计算）		119.36	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	3149.71	
3.1	其中安全生产费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	1658.85	
三	其他项目费	（按E. 23其他项目计价汇总表计算）		467.22	
四	税前造价	一+二+三		78337.7	
五	销项税额	四	9	7050.39	
单位工程建安造价		四+五		85388.09	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					72467.52	
1	011607002001	防水层拆除		m2	196.22	10.65	2089.74	
1.1	N1-30 换	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 天沟只拆除面层 人工*0.8		10m2	19.6218	87.90	1724.76	
1.2	N1-177	楼面运出垃圾		10m3	0.19622	783.91	153.82	
1.3	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	0.19622	1079.87	211.89	
2	011607001001	屋面水泥瓦拆除 水泥砂浆粘贴		m2	354.39	31.89	11301.50	
2.1	N1-15	瓦屋面拆除 粘土瓦、水泥瓦屋面		10m2	35.43875	91.97	3259.30	
2.2	N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	35.43875	170.97	6058.96	
2.3	N1-177	楼面运出垃圾		10m3	1.06316	783.91	833.42	
2.4	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	1.06316	1079.87	1148.07	
3	011612002001	大便器拆除及外运5KM		个	38	38.90	1478.20	
3.1	N1-115	池槽拆除 小便池或大便槽		10只	3.8	300.92	1143.50	
本页小计							14869.44	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3.2	N1-177	楼面运出垃圾		10m3	0.19	717.49	136.32	
3.3	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	0.19	1044.78	198.51	
4	011605001001	厕所地面拆除及外运5KM[含防水和填充层]		m2	58.41	126.33	7378.94	
4.1	N1-138	地面砖		10m2	5.84136	129.53	756.63	
4.2	N1-81	人机配合拆除素混凝土楼地面		10m3	0.35046	1046.26	366.67	
4.3	借01-01107	焦渣垫层		10m3	2.10289	563.59	1185.17	
4.4	N1-177	楼面运出垃圾		10m3	2.92068	717.49	2095.56	
4.5	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	2.92068	1018.47	2974.62	
5	011605001002	厕所面砖面层和结合层拆除及外运5KM			m2	15.37	19.84	304.94
5.1	N1-138	地面砖	10m2		1.5372	142.50	219.05	
5.2	N1-177	楼面运出垃圾	10m3		0.04612	783.91	36.15	
5.3	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	10m3		0.04612	1079.87	49.80	
本页小计							7683.88	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011605002001	厕所立面块料拆除及外运5KM, 高度300mm		m2	73.87	29.04	2145.18	
6.1	N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	7.3872	234.45	1731.93	
6.2	N1-177	楼面运出垃圾		10m3	0.22162	783.91	173.73	
6.3	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	0.22162	1079.87	239.32	
7	011604002001	立面抹灰层拆除及外运5KM		m2	1843.91	14.37	26496.99	
7.1	N1-148	墙面清凿 石灰砂浆		10m2	184.39104	106.47	19632.11	
7.2	N1-177	楼面运出垃圾		10m3	3.68782	783.91	2890.92	
7.3	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	3.68782	1079.87	3982.37	
8	011604003001	天棚抹灰面拆除		m2	826.76	17.57	14526.17	
8.1	N1-148 换	墙面清凿 石灰砂浆 天棚抹灰层拆除 单价*1.3		10m2	82.67615	138.41	11443.21	
8.2	N1-177	楼面运出垃圾		10m3	1.65352	783.91	1296.21	
8.3	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	1.65352	1079.87	1785.59	
本页小计							43168.34	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011610002001	防盗门拆除及外运5KM	门窗拆除 金属门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门	m2	100.8	61.49	6198.19	
9.1	N1-127	门窗拆除 金属门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门		10m2	10.08	503.08	5071.05	
9.2	N1-177	楼面运出垃圾		10m3	0.6048	783.91	474.11	
9.3	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	0.6048	1079.87	653.11	
10	011612001001	管道拆除 PVC110	塑料排水管道拆除(公称直径mm) DN100	m	118.8	4.61	547.67	
10.1	借02-01032	塑料排水管道拆除(公称直径mm) DN100		10m	11.88	35.30	419.36	
10.2	N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	0.1188	1079.87	128.29	
	A1303	单价措施费					2133.89	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	2133.89	2133.89	
1.1	借J14-20	履带式挖掘机 1m3以内		台次	1	2133.89	2133.89	
本页小计							8879.75	
合 计							74601.41	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料暂估价				
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	467.22	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		467.22	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

广联达科技股份有限公司

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	金额 (元)	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价				
2.1	材料暂估价				
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	467.22	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		467.22	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

广联达科技股份有限公司

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	47075.88	0.896	42189.4	人工系数:0.8962;
2	H00001@2	人工费	元	9601.888	1	9601.89	人工系数:1;
3	J4-11@1	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	5.162	644.1	3324.84	
4	H00001@1	人工费	元	3670.973	0.896	3289.93	人工系数:0.8962;
5	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.115	631.3	1335.2	
6	J5-1@1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	5.979	182.79	1092.9	
7	100002	综合人工	工日	12.092	89.616	1083.64	
8	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	0.5	1710.12	855.06	
9	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.25	2083.61	520.9	
10	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	2.489	169.99	423.11	
11	J0020	回程	元	373.367	1	373.37	
12	00000010	综合人工	工日	5.94	58.446	347.17	
13	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小	台班	0.543	252.96	137.36	
14	J0021	枕木	m ³	0.08	896	71.68	
15	88010500001	其他材料费	元	70.328	1	70.33	
16	J0017	镀锌铁丝	kg	5	5.35	26.75	
17	J0022	草袋	m ²	6.38	2.99	19.08	
18	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	1.086	12.23	13.28	
19	00010160	其他材料费	元	11.88	1	11.88	
20	56010190	锯条(各种规格)	根	15.325	0.507	7.77	
21	01150300001	六角空心钢	kg	1.437	4.822	6.93	
22	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.091	30.168	2.75	
23	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.236	10.773	2.54	
24	JXFTZ	机械费调整	元	-0.107	1	-0.11	
		本页小计	元			64807.65	
		合计	元			64807.65	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E.14：单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		392593.01	
1	直接费			342768.27	
1.1	人工费			139386.5	
1.2	材料费			196253.27	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			7128.5	
2	管理费		6.8	28158.1	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	21672.57	
二	措施项目费	1+2+3		9409.73	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		628.15	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.46	8781.58	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	11744.47	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2412.02	
四	税前造价	一+二+三		404414.76	
五	销项税额	四	9	36397.33	
单位工程建安造价		四+五		440812.09	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					392593.01	
1	010902001001	屋面卷材防水	1、屋面板扫净；2、素水泥调胶一道3、刷JS防水涂料1.5mm；4、1:2水泥砂浆粘贴水泥彩瓦。	m2	196.22	56.70	11125.67	
1.1	A8-13 换	改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺 换为【SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm】		100m2	1.96218	5670.44	11126.42	
2	010901001001	瓦屋面		m2	354.39	124.46	44107.38	
2.1	A12-23	素水泥浆界面剂		100m2	3.54388	354.13	1254.99	
2.2	A8-153	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂		100m2	3.54388	5100.25	18074.67	
2.3	A8-2 换	彩色水泥瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 换为【水泥砂浆 1:2】		100m2	3.54388	6991.75	24777.92	
3	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC塑料排水管 dn110,含弯头 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:铸铁落水斗	m	118.8	81.26	9653.69	
3.1	A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$		10m	11.88	775.80	9216.50	
3.2	A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)		10个	0.6	729.05	437.43	
本页小计							64886.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	010101001001	厕所地面恢复[含防水、填充层、环氧自流平]	1、素水泥浆一遍； 2、20厚1:3水泥砂浆找平层； 3、2厚聚氨酯防水层，沿墙上翻300mm； 4、20厚1:3水泥砂浆保护层； 5、炉渣混凝土填充层，厚度360mm； 6、60mm细石混凝土基层； 7、JS防水涂料1.5mm（厕所地面以上300mm）； 8、环氧树脂自流平；	m2	58.41	1184.71	69198.91	
4.1	A12-23	素水泥浆界面剂		100m2	3.65104	344.42	1257.49	
4.2	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:3】		100m2	3.65104	2578.20	9413.11	
4.3	A8-143 换	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 人工涂刷 实际厚度(mm):2		100m2	3.65104	7581.89	27681.78	
4.4	A11-1 换	保护层 水泥砂浆 20mm 换为【水泥砂浆 1:3】		100m2	3.65104	2742.10	10011.52	
4.5	A9-24 换	屋面保温 现浇水泥炉渣混凝土		10m3	2.10289	4409.51	9272.71	
4.6	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):60		100m2	0.58414	5772.32	3371.84	
本页小计							69198.91	



军姚
印再

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4.7	A8-155	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 人工涂刷		100m2	0.58414	5754.86	3361.64	
4.8	A11-13	整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm		100m2	0.58414	8267.05	4829.11	
5	010101001002	厕所地面恢复【防水、找平、环氧自流平】	1、素水泥浆一遍; 2、JS防水涂料1.5mm (厕所地面以上300mm); 3、20厚1:3水泥砂浆找平层; 4、环氧树脂自流平;	m2	15.37	170.77	2624.73	
5.1	A11-1 换	保护层 水泥砂浆 20mm 换为【水泥砂浆 1:3】		100m2	0.15372	2741.44	421.41	
5.2	A8-155	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 人工涂刷		100m2	0.15372	5879.42	903.78	
5.3	A11-13	整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm		100m2	0.15372	8454.48	1299.62	
6	010101001003	墙面恢复【防水、环氧自流平】	1、素水泥浆一遍; 2、JS防水涂料1.5mm (厕所地面以上300mm); 3、环氧自流平;	m2	15.39	157.02	2416.54	
6.1	A8-124	聚合物水泥基防水涂料(JS涂料I型) 外墙 1.5mm厚		100m2	0.1539	7246.26	1115.20	
6.2	A11-13	整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm		100m2	0.1539	8455.80	1301.35	
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3. 素水泥浆遍数:一遍	m2	1843.91	31.90	58820.73	
本页小计							63862.00	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【水泥砂浆 1:3】		100m ²	18.4391	3190.43	58828.66	
8	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:现浇混凝土板 2. 抹灰厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆	m ²	826.76	31.59	26117.35	
8.1	A13-1 换	混凝土天棚 水泥砂浆 现浇 换为【水泥砂浆 1:3】		100m ²	8.26762	3159.44	26121.05	
9	011407001001	墙面和天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:仿瓷涂料两遍	m ²	2302.08	26.93	61995.01	
9.1	A15-78	刮仿瓷涂料 二遍		100m ²	23.0208	2692.71	61988.34	
10	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 墙体类型:内砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆遍数:一遍	m ²	149.76	32.80	4912.13	
10.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【水泥砂浆 1:2】		100m ²	1.4976	3279.56	4911.47	
11	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:成品甲级防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:M1(1000×2100) 3. 其他:含制作、安装、门锁、五金等全部工作内容	樘	48	1810.77	86916.96	
11.1	A14-26	防盗门		100m ²	1.008	86227.29	86917.11	
12	031004006001	大便器 普通冲洗阀		组	38	320.21	12167.98	
12.1	借C10-1467	蹲式大便器安装 普通冲洗阀		10套	3.8	3202.07	12167.87	
本页小计							192109.43	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司


E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12.2	J5-26	平台作业升降车 提升高度(m) 22		台班		702.83		
13	010101001004	更换PVC管举高云车		台班	1	702.83	702.83	
13.1	J5-26	平台作业升降车 提升高度(m) 22		台班	1	702.83	702.83	
14	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑	台班	10	183.31	1833.10	
14.1	补	垂直运输	2. 建筑物檐口高度、层数:24米以内	台班	10	183.31	1833.10	
	A1303	单价措施费						
本页小计							2535.93	
合 计							392593.01	



注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称: 装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。

广联达科技股份有限公司

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额（元）	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	2412.02	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		2412.02	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	金额（元）	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料暂估价				
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	2412.02	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		2412.02	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

广联达科技股份有限公司


E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	99568.632	0.896	89233.41	人工系数:0.8962;
2	11230900001	防盗门 甲级	m2	100.8	708.146	71381.12	
3	H00001@1	人工费	元	50153.132	1	50153.13	人工系数:1;
4	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	1204.843	15.001	18073.85	
5	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	1318.776	12.722	16777.47	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	40549.199	0.399	16179.13	
7	04030400001	粗净砂	m3	92.316	158.28	14611.78	
8	04170400001	英红主瓦 420×332	块	3784.864	3.127	11835.27	
9	04090700001	双飞粉	kg	3913.536	2.669	10445.23	
10	WJJ211501@2	瓷蹲式大便器	个	38.38	155.855	5981.71	
11	13330100002	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm	m2	226.828	25.248	5726.95	
12	88010500001	其他材料费	元	5711.952	1	5711.95	
13	04030500001	中净砂(过筛)	m3	18.372	153.488	2819.88	
14	13010500004	环氧面漆	kg	109.687	23.398	2566.46	
15	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	9.934	220.33	2188.76	
16	J5-2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 10 小	台班	10	183.31	1833.1	
17	172502000006@1	PVC塑料排水管 PVC110	m	125.215	13.949	1746.62	
18	14410000002	117胶	kg	1611.456	0.925	1490.6	
19	JX001	其他机械费	元	1357.431	1	1357.43	
20	13050500004	环氧中涂漆	kg	54.844	22.891	1255.43	
21	WJJ030733@1	螺纹闸阀 冲洗阀 DN25	个	38.38	24.352	934.63	
22	04070100002	炉渣	m3	14.784	56.497	835.25	
23	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I型	kg	48.479	17.017	824.97	
24	14353500016	基层处理剂	kg	96.147	7.793	749.27	
25	WJJ030736@1	不锈钢冲洗管 DN32	根	38.38	19.482	747.72	
26	13010900007	环氧底漆	kg	36.563	19.073	697.37	
27	J5-26	平台作业升降车 提升高度(m) 22 中	台班	1	623.08	623.08	
28	WJJ222501@1	除污器 DN32	个	38.38	14.611	560.77	
29	14410000011	建筑胶	kg	209.739	2.435	510.71	
本页小计			元			337853.05	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	1.187	399.378	474.06	
31	18211300002@1	伸缩节 PVC110	个	13.306	35.067	466.6	
32	18090700003@1	PVC直通接头 PVC110	个	29.7	15.585	462.87	
33	88010500001@1	其他材料费	元	367.619	1	367.62	
34	14391900007	液化气	kg	46.307	7.072	327.48	
35	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.293	233.13	301.44	
36	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.608	495.131	301.04	
37	J12-38	金刚石磨光机 小	台班	1.653	175.38	289.9	
38	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	2.067	139.899	289.17	
39	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.418	169.05	239.71	
40	04090100003	石灰膏	m3	0.703	332.107	233.47	
41	34110100002	水	t	67.826	3.117	211.41	
42	05030100004	松木锯材	m3	0.165	1262.058	208.24	
43	J12-38@1	金刚石磨光机 小	台班	0.871	188.18	163.9	
44	14410000033	防水密封胶	支	19	6.867	130.47	
45	33090100001	PVC雨水斗	套	6.06	19.482	118.06	
46	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.35	274.52	96.08	
47	04031700002	石英砂	kg	54.576	1.169	63.8	
48	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	39.9	1.296	51.71	
49	J7-124	电锤 520W 小	台班	4.143	8.42	34.88	
50	13351300001	界面剂	kg	21.622	1.315	28.43	
51	04051100002	金刚石. 200×75×50	块	2.122	12.176	25.84	
52	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	60.8	0.409	24.87	
53	03130700001	锯条 综合	根	5.7	0.565	3.22	
54	JXFTZ	机械费调整	元	0.006	1	0.01	
		本页小计	元			4914.28	
		合计	元			342767.33	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司