


2025年石井中学女生宿舍热水系统清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	金额(元)
1	太阳能设备拆除(太阳能集成板, 太阳能支架, 管路的切割拆除)	块	78	148	11544
2	空气能设备拆除(包含空气能主机, 水箱, 泵及管路, 电控系统)	项	1	965	965
3	浮美优空气能热泵主机型号: RSJ19R(尺寸750*750*1100mm, 电源: 380V3N~50Hz, 制热量: 21KW, 机组最大输入功率: 7.5kw, 机组最大输入电流: 15.0A, 进出水管径: DN25, 产水量: 452L/h, 制冷剂: R22, 制冷剂充注量: 2.5kg, 吸/排气侧最大工作压力: 0.7/3.0MPa, 高/低压侧最大工作压力: 3.0MPa, 热交换器最大工作压力: 3.0MPa, 运行噪音: ≤56dB(A), 防触电保护类型: I类, 防水等级: IPX4)	台	1	26980	26980
4	不锈钢5吨保温水箱尺寸: (1770*2400mm)	个	1	7800	7800
5	电控系统(防雨电控箱, 主电源控制, 水泵电源控制, 定时供水系统)	项	1	945	945
6	全自动阻垢设备: 型号 HLCG-25 口径: 25mm, 电压: AC-220V-50HZ, 功率: 35W, 水处理量: 3-5 m³/h, 环境温度: 50°, 最大储药量: 24KG, 水质标准: GB5750-2006, 重量: 47KG, 尺寸: 56*56*110cm	套	1	6780	6780
7	增压泵: 型号 PUM600L1 额定功率: 550W, 额定流量: 3m³/h, 额定扬程: 20米, 流量上限: 6.6m³/h, 扬程上限: 26米, 吸程上限: 7米, 进出口径: 25/25mm, 电压: 220V, 重量: 12kg	台	1	6832	6832
8	热水管PP-RΦ50(DN40)	m	40	100	4000
9	热水管PP-RΦ40(DN32)	m	30	50	1500



10	设备吊装	项	1	3000	3000
11	循环泵: 型号 PUM-400L1 最大流量: 5.5m ³ /h, 额定流量: 3m ³ /h, 最高扬程: 22m, 额定扬程: 16m, 额定效率: 24.4%, 功率: 370W, 额定电压: 220V, 进出口径: G1XG1	台	1	1780	1780
12	塑料铜芯电缆 (YJV-1-3X16+2X10m2)	m	60	80	4800
13	塑料铜芯电缆 (YJV-1-3X6+2X4m2)	m	20	30	600
14	保温管材料	批	1	2520	2520
15	50全铜A级阀门	个	2	268	536
16	32全铜A级阀门	个	4	119	476
17	进水电磁阀DN40	个	1	639	639
18	Y型过滤器DN32	个	1	268	268
19	Y型过滤器DN50	个	1	470	470
20	电辅热: (6KW, 电压: 220v)	个	1	1020	1020
21	其它辅材	批	1	3920	3920
22	人工费	元	1	7200	7200
工程含税总价: (元) 人民币					94575



威海市城市建设工程有限公司