

2025年黎家坪镇中心学校老教学楼地面翻新项目等设备报价清单

序号	工程项目名称	品牌	详细参数与要求	数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注
1	老教学楼: 1-4走廊地面走廊地面环氧地坪漆	大耀地坪漆	地面搞卫生。修补残破地面。	483.46	m2	8	3867.68	人工工资及主材辅材
2	老教学楼: 1-4走廊地面走廊地面环氧地坪漆	大耀地坪漆	地面打磨。刮底漆(一次)	483.46	m2	12	5801.52	人工工资及主材辅材
3	老教学楼: 1-4走廊地面走廊地面环氧地坪漆	大耀地坪漆(浅灰色)	补灰(用灰和漆调配)刮沙(用漆和沙调配)	483.46	m2	12	5801.52	人工工资及主材辅材
4	老教学楼: 1-4走廊地面走廊地面环氧地坪漆	大耀地坪漆(浅灰色)	二次地面打磨刮面漆	483.46	m2	15	7251.9	人工工资及主材辅材
5	老教学楼: 1-4楼楼梯间地面楼梯间地面环氧地坪漆	大耀地坪漆	楼梯踏步处理地面搞卫生。修补。残破地面。	309.5	m2	10	3095	人工工资及主材辅材
6	老教学楼: 1-4楼楼梯间地面楼梯间地面环氧地坪漆	大耀地坪漆	楼梯踏步地面打磨。刮底漆(一次)	309.5	m2	12	3714	人工工资及主材辅材
7	1老教学楼: 1-4楼楼梯间地面楼梯间地面环氧地坪漆	大耀地坪漆(浅灰色)	补灰(用灰和漆调配)刮沙(用漆和沙调配)	309.5	m2	12	3714	人工工资及主材辅材
8	1老教学楼: 1-4楼楼梯间地面楼梯间地面环氧地坪漆	大耀地坪漆(浅灰色)	补灰(用灰和漆调配)刮沙(用漆和沙调配)二次地面打磨刮面漆	309.5	m2	15	4642.5	人工工资及主材辅材
9	老教学楼: 1-4楼楼梯扶手油漆楼梯间楼梯扶手油漆	康莱斯(灰色)(0.93高)	所有扶手打砂一次刷底漆防锈漆一次	73.35	m2	31	2273.85	人工工资及主材辅材
10	老教学楼: 1-4楼防盗网油漆	康莱斯(灰色)(0.94高)	所有防盗网打砂一次刷底漆防锈漆一次刷面漆一次	8.16	m2	31	252.96	人工工资及主材辅材
11	1, 老教学楼: 1-4楼走廊栏杆铁管油漆走廊栏杆铁管油漆	康莱斯(灰色)	所有铁管打砂一次刷底漆防锈漆一次刷面漆一次	191.6	米	31	5939.6	人工工资及主材辅材
12	老教学楼: 1-4楼走廊墙裙老墙铲除	标准(0.9高)	所有墙面铲除老腻子粉到沙灰面	479.75	m2	8	3838	人工工资及工具
13	老教学楼: 1-4楼走廊墙裙刷界面剂二次	立邦	刷界面剂二次	479.75	m2	8	3838	人工工资及主材辅材

14	老教学楼: 1-4楼走廊墙裙刮胶	标准 (0.9高)	粉批刮二片, 打磨平整, 阴阳角做直。	479.75	m2	6	2878.5	人工工资及主材辅材
15	老教学楼: 1-4楼走廊墙裙墙漆	立邦 (草绿)	立帮绮丽3000目油漆, 打磨平整, 喷涂施工, 面油二次	479.75	m2	8	3838	人工工资及主材辅材
16	老教学楼: 1-4楼楼梯间墙裙老墙铲除	标准 (0.9高)	所有墙面铲除老腻子粉到沙灰面	130.88	m2	8	1047.04	人工工资及工具
17	老教学楼: 1-4楼楼梯间墙刷界面剂二次	立邦	刷界面剂二次	130.88	m2	8	1047.04	人工工资及主材辅材
18	老教学楼: 1-4楼楼梯间墙裙刮胶	标准 (0.9高)	粉批刮二片, 打磨平整, 阴阳角做直。	130.88	m2	6	785.28	人工工资及主材辅材
19	老教学楼: 1-4楼楼梯间墙裙墙漆	立邦 (草绿)	立帮绮丽3000目油漆, 打磨平整, 喷涂施工, 面油二次	130.88	m2	8	1047.04	人工工资及主材辅材
20	老教学楼: 1-4楼教室墙裙老墙铲除	标准 (0.9高)	所有墙面铲除老腻子粉到沙灰面	518.36	m2	8	4146.88	人工工资及工具
21	老教学楼: 1-4楼教室墙裙刷界面剂二次	立邦	刷界面剂二次	518.36	m2	8	4146.88	人工工资及主材辅材
22	老教学楼: 1-4楼教室墙裙刮胶	标准 (0.9高)	粉批刮二片, 打磨平整, 阴阳角做直。	966.56	m2	6	5799.36	人工工资及主材辅材
23	老教学楼: 1-4楼教室墙裙墙漆	立邦 (草绿)	立帮绮丽3000目油漆, 打磨平整, 喷涂施工, 面油二次	518.36	m2	8	4146.88	人工工资及主材辅材
24	老教学楼: 1-4楼走廊天花脱落处铲除	标准	所有天花铲除脱落处老腻子粉	617.01	m2	8	4936.08	人工工资及工具
25	老教学楼: 1-4楼走廊天花刷界面剂二次	立邦	刷界面剂二次	617.01	m2	8	4936.08	人工工资及主材辅材
26	老教学楼: 1-4楼走廊天花刮胶	标准外墙腻子	粉批刮二片, 打磨平整, 阴阳角做直。	617.01	m2	6	3702.06	人工工资及主材辅材



27	老教学楼：1-4楼走廊墙面铲除	标准	所有墙面铲除老腻子粉到沙灰面	659.63	m2	8	5277.04	人工工资及工具
28	老教学楼：1-4楼走廊墙面刷界面剂二次	立邦	刷界面剂二次	659.63	m2	8	5277.04	人工工资及主材辅材
29	老教学楼：1-4楼走廊墙面刮胶	标准外墙腻子	粉批刮二片，打磨平整，阴阳角做直。	659.63	m2	6	3957.78	人工工资及主材辅材
30	老教学楼：1-4楼楼梯间墙面老墙铲除	标准、	所有墙面铲除老腻子粉到沙灰面	429.9	m2	10	4299	人工工资及工具
31	老教学楼：1-4楼楼梯间墙面刷界面剂二次	立邦	刷界面剂二次	429.9	m2	8	3439.2	人工工资及主材辅材
32	老教学楼：1-4楼楼梯间墙面刮胶	标准	粉批刮二片，打磨平整，阴阳角做直。	429.9	m2	6	2579.4	人工工资及主材辅材
33	老教学楼：1-4楼楼梯间天花脱落处铲除	标准	所以墙面铲除老腻子粉到沙灰面	313.3	m2	8	2506.4	人工工资及工具
34	老教学楼：1-4楼楼梯间天花刷界面剂二次	立邦	刷界面剂二次	313.3	m2	8	2506.4	人工工资及主材辅材
35	老教学楼：1-4楼楼梯间天花刮胶	标准	粉批刮二片，打磨平整，阴阳角做直。	313.3	m2	8	2506.4	人工工资及主材辅材
36	脚手架			1	批	2000	2000	
37	建筑垃圾人工装车外运	标准	装、运、卸，清理场地、	1	项	3600	3600	
38	合计						134436.31	

