E.3 投标总价封面

新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____（单位盖章）

2025年7月8日

E.8 投标总价扉页

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程

投标总价（小写）：　186013.82

（大写）：　壹拾捌万陆仟零壹拾叁元捌角贰分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　2025年7月8日

E.14：单位工程投标报价汇总表

工程名称:新化县上渡街道铁牛小学停车场附

属工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		149785.06	
1	直接费			129211.81	
1.1	人工费			12157.29	
1.2	材料费			107770.50	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			9284.02	
2	管理费		6.80	10929.70	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）	2.00		
4	利润		6.00	9643.90	
二	措施项目费	1+2+3		7923.57	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2203.66	
1.1	直接费			1975.44	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费			117.43	
1.1.3	机械费			1858.01	
1.2	管理费		6.80	121.24	
1.3	利润		6.00	106.98	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		243.18	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	5476.73	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	4274.12	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		12946.25	
四	税前造价	一+二+三		170654.88	
五	销项税额	四	9.00	15358.94	
单位工程建安造价		四+五		186013.82	

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　标段：　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
		室外硬化					110948.98	
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.弃土运距:3km	m3	289.99	15.26	4425.25	
	D1-37	挖土装车 普通土		1000m3	0.28999	3616.66	1048.80	
	D1-59换	自卸汽车运土方 运距1km内(实际值运距:3km)		1000m3	0.28999	11643.33	3376.45	
2	040202001001	路床(槽)整形	1.路基碾压密实	m2	966.64	1.76	1701.29	
	D2-6	车行道路床整形碾压		100m2	9.6664	175.63	1697.71	
3	010404001001	100厚碎石垫层	1.100厚碎石垫层	m2	966.64	26.62	25731.96	
	D2-66换	碎石底层 厚度20cm(实际厚度:10cm)		100m2	9.6664	2661.98	25731.76	
4	010404001002	混凝土路面	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200厚C30混凝土分仓跳格浇筑，表面拍浆抹平 2.分仓缝宽20，内填沥青胶泥，中距4~6m)	m2	966.64	81.82	79090.48	
	D2-118	水泥混凝土路面 厚度20cm		100m2	9.6664	8182.48	79095.12	
		行人道改造					1657.38	
5	040203007001	水泥混凝土	1.16cmC30混凝土面层	m2	25.35	65.38	1657.38	
	D2-118换	水泥混凝土路面 厚度20cm(实际厚度:16cm)		100m2	0.2535	6537.90	1657.36	
		围墙改道					11103.61	
本页小计							112606.36	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　标段：　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
6	040302003001	围墙改道	1.挖土方 2.砌砖围墙 4.水泥砂浆贴外砖墙 5.安装铁艺栏杆	m	20.00	164.01	3280.20	
	A11-127换	成品不锈钢管栏杆(带扶手) 1) 替换:不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 换成 铁艺栏杆		100m	0.2000	16401.46	3280.29	
7	040203007002	车行道混凝土	1.20cmC30混凝土面层 2.10cm碎石底基层 3.道路床碾压整形	m2	66.50	110.20	7328.30	
	D2-6	车行道路床整形碾压		100m2	0.6650	175.63	116.79	
	D2-66换	碎石底层 厚度20cm(实际厚度:10cm)		100m2	0.6650	2661.98	1770.22	
	D2-118	水泥混凝土路面 厚度20cm		100m2	0.6650	8182.48	5441.35	
8	011601001001	拆除围墙26米		m3	4.96	99.82	495.11	
	N1-58	机械拆除 砖砌体拆除		10m3	0.496	255.10	126.53	
	N1-178换	建筑垃圾外运 运距1000m以内(实际运距:3000m)		10m3	0.496	743.07	368.56	
		污水管道					26075.09	
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:坚土 2.机械挖沟槽，含装车与不装车	m3	109.73	6.70	735.19	
本页小计							11838.80	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　标段：　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
	D1-41	挖土不装车 坚土		1000m3	0.10973	6697.85	734.96	
10	040103001001	回填方	1.填土夯实槽、坑	m3	95.37	9.85	939.39	
	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.9537	984.60	939.01	
11	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:坚土 2. 自卸汽车 运土方，运距1KM 3.运至绿化回填处	m3	44.36	15.43	684.47	
	D1-38	挖土装车 坚土		1000m3	0.04436	4070.74	180.58	
	D1-59换	自卸汽车运土方 运距1km内(实际值运距:3km)(采用新型智能环保专用运输车运输(长沙市))		1000m3	0.04436	11355.77	503.74	
12	040501004001	塑料管	1.S8 DN600HDPE钢带增强螺旋波纹管 2.PE热收缩带接口	m	49.60	394.70	19577.12	
	D5-258	HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 600		100m	0.4960	32220.94	15981.59	
	D5-272	HDPE管铺设 热收缩带接口 公称直径(mm以内) 600		10个口	0.8267	4349.66	3595.72	
13	040504001001	砌筑井	1.DN700圆形砖砌污水检查井 2.图集：06MS201	座	3	1379.64	4138.92	
本页小计							25339.90	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　标段：　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
	D5-1750	圆形污水检查井 砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深2m内		座	3	1379.64	4138.92	
		单价措施项目		项	1	2203.66	2203.66	
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆费		项	1	2203.66	2203.66	
	J14-21	场外运费 履带式挖掘机 1m3以外		台次	1	2203.66	2203.66	
15	041106001001	大型机械设备进出场及安拆费		项				
16	04B001	施工围挡		m|项				
17	041101001001	脚手架工程费		项				
18	041109003001	二次搬运费		项				
19	041107002001	排水降水费		项				
本页小计							2203.66	
合　　计							151988.72	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定			
2	04B002	压缩工期措施增加费(招投标)	附录D相关规定			
3	041109004001	冬雨季施工增加费	附录D相关规定	0.16	243.18	
4	041109007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定			
5	04B003	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
6	04B004	专业工程中的有关措施项目费	按各专业工程中的相关规定及招标文件规定或合同约定			
合　　计					243.18	

注：按施工方案计算的措施费，若无"计算基础"和"费率"的数值，也可只填"金额"数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：新化县上渡街道铁牛小学停车场

附属工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基数	费率	金额（元）	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.37	5476.73	按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	基期直接费	2.63	4274.12	

注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:新化县上渡街道铁牛小学停车场附属

工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价			12000.00	
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			12000.00	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.60	946.25	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		12946.25	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.24：暂列金额明细表

工程名称：新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	项		
2	检验试验费	项		检验试验费按分部分项工程费的0.5%~1.0%计取
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应当将上述暂列金额计入投标总价中。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏内说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应当将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报表中。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	专业工程暂估价					
2	分部分项工程暂估价		12000.00			按招标文件规定或合同约定
2.1	智慧道闸系统		12000.00			
合　　计			12000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称:新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　标段：　　第1页，共2页

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	12797.157	0.95	12157.30	人工系数:0.95;
2	02190100005	涤纶防坠网	个	2.292	6.60	15.13	
3	03210100038	圆钉	kg	2.264	6.50	14.72	
4	03210900016	套筒铁件	kg	52.317	7.43	388.72	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	536.374	0.42	225.28	
6	04030400001	粗净砂	m3	0.638	145.00	92.51	
7	04031100003	河砂 综合	m3	1.072	145.00	155.44	
8	04050100008	碎石 5mm-80mm	m3	104.685	190.82	19975.99	
9	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	1.293	300.00	387.90	
10	05030100002	杉木锯材	m3	0.018	1830.00	32.94	
11	05030400002	板方材	m3	0.393	1637.17	643.41	
12	12210700003_1	铁艺栏杆	m	15.283	97.388	1488.38	
13	13351700002	防水粉	kg	15.864	1.20	19.04	
14	14391900007	液化气	kg	39.418	9.04	356.34	
15	15230700006	PE热收缩带 DN600	条	6.443	349.05	2248.93	
16	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	17.637	26.55	468.26	
17	33330900001	塑钢踏步	个	11.462	34.53	395.78	
18	34110100002	水	t	78.494	4.10	321.83	
19	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	2.292	353.98	811.32	
20	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.307	350.00	107.45	
21	80210400005_1	商品混凝土（砾石） C30	m3	164.383	390.00	64109.37	
22	88010500001	其他材料费	元	1812.862	1.00	1812.86	
23	J0017	镀锌铁丝	kg	7.642	5.35	40.88	
24	J0021	枕木	m3	0.061	896.00	54.66	
25	J0022	草袋	m2	7.321	2.99	21.89	
26	WJJ172501066	HDPE管 DN600	m	50.592	270.90	13705.37	
27	@QTJXF	其它机械费(按百分比计算)	元	301.974	1.00	301.97	
28	J0001H	折旧费	元	2220.753	1.00	2220.75	
29	J0002H	检修费	元	660.512	1.00	660.51	
30	J0003H	维护费	元	1908.143	1.00	1908.14	
31	J0004H	安拆费及场外运费	元	34.592	1.00	34.59	
	本页小计					125177.66	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称:新化县上渡街道铁牛小学停车场附属工程　　　标段：　　　第2页，共2页

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	J0008H	其他费用	元	83.12	1.00	83.12	
33	J0011	柴油	kg	315.201	11.00	3467.21	
34	J0013	汽油	kg	14.264	11.00	156.90	
35	J0015	电	kW·h	237.658	0.75	178.24	
36	JX007	智能渣土车12.9t	台班	0.342	1282.01	438.45	
37	JXRGF	人工费	元	1679.68	0.95	1595.70	人工系数:0.95;
	本页小计					5919.62	
	合　　计					131097.28	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

深圳市斯维尔科技股份有限公司