

国际工学院文科楼 D 区五等楼换装防盗门

结 算

地点：文科楼 D 区(三、四、五)楼 时间：25 年 5 月 8~10 日 项目联系人：熊杰主任

一、文科楼换装防盗门：(D-302#/1 张+ D-501#/1 张+D-502#/1 张+ D-503#/1 张)/(宽 0.96 ×高 2.6m)=4 洞(带腰带/内单开防盗门)，D-405#(带腰斗/外双开门/1.5×2.6m) 1 洞；

1、切凿原门洞口(墙裙面)瓷砖：宽 0.18m×2×高 1.2m×4 洞=1.73 m²；

2、凿挖(原变色并已坏/宽 0.96m×高 2.6m/带腰斗/内开)钢木结构门 4 洞、(宽 1.5m×高 2.6m/带腰斗/外双开)钢木结构门 1 洞；

3、定制安装(与 D-301#颜色及式样相同/宽 0.96m×高 2.6m/带腰斗/内开带套边)防盗门：

4 洞/浇灌水泥砂浆，宽 1.5m×高 2.6m/带腰斗/外双开带套边)防盗门：1 洞/浇灌水泥砂浆，

4、水泥砂浆粉门洞：(2.6×2 + 1.0)m×宽 0.4m×4 洞 + (2.6×2 + 1.5)m×宽 0.4m×1 洞=12.6 m²，门洞侧面口补贴(250×330mm/白色)墙面瓷砖宽 0.16m×2×高 1.2m×4 洞 =1.54 m²(含单面磨 45°斜角)；补刮 888：2.5 m²/洞×5 洞=12.5 m²；

5、将(废门及砖渣垃圾灌袋)搬至一楼内苑成堆，装车外运 1 车，清扫场地卫生：50 m²；

二、费用计算计价计算表：

| 序号 | 名称 | 规格型号及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 |
|----|-----------------|--|---------------------|--------|------|
| 1 | 切凿墙面瓷砖 | 切门洞口原墙裙瓷砖 | 1.73 m ² | 工机 70 | 138 |
| 2 | 凿挖 原钢木结构门 | (原变色并已坏/宽 0.96m×高 2.6m/带腰斗/内开)门 | 4 洞 | 工 80 | 320 |
| | | (原变色并已坏/宽 1.5m×高 2.6m/带腰斗/内开)门 | 1 洞 | 工 120 | 120 |
| 3 | 防盗门安装 | 定制(和乐牌/与 D-301#颜色式样/宽 0.96 m×高 2.6m/带腰斗/内单开带套边)门 | 4 洞 | 料 1260 | 5040 |
| | | 定制(和乐牌/与 D-301#颜色及式样/宽 1.5m×高 2.6m/带腰斗/外双开带套边)门 | 1 洞 | 料 1720 | 1720 |
| | | (0.96m×2.6m)门安装及浇灌水泥砂浆 | 4 洞 | 工料 150 | 600 |
| | | (1.5m×2.6m)门安装及浇灌水泥砂浆 | 1 洞 | 工料 200 | 200 |
| 4 | 门洞口修补及 粉刷 | 水泥砂浆粉门洞 | 12.6 m ² | 工料 60 | 756 |
| | | 门洞侧面口补贴(250×330mm/白色)墙面瓷砖(含单面磨 45°斜角) | 1.54 m ² | 工料 140 | 216 |
| | | 补刮 888 | 12.5 m ² | 工料 28 | 350 |
| 5 | 废门砖渣垃圾 外运搞卫生 | 垃圾/搬至一楼内苑成堆，装车外运 | 1 车 | 工运 350 | 350 |
| | | 清扫场地卫生 | 50 m ² | 工 3 | 150 |
| 6 | 合计 | (RMB 大写)：玖仟玖佰陆拾元整。 | | | 9960 |

长沙务实机房装饰有限公司

合同专用章 2025-05-26