

E.3：投标总价封面

丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：醴陵市鸿业钢结构有限公司
(单位盖章)



王巧逵

E. 8：投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人：醴陵市来龙门街道办事处


工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程

投标总价(小写)：215470.81

(大写)：贰拾壹万伍仟肆佰柒拾元捌角壹分

投 标 人：醴陵市鸿业钢结构有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：王巧连
(签字或盖章)



E. 11：工程计价总说明

总 说 明

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程

第1页 共1页

一、工程简况

1、工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程

二、编制依据

1、招标文件、有关清单计价规范和要求计算。

三、计价方式

(1)、湘建价【2020】56 号文关于印发 2020《湖南省建设工程工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

(2)、2020年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及相关文件。


(3)、湘建价市【2020】46 号《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》。

(4)、湘建价【2019】61 号《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》。

(5)、材料价格参照2025年1-2月份《醴陵建设工程造价信息》。







E. 12： 建设项目投标报价汇总表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程	215470.81	7003.93	
1.1	丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程	215470.81	7003.93	
合 计		215470.81	7003.93	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

王巧达



E. 13: 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程	215470.81	7003.93	
合 计		215470.81	7003.93	

注: 本表适用单项工程招标控制价或投标报价的汇总。



王巧连



E. 14：单位工程投标报价汇总表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中： 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		187132.43	
1	直接费			173542.49	
1.1	人工费			56808.61	
1.2	材料费			80651.95	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			36081.93	
2	管理费		3.6	7413.09	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		3	6177.89	
二	措施项目费	1+2+3		9368.21	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2061.57	
1.1	直接费			1935.67	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费	王巧莲		117.51	
1.1.3	机械费			1818.16	
1.2	管理费		3.6	68.67	
1.3	利润		3	57.23	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		302.71	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.37	7003.93	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63	5465.97	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		1179.00	
四	税前造价	一+二+三		197679.64	
五	销项税额	四	9	17791.17	
单位工程建安造价		四+五		215470.81	

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		一、上岸新建砼排水沟预埋波纹管					22470.60	
1	050101006002	人工清除杂草表土方		m2	37.88	24.14	914.42	
1.1	A1-1	人工挖一般土方 深度≤2m 普通土	1. 人工挖一般土方 深度≤2m 普通土	100m3	0.3788	2413.96	914.41	
2	040101002001	人工挖排水沟土方		m3	16.65	44.56	741.92	
2.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3	0.1665	4455.91	741.91	
3	040101002002	人工挖预埋波纹管沟槽土方		m3	9.17	44.56	408.62	
3.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3	0.0917	4455.91	408.61	
4	040103002001	人工运土，运距100m		m3	63.70	48.27	3074.80	
4.1	D1-9 + D1-10 *4换	人工运土 运距20m以内~实际运距(m):100	1. 人工运土 运距20m以内~实际运距(m):100	100m3	0.637	4826.67	3074.59	
5	040501017001	C25砼排水沟		m	37.50	361.44	13554.00	
5.1	D5-666换	渠道(方沟) 现浇混凝土方沟壁~换:商品混凝土(砾石) C25	1. 渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 壁~换:商品混凝土(砾石) C25	10m3	1.148	5371.48	6166.46	
5.2	D11-151	管、渠道基础及附属模板 渠(涵)直墙 木模	2. 管、渠道基础及附属模板 渠(涵)直墙 木模	10m²	11.475	643.81	7387.72	
6	040501017002	预埋管顶盖管	1. 渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 顶~换:商品混凝土(砾石) C25	m	13.50	51.29	692.42	
本页合计							19386.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
6.1	D5-667换	渠道(方沟) 现浇混凝土方沟顶~换:商品混凝土(砾石) C25	2. 管、渠道基础及附属模板 顶(盖)板 木模	10m3	0.108	4553.84	491.81	
6.2	D11-153	管、渠道基础及附属模板 顶(盖)板 木模		10m²	0.27	743.11	200.64	
7	040501004001	Φ300波纹管	1. HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 300~市政管道单项工程不足50m时, 管径Φ<=300mm	m	13.50	84.06	1134.81	
7.1	D5-255换	HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 300~市政管道单项工程不足50m时, 管径Φ<=300mm		100m	0.135	8406.05	1134.82	
8	040103001001	回填方	1. 机械回填沟槽、基坑 中粗砂~换:天然中粗砂(回填)	m3	5.19	158.81	824.22	
8.1	D1-68换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂~换:天然中粗砂(回填)		100m3	0.0519	15880.68	824.21	
9	040305001001	消力池砼垫层	1. 沉井混凝土垫层	m3	0.23	545.17	125.39	
9.1	D6-4	沉井混凝土垫层		10m3	0.023	5451.92	125.39	
10	040504001001	砖砌体消力池	1. 非定型井砌筑 砖砌 矩形 2. 非定型井砖墙抹灰 井内侧	座	1.00	1000.00	1000.00	
10.1	BCZM0002	砖砌体消力池		座	1.00	1000.00	1000.00	
		二、块石挡土墙					164661.83	
11	041001007001	拆除挡墙	1. 拆除地上构筑物 石砌体 机械拆除	m3	168.87	41.89	7073.96	
11.1	D10-42	拆除地上构筑物 石砌体 机械拆除		10m3	16.887	418.88	7073.63	
		本页合计					10158.38	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	041001007002	拆除挡墙基础		m3	56.54	69.60	3935.18	
12.1	D10-34	拆除地下构筑物 石砌体 机械拆除	1. 拆除地下构筑物 石砌体 机械拆除	10m3	5.654	695.96	3934.96	
13	040101001001	上坡垮方位置挖运、回填土并压实		m3	282.70	44.42	12557.53	
13.1	A1-49换	挖掘机挖一般土方 装车 普通土~采用新型智能环保渣土砂石专用运输车, 土石方挖装人工、机械乘1.25	1. 挖掘机挖一般土方 装车 普通土~采用新型智能环保渣土砂石专用运输车, 土石方挖装人工、机械乘1.25	100m3	2.827	658.72	1862.20	
13.2	D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	1000m3	0.2827	30502.21	8622.97	
13.3	BCZM0001	购土	3. 购土	m3	282.70	1.83	517.34	
13.4	D1-65	机械填土碾压	4. 机械填土碾压	1000m3	0.2827	5503.31	1555.79	
14	050101010001	整理绿化用地		m2	128.50	4.12	529.42	
14.1	F1-31	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	100m²	1.285	412.26	529.75	
15	050102012001	铺种草皮		m2	128.50	22.98	2952.93	
15.1	F1-248	草皮铺种 满铺	1. 草皮铺种 满铺	100m²	1.285	2297.93	2952.84	
16	040101001002	挡土墙土方开挖	1. 挖掘机挖土方 挖土不装车 普通土	m3	173.48	3.71	643.61	
本页合计							20618.67	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
16.1	D1-34	挖掘机挖土方 挖土不装车 普通土		1000m ³	0.17348	3708.46	643.34	
17	040101002003	挡土墙基础沟槽开挖	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m ³	64.25	6.88	442.04	
17.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m ³	0.06425	6883.62	442.27	
18	040305003001	挡墙基础		m ³	75.82	462.24	35047.04	
18.1	A4-61换	挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~ 换:块石~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	1. 挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~ 换:块石~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	10m ³	7.582	4622.36	35046.73	
19	040305003002	挡墙墙身		m ³	168.59	462.24	77929.04	
19.1	A4-61换	挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~ 换:块石~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	1. 挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~ 换:块石~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	10m ³	16.859	4622.36	77928.37	
20	011201003001	挡墙勾缝		m ²	105.37	22.15	2333.95	
20.1	A4-69换	毛石墙勾缝~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	1. 毛石墙勾缝~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	100m ²	1.0537	2214.99	2333.93	
21	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm	m ²	28.27	26.81	757.92	
本页合计							116509.99	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
21.1	A11-1换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~ 换:水泥砂浆 1: 3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	~ 换:水泥砂浆 1: 3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	100m²	0.2827	2681.00	757.92	
22	040501004002	泄水孔PVC50排水管	1. 安装泄水孔 塑料管~ 换:PVC管Φ50	m	60.00	15.91	954.60	
22.1	D3-318换	安装泄水孔 塑料管~ 换:PVC管Φ50		10m	6.00	159.05	954.30	
23	041101001001	墙面脚手架	1. 钢管脚手架 双排 8m内	m2	105.37	16.51	1739.66	
23.1	D11-176	钢管脚手架 双排 8m内		100m²	1.0537	1651.05	1739.71	
24	040103001002	回填方	1. 机械填土碾压	m3	158.06	5.50	869.33	
24.1	D1-65	机械填土碾压		1000m3	0.15806	5503.31	869.85	
25	040103002002	土方弃置	1. 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	m3	79.67	34.69	2763.75	
25.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.07967	4191.40	333.93	
25.2	D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输		1000m3	0.07967	30502.21	2430.11	
26	040103002003	石渣弃置	1. 挖掘机挖石碴 平地 装车	m3	225.41	48.78	10995.50	
26.1	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	2.2541	1048.35	2363.09	
	本页合计						17322.84	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
26.2	D1-116 + D1-117 *9换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	100m3	2.2541	3830.13	8633.50	
27	041109003001	人工二次转运砼		m3	16.56	171.50	2840.04	
27.1	F5-155 + F5-156 *3换	人力车二次搬运 运距100m内~实际运距m:400	1. 人工二次搬运 运距50m以内~实际运距m:400	10m3	1.656	1714.99	2840.02	
28	041109003002	人工二次转运排水管		m	13.50	21.95	296.33	
28.1	D11-286 + D11-287 *19换	人力运输小型构件 人力运输 运距20m~实际运距(m):400	1. 人力运输小型构件 人力运输 运距20m~实际运距(m):400	10m3	0.09538	3106.98	296.34	
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1.00	2061.57	2061.57	
29.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内		台次	1.00	2061.57	2061.57	
		本页合计					5197.94	
		合 计					189194.00	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第1页 共30页

清单编码	050101006002	项目名称		人工清除杂草表土方		计量单位	m2	数量	37.88	综合单价 (元)	24.14
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
A1-1	人工挖一般土方 深度≤2m 普通土	100m3	0.3788	2261.79	2261.79			31.44		26.20	914.41
累计（元）				856.77	856.77			31.44		26.20	914.41
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第2页 共30页

清单编码	040101002001	项目名称		人工挖排水沟土方		计量单位	m3	数量	16.65	综合单价 (元)	44.56
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3	0.1665	4175.02	4175.02			25.51		21.26	741.91
累计（元）				695.14	695.14			25.51		21.26	741.91
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧莲



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第3页 共30页

清单编码	040101002002	项目名称		人工挖预埋波纹管沟槽土方		计量单位	m3	数量	9.17	综合单价 (元)	44.56
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3	0.0917	4175.02	4175.02			14.05		11.71	408.61
累计（元）				382.85	382.85			14.05		11.71	408.61
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王乃逵



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第4页 共30页

清单编码	040103002001	项目名称		人工运土，运距100m		计量单位	m3	数量	63.70	综合单价 (元)	48.27
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D1-9 + D1-10 *4换	人工运土 运距20m以内~实际运距(m):100	100m3	0.637	4522.41	4522.41			105.72		88.10	3074.59
累计（元）				2880.78	2880.78			105.72		88.10	3074.59
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第5页 共30页

清单编码	040501017001	项目名称		C25砼排水沟		计量单位	m	数量	37.50	综合单价 (元)	361.44
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D5-666换	渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 壁 ~ 换:商品混凝土(砾石) C25	10m3	1.148	4914.58	1350.84	3552.05	11.69	286.10		238.42	6166.46
D11-151	管、渠道基础及附属模板 渠 (涵)直墙 木模	10m²	11.475	600.85	351.44	240.71	8.70	268.86		224.11	7387.72
累计 (元)				12536.69	5583.54	6839.90	113.25	554.96		462.52	13554.18
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	10.659	2.33	24.84				
	商品混凝土(砾石) C25			m3	11.652	339.768	3958.98				
	其他材料费			元	142.045	1.00	142.05				
	尼龙帽			个	60.818	2.12	128.93				
	铁钉			kg	7.172	6.50	46.62				
	镀锌铁丝 Φ3.5			kg	8.951	5.49	49.14				
	套筒铁件			kg	23.409	7.43	173.93				
	脱模剂			kg	11.475	2.60	29.84				
	杉木锯材			m3	0.034	1830.00	62.22				

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表


工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第6页 共30页

	嵌缝膏	kg	11.475	2.75	31.56		
	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	40.163	49.579	1991.24		
	支撑钢管及扣件	kg	50.134	3.984	199.73		
	材料费合计	元	-		6839.90	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。





E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第7页 共30页

清单编码	040501017002	项目名称		预埋管顶盖管		计量单位	m	数量	13.50	综合单价 (元)	51.29
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D5-667换	渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 顶 ~ 换:商品混凝土(砾石) C25	10m3	0.108	4149.28	600.99	3536.64	11.65	23.83		19.86	491.81
D11-153	管、渠道基础及附属模板 顶 (盖)板 木模	10m²	0.27	693.74	449.67	231.91	12.16	7.27		6.06	200.64
累计（元）				635.43	186.32	444.57	4.54	31.10		25.92	692.45
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	0.308	2.33	0.72			
	商品混凝土（砾石） C25				m3	1.096	339.768	372.39			
	其他材料费				元	9.894	1.00	9.89			
	铁钉				kg	0.169	6.50	1.10			
	镀锌铁丝 Φ3.5				kg	0.211	5.49	1.16			
	脱模剂				kg	0.270	2.60	0.70			
	杉木锯材				m3	0.001	1830.00	1.83			
	嵌缝膏				kg	0.270	2.75	0.74			
	模板竹胶合板 15mm双面覆膜				m2	0.945	49.579	46.85			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第8页 共30页

	支撑钢管及扣件	kg	2.034	3.984	8.10		
	粗净砂	m3	0.001	217.181	0.22		
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	0.451	0.421	0.19		
	材料费合计	元	-		444.58	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第9页 共30页

清单编码	040501004001	项目名称		Φ300波纹管		计量单位	m	数量	13.50	综合单价 (元)	84.06
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D5-255换	HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 300~市政管道单项工程不足 50m时，管径 Φ ≤300mm	100m	0.135	7802.35	1296.28	6502.50	3.57	44.45		37.05	1134.82
累计（元）				1053.32	175.00	877.84	0.48	44.45		37.05	1134.82
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	HDPE管 DN300 SN8				m	13.770	63.75	877.84			
	材料费合计				元	-		877.84	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧逵



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第10页 共30页

清单编码	040103001001	项目名称		回填方		计量单位	m3	数量	5.19	综合单价 (元)	158.81
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D1-68换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂~ 换:天然中粗砂 (回填)	100m3	0.0519	13579.26	210.92	12526.77	841.57	65.15		54.29	824.21
累计 (元)				704.76	10.95	650.14	43.68	65.15		54.29	824.21
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	天然中粗砂 (回填)				m3	6.436	96.525	621.23			
	水				t	1.287	2.33	3.00			
	其他材料费				元	25.944	1.00	25.94			
	材料费合计				元	-		650.14	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧达



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第11页 共30页

清单编码	040305001001	项目名称		消力池砼垫层		计量单位	m3	数量	0.23	综合单价 (元)	545.17
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D6-4	沉井混凝土垫层	10m3	0.023	4983.03	1261.94	3445.95	275.14	5.88		4.90	125.39
累计（元）				114.61	29.02	79.26	6.33	5.88		4.90	125.39
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	0.135	2.33	0.31			
	商品混凝土（砾石） C20				m3	0.233	330.116	76.92			
	其他材料费				元	1.876	1.00	1.88			
	材料费合计				元	-		79.26	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第12页 共30页

清单编码	040504001001	项目名称		砖砌体消力池		计量单位	座	数量	1.00	综合单价 (元)	1000.00
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
BCZM0002	砖砌体消力池	座	1.00	1000.00		1000.00					1000.00
累计（元）				1000.00		1000.00					1000.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	砖砌体消力池				座	1.000	1000.00	1000.00			
	材料费合计				元	-		1000.00	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第13页 共30页

清单编码	041001007001	项目名称		拆除挡墙		计量单位	m3	数量	168.87	综合单价 (元)	41.89
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D10-42	拆除地上构筑物 石砌体 机械拆除	10m3	16.887	393.26	19.87		373.39	235.91		196.73	7073.63
累计（元）				6640.98	335.54		6305.44	235.91		196.73	7073.63
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第14页 共30页

清单编码	041001007002	项目名称		拆除挡墙基础		计量单位	m3	数量	56.54	综合单价 (元)	69.60
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D10-34	拆除地下构筑物 石砌体 机械拆除	10m3	5.654	653.39	30.05		623.34	131.29		109.40	3934.96
累计 (元)				3694.27	169.90		3524.36	131.29		109.40	3934.96
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第15页 共30页

清单编码	040101001001	项目名称		上坡垮方位置挖运、回填土并压实		计量单位	m3	数量	282.70	综合单价 (元)	44.42
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
A1-49换	挖掘机挖一般土方 装车 普通土~ 采用新型智能环保渣土砂石专用 运输车，土石方挖装人工、机械 乘1.25	100m3	2.827	618.11	183.94		434.17	62.62		52.19	1862.20
D1-59 + D1- 60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际 运距(km):10~长沙市采用新型智 能环保专用运输车运输	1000m3	0.2827	28784.41		28.75	28755.66	264.88		220.74	8622.97
BCZM0001	购土	m3	282.70	1.83		1.83					517.34
D1-65	机械填土碾压	1000m3	0.2827	5166.32	735.75	35.94	4394.63	51.96		43.30	1555.79
累计（元）				11862.61	727.99	535.63	10598.99	379.47		316.23	12558.30

材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	水				t	7.633	2.33	17.78		
	其他材料费				元	0.503	1.00	0.50		
	购土				m3	282.700	1.83	517.34		
	材料费合计				元	-		535.63	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第16页 共30页

清单编码	050101010001	项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	数量	128.50	综合单价 (元)	4.12
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
F1-31	整理绿化用地	100m²	1.285	386.27	386.27			18.22		15.18	529.75
累计（元）				496.36	496.36			18.22		15.18	529.75
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连





E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第17页 共30页

清单编码	050102012001	项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	数量	128.50	综合单价 (元)	22.98
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
F1-248	草皮铺种 满铺	100m³	1.285	2136.47	638.63	1497.84		113.17		94.31	2952.84
累计（元）				2745.36	820.64	1924.72		113.17		94.31	2952.84
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	6.425	2.33	14.97			
	草皮100*35*2厚				m2	138.780	13.761	1909.75			
	材料费合计				元	-		1924.72	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧达



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第18页 共30页

清单编码	040101001002	项目名称		挡土墙土方开挖		计量单位	m3	数量	173.48	综合单价 (元)	3.71
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D1-34	挖掘机挖土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.17348	3481.04	490.50		2990.54	21.52		17.93	643.34
累计（元）				603.89	85.09		518.80	21.52		17.93	643.34
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第19页 共30页

清单编码	040101002003	项目名称		挡土墙基础沟槽开挖		计量单位	m3	数量	64.25	综合单价 (元)	6.88
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.06425	6458.82	2165.56		4293.26	14.89		12.41	442.27
累计 (元)				414.98	139.14		275.84	14.89		12.41	442.27
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第20页 共30页

清单编码	040305003001	项目名称		挡墙基础		计量单位	m3	数量	75.82	综合单价 (元)	462.24
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
A4-61换	挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~换:块石~换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~换:水泥 42.5水泥砂浆 M7.5	10m3	7.582	4262.31	1457.96	2733.05	71.30	1489.03		1240.87	35046.73
累计（元）				32316.83	11054.25	20721.99	540.60	1489.03		1240.87	35046.73

材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	块石	王巧达		m3	85.070	96.525	8211.38		
	水			t	14.542	2.33	33.88		
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	7758.015	0.421	3266.12		
	河砂 综合			m3	38.468	217.181	8354.52		
	其他材料费			元	856.023	1.00	856.02		
	材料费合计			元	-		20721.99	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第21页 共30页

清单编码	040305003002	项目名称	挡墙墙身		计量单位	m3	数量	168.59	综合单价 (元)	462.24	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
A4-61换	挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~ 换:块石~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	10m3	16.859	4262.31	1457.96	2733.05	71.30	3310.94		2759.14	77928.37
累计 (元)				71858.28	24579.75	46076.49	1202.05	3310.94		2759.14	77928.37
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	块石				m3	189.158	96.525	18258.48			
	水				t	32.334	2.33	75.34			
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级				kg	17250.378	0.421	7262.41			
	河砂 综合				m3	85.536	217.181	18576.79			
	其他材料费				元	1903.415	1.00	1903.42			
	材料费合计				元	-		46076.49	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第22页 共30页

清单编码	011201003001	项目名称		挡墙勾缝		计量单位	m2	数量	105.37	综合单价 (元)	22.15
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
A4-69换	毛石墙勾缝~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换:水泥 42.5水泥砂浆 M7.5	100m²	1.0537	2063.24	1677.51	369.95	15.78	87.21		72.68	2333.93
累计 (元)				2174.04	1767.59	389.82	16.63	87.21		72.68	2333.93
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	6.375	2.33	14.85			
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级				kg	238.677	0.421	100.48			
	河砂 综合				m3	1.183	217.181	256.93			
	其他材料费				元	17.451	1.00	17.45			
	材料费合计				元	-		389.82	-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧达



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第23页 共30页

清单编码	011101006001	项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	数量	28.27	综合单价 (元)	26.81
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
A11-1换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基 层上 20mm~ 换:水泥砂浆 1: 3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	100m²	0.2827	2492.95	1507.89	923.38	61.68	29.00		24.17	757.92
累计 (元)				704.76	426.28	261.04	17.44	29.00		24.17	757.92
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	0.341	2.33	0.79			
	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级				kg	232.990	0.421	98.09			
	粗净砂				m3	0.697	217.181	151.38			
	其他材料费				元	10.848	1.00	10.85			
	材料费合计				元	-		261.04	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧达



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第24页 共30页

清单编码	040501004002	项目名称		泄水孔PVC50排水管		计量单位	m	数量	60.00	综合单价 (元)	15.91
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D3-318换	安装泄水孔 塑料管~ 换:PVC管Φ50	10m	6.00	136.55	85.84	50.71		73.62		61.38	954.30
累计（元）				819.30	515.04	304.26		73.62		61.38	954.30
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	PVC管Φ50				m	61.200	4.604	281.76			
	其他材料费				元	22.476	1.00	22.48			
	材料费合计				元	-		304.26	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第25页 共30页

清单编码	041101001001	项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	数量	105.37	综合单价 (元)	16.51
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D11-176	钢管脚手架 双排 8m内	100m²	1.0537	1540.90	1036.18	504.72		63.31		52.76	1739.71
累计（元）				1623.65	1091.82	531.82		63.31		52.76	1739.71
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	安全网				m2	1.454	5.31	7.72			
	竹脚手板 侧编				m2	6.301	24.79	156.20			
	脚手架钢管				kg	79.028	3.984	314.85			
	脚手管(扣)件				个	10.242	3.984	40.80			
	脚手架底座				只	0.680	3.984	2.71			
	其他材料费				元	9.541	1.00	9.54			
	材料费合计				元	-		531.82	-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧达



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第26页 共30页

清单编码	040103001002	项目名称		回填方		计量单位	m3	数量	158.06	综合单价 (元)	5.50
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D1-65	机械填土碾压	1000m3	0.15806	5166.32	735.75	35.94	4394.63	29.05		24.21	869.85
累计 (元)				816.59	116.29	5.68	694.62	29.05		24.21	869.85
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	2.371	2.33	5.52			
	其他材料费				元	0.156	1.00	0.16			
	材料费合计				元	-		5.68	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧达



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第27页 共30页

清单编码	040103002002	项目名称		土方弃置		计量单位	m3	数量	79.67	综合单价 (元)	34.69
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.07967	3934.51	490.50		3444.01	11.16		9.30	333.93
D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	1000m3	0.07967	28784.41		28.75	28755.66	74.65		62.21	2430.11
累计（元）				2606.72	39.08	2.29	2565.35	85.81		71.51	2764.04
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	0.956	2.33	2.23			
	其他材料费				元	0.063	1.00	0.06			
	材料费合计				元	-		2.29	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第28页 共30页

清单编码	040103002003	项目名称		石渣弃置		计量单位	m3	数量	225.41	综合单价 (元)	48.78
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	2.2541	983.70	312.69		671.01	79.48		66.25	2363.09
D1-116 + D1-117 *9换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	100m3	2.2541	3614.53		2.88	3611.65	265.08		220.90	8633.50
累计（元）				10364.87	704.83	6.49	9653.54	344.56		287.15	10996.59
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	2.705	2.33	6.30			
	其他材料费				元	0.178	1.00	0.18			
	材料费合计				元	-		6.49	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第29页 共30页

清单编码	041109003001	项目名称		人工二次转运砼		计量单位	m3	数量	16.56	综合单价 (元)	171.50
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
F5-155 + F5-156 *3换	人力车二次搬运 运距100m内~实际运距m:400	10m3	1.656	1606.88	1606.88			97.65		81.38	2840.02
累计（元）				2660.99	2660.99			97.65		81.38	2840.02
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第30页 共30页

清单编码	041109003002	项目名称		人工二次转运排水管		计量单位	m	数量	13.50	综合单价 (元)	21.95
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
D11-286 + D11-287 *19 换	人力运输小型构件 人力运输 运 距20m~实际运距(m):400	10m3	0.09538	2911.12	2911.12			10.19		8.49	296.34
累计（元）				277.66	277.66			10.19		8.49	296.34
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧逵

E. 19：综合单价分析表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第1页 共1页

清单编码	041106001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台.次	数量	1.00	综合单价 (元)	2061.57
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	3.60%	2.00%	3.00%	
J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1.00	1935.67		117.51	1818.16	68.67		57.23	2061.57
累计（元）				1935.67		117.51	1818.16	68.67		57.23	2061.57
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	枕木				m3	0.080	896.00	71.68			
	镀锌铁丝				kg	5.000	5.35	26.75			
	草袋				m2	6.380	2.99	19.08			
	材料费合计				元	-		117.51	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧建



E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	302.71	
					302.71	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

王巧连



E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	1179.00	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		1179.00	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

王巧连



E. 28： 总承包服务费计价表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计		-			

王巧莲



E. 29： 部分其他项目费计价表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6	1179.00	详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计			1179.00	

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

王巧连



E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	57908.871	0.981	56808.60	系数：0.981；
2	02190300001	尼龙帽	个	60.818	2.12	128.93	
3	03210100033	铁钉	kg	7.341	6.50	47.72	
4	03210500002	安全网	m2	1.454	5.31	7.72	
5	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	9.162	5.49	50.30	
6	03210900016	套筒铁件	kg	23.409	7.43	173.93	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	25480.634	0.421	10727.35	
8	04030200002~1	天然中粗砂(回填)	m3	6.436	96.525	621.23	
9	04030400001	粗净砂	m3	0.698	217.181	151.59	
10	04031100003	河砂 综合	m3	125.188	217.181	27188.46	
11	04110200003	块石	m3	274.228	96.525	26469.86	
12	04230100002	脱模剂	kg	11.745	2.60	30.54	
13	05030100002	杉木锯材	m3	0.035	1830.00	64.05	
14	13350500003	嵌缝膏	kg	11.745	2.75	32.30	
15	17250000038~2	PVC管 Φ50	m	61.20	4.604	281.76	
16	34110100002	水	t	86.07	2.33	200.54	
17	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	41.108	49.579	2038.09	
18	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	6.301	24.79	156.20	
19	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	52.168	3.984	207.84	
20	35030700002	脚手架钢管	kg	79.028	3.984	314.85	
21	35031500008	脚手管(扣)件	个	10.242	3.984	40.80	
22	35031500009	脚手架底座	只	0.68	3.984	2.71	
23	88010500001	其他材料费	元	3000.413	1.00	3000.41	
24	BC000001	购土	m3	282.70	1.83	517.34	
25	BC000002	砖砌体消力池	座	1.00	1000.00	1000.00	
26	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00	5.35	26.75	
27	J0021	枕木	m3	0.08	896.00	71.68	
	本页小计		元			130361.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
29	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.233	330.116	76.92	
30	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	12.748	339.768	4331.36	
31	WJJ172501063	HDPE管 DN300 SN8	m	13.77	63.75	877.84	WJJ172576-01
32	WJJ320701001	草皮100*35*2厚	m2	138.78	13.761	1909.75	WJJ320701
33	J4-13-1	智能渣土车 12.9t(长沙市) 大型	台班	14.337	1282.01	18380.18	
34	JXRGF	人工费	元	3707.20	1.00	3707.20	系数: 1;
35	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.106	1540.62	163.31	
36	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.169	1775.48	300.06	
37	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	1.858	2160.05	4013.37	
38	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.021	1098.93	23.08	
39	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.872	1904.01	1660.30	
40	J1-47	气腿式风动凿岩机 小型	台班	0.127	14.32	1.82	
41	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	3.185	3085.83	9828.37	
42	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大型	台班	0.048	1146.75	55.04	
43	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.082	584.15	47.90	
44	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50	1782.03	891.02	
45	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.669	525.35	351.46	
46	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	9.794	181.42	1776.83	
47	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.054	10.36	0.56	
48	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	1.353	10.44	14.13	
	本页小计		元			48429.55	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：丁家坊社区荔枝厂区挡墙修复工程 标段：

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	0.03	9.46	0.28	
50	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.031	24.65	0.76	
51	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.084	50.22	4.22	
	本页小计		元			5.27	
	合 计		元			178796.38	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

