

E.3: 投标总价封面

醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护
坡修缮工程

工程

投 标 总 价

王巧连

投 标 人：

湖南城联建设工程有限公司

(单位盖章)



E. 8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人：醴陵市来龙门街道办事处

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程

投标总价(小写)：208485.49


(大写)：贰拾万捌仟肆佰捌拾伍元肆角玖分

投 标 人：湖南城联建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：王乃逵

(签字或盖章)



E. 11：工程计价总说明

总 说 明

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程

第1页 共1页

1. 编制依据

(1)、湘建价【2020】56 号文关于印发 2020《湖南省建设工程工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

(2)、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》及相关文件。

(3)、湘建价市【2020】46 号《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》。

(4)、湘建价【2019】61 号《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》。

(5)、材料价格参照2025年2月份《醴陵建设工程造价信息》。

(6)、本项目招标文件等

王巧

建

王巧建

E. 12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程	208485.49	6975.14	
1.1	醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程	208485.49	6975.14	
合 计		208485.49	6975.14	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



王巧连

E. 13: 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程	208485.49	6975.14	
合 计		208485.49	6975.14	

注: 本表适用单项工程招标控制价或投标报价的汇总。



王巧

E. 14：单位工程投标报价汇总表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中： 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		180867.51	
1	直接费			172050.34	
1.1	人工费			55972.49	
1.2	材料费			82380.54	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			33697.31	
2	管理费		2.8	5741.89	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		1.5	3075.78	
二	措施项目费	1+2+3		9262.80	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1995.08	
1.1	直接费			1913.06	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费			117.51	
1.1.3	机械费			1795.55	
1.2	管理费		2.8	53.41	
1.3	利润		1.5	28.61	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		292.58	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.37	6975.14	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63	5443.50	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		1140.78	
四	税前造价	一+二+三		191271.09	
五	销项税额	四	9	17214.40	
单位工程建安造价		四+五		208485.49	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		一、上岸新建砼排水沟预埋波纹管					22417.55	
1	050101006002	人工清除杂草表土方	1. 人工挖一般土方 深度≤2m 普通土	m2	37.88	23.61	894.35	
1.1	A1-1	人工挖一般土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.3788	2360.93	894.32	
2	040101002001	人工挖排水沟土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	m3	16.65	43.58	725.61	
2.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.1665	4358.02	725.61	
3	040101002002	人工挖预埋波纹管沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	m3	9.17	43.58	399.63	
3.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.0917	4358.02	399.63	
4	040103002001	人工运土，运距100m	1. 人工运土 运距20m以内~实际运距(m):100	m3	63.70	47.21	3007.28	
4.1	D1-9 + D1-10 *4换	人工运土 运距20m以内~实际运距(m):100		100m3	0.637	4720.64	3007.05	
5	040501017001	C25砼排水沟	1. 渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 壁~ 换:商品混凝土(砾石) C25 2. 管、渠道基础及附属模板 渠(涵)直墙 木模	m	37.50	336.49	12618.38	
5.1	D5-666换	渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 壁~ 换:商品混凝土(砾石) C25		10m3	1.148	5308.19	6093.80	
5.2	D11-151	管、渠道基础及附属模板 渠(涵)直墙 木模		10m²	11.475	568.58	6524.46	
6	040501017002	预埋管顶盖管	1. 渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 顶~ 换:商品混凝土(砾石) C25	m	13.50	49.41	667.04	
本页合计							18312.29	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
6.1	D5-667换	渠道(方沟) 现浇混凝土方沟顶~换:商品混凝土(砾石) C25	2. 管、渠道基础及附属模板 顶(盖)板 木模	10m3	0.108	4503.46	486.37	
6.2	D11-153	管、渠道基础及附属模板 顶(盖)板 木模		10m²	0.27	669.24	180.69	
7	040501004001	Φ300波纹管		m	13.50	81.96	1106.46	
7.1	D5-255换	HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 300~市政管道单项工程不足50m时, 管径Φ≤300mm	1. HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 300~市政管道单项工程不足50m时, 管径Φ≤300mm	100m	0.135	8195.66	1106.41	
8	040103001001	回填方	1. 机械回填沟槽、基坑 中粗砂~换:天然中粗砂(回填)	m3	5.19	328.04	1702.53	
8.1	D1-68换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂~换:天然中粗砂		100m3	0.0519	32803.57	1702.51	
9	040305001001	消力池砼垫层	1. 沉井混凝土垫层	m3	0.23	538.17	123.78	
9.1	D6-4	沉井混凝土垫层		10m3	0.023	5381.54	123.78	
10	040504001001	砖砌体消力池	1. 非定型井砌筑 砖砌 矩形 2. 非定型井砖墙抹灰 井内侧	座	1.00	1172.49	1172.49	
10.1	D5-1882	非定型井砌筑 砖砌 矩形		10m3	0.12	7808.81	937.06	
10.2	D5-1886	非定型井砖墙抹灰 井内侧		100m²	0.0544	4327.69	235.43	
		二、块石挡土墙					158449.96	
11	041001007001	拆除挡墙	1. 拆除地上构筑物 石砌体 机械拆除	m3	168.87	40.56	6849.37	
		本页合计					10954.63	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
11.1	D10-42	拆除地上构筑物 石砌体 机械拆除		10m3	16.887	405.57	6848.86	
12	041001007002	拆除挡墙基础		m3	56.54	67.38	3809.67	
12.1	D10-34	拆除地下构筑物 石砌体 机械拆除	1. 拆除地下构筑物 石砌体 机械拆除	10m3	5.654	673.82	3809.78	
13	040101001001	上坡垮方位置挖运、回填土并压实		m3	282.70	38.96	11013.99	
13.1	A1-49换	挖掘机挖一般土方 装车 普通土~采用新型智能环保渣土砂石专用运输车，土石方挖装人工、机械乘1.25	1. 挖掘机挖一般土方 装车 普通土~采用新型智能环保渣土砂石专用运输车，土石方挖装人工、机械乘1.25	100m3	2.19	639.42	1400.33	
13.2	D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	1000m3	0.219	27701.17	6066.56	
13.3	BCZM0001	购土	3. 购土	m3	219.00	1.83	400.77	
13.4	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	4. 机械填土碾压	100m3	2.827	1113.12	3146.79	
14	050101010001	整理绿化用地		m2	128.50	4.03	517.86	
14.1	F1-31	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	100m²	1.285	403.21	518.12	
15	050102012001	铺种草皮		m2	128.50	18.40	2364.40	
15.1	F1-248	草皮铺种 满铺	1. 草皮铺种 满铺	100m²	1.285	1839.62	2363.91	
本页合计							17705.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
16	040101001002	挡土墙土方开挖	1. 挖掘机挖土方 挖土不装车 普通土	m3	173.48	3.59	622.79	
16.1	D1-34	挖掘机挖土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.17348	3593.29	623.36	
17	040101002003	挡土墙基础沟槽开挖	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	64.25	6.68	429.19	
17.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.06425	6683.99	429.45	
18	040305003001	挡墙基础	1. 挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~ 换: 块石~ 换: 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换: 水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m3	75.82	433.39	32859.63	
18.1	A4-61换	挡土墙 毛石~ 换: 块石~ 换: 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换: 水泥42.5水泥砂浆 M7.5		10m3	7.582	4333.93	32859.86	
19	040305003002	挡墙墙身	1. 挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~ 换: 块石~ 换: 水泥42.5水泥砂浆 M7.5~ 换: 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	m3	168.59	433.39	73065.22	
19.1	A4-61换	挡土墙 毛石~ 换: 块石~ 换: 水泥42.5水泥砂浆 M7.5~ 换: 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型		10m3	16.859	4333.93	73065.73	
20	011201003001	挡墙勾缝	1. 毛石墙勾缝~ 换: 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换: 水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m2	105.37	21.87	2304.44	
20.1	A4-69换	毛石墙勾缝~ 换: 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换: 水泥42.5水泥砂浆 M7.5		100m²	1.0537	2186.86	2304.29	
21	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm	m2	28.27	26.52	749.72	
本页合计							110030.99	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
21.1	A11-1换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~ 换:水泥砂浆 1: 3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	~ 换:水泥砂浆 1: 3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	100m²	0.2827	2652.23	749.79	
22	040501004002	泄水孔PVC50排水管		m	60.00	15.67	940.20	
22.1	D3-318换	安装泄水孔 塑料管~ 换:PVC管Φ50	1. 安装泄水孔 塑料管~ 换:PVC管Φ50	10m	6.00	156.67	940.02	
23	041101001001	墙面脚手架		m²	105.37	17.22	1814.47	
23.1	D11-176	钢管脚手架 双排 8m内	1. 钢管脚手架 双排 8m内	100m²	1.0537	1722.19	1814.67	
24	040103001002	回填方		m³	158.06	5.32	840.88	
24.1	D1-65	机械填土碾压	1. 机械填土碾压	1000m³	0.15806	5317.12	840.42	
25	040103002002	土方弃置		m³	79.67	31.76	2530.32	
25.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1. 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m³	0.07967	4060.27	323.48	
25.2	D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	1000m³	0.07967	27701.17	2206.95	
26	040103002003	石渣弃置		m³	225.41	44.95	10132.18	
26.1	D1-111	挖掘机挖石渣 平地 装车	1. 挖掘机挖石渣 平地 装车	100m³	2.2541	1017.64	2293.86	
本页合计							16258.05	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
26.2	D1-116 + D1-117 *9换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	100m3	2.2541	3477.36	7838.32	
27	041109003001	人工二次转运砼		m3	16.56	428.16	7090.33	
27.1	F5-151 + F5-152 *7换	人工二次搬运 运距50m以内~实际运距m:400	1. 人工二次搬运 运距50m以内~实际运距m:400	10m3	1.656	4281.61	7090.35	
28	041109003002	人工二次转运排水管		m	13.50	38.17	515.30	
28.1	D11-286 + D11-287 *19换	人力运输小型构件 人力运输运距20m~实际运距(m):400	1. 人力运输小型构件 人力运输 运距20m~实际运距(m):400	10m3	0.16956	3038.72	515.25	
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台.次	1.00	1995.08	1995.08	
29.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内		台次	1.00	1995.08	1995.08	
			本页合计				9600.71	
			合 计				182862.59	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

王巧莲

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：第1页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		一、上岸新建砼排水沟预埋波纹					22417.55	
1	050101006002	人工清除杂草表土方	1. 人工挖一般土方 深度≤2m 普通土	m2	37.88	23.61	894.35	
2	040101002001	人工挖排水沟土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	m3	16.65	43.58	725.61	
3	040101002002	人工挖预埋波纹管沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	m3	9.17	43.58	399.63	
4	040103002001	人工运土，运距100m	1. 人工运土 运距20m以内~实际运距(m):100	m3	63.70	47.21	3007.28	
5	040501017001	C25砼排水沟	1. 渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 壁~ 换:商品混凝土(砾石) C25 2. 管、渠道基础及附属模板 渠(涵)直墙 木模	m	37.50	336.49	12618.38	
6	040501017002	预埋管顶盖管	1. 渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 顶~ 换:商品混凝土(砾石) C25 2. 管、渠道基础及附属模板 顶(盖)板 木模	m	13.50	49.41	667.04	
7	040501004001	Φ300波纹管	1. HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 300~市政管道单项工程不足50m时，管径Φ≤300mm	m	13.50	81.96	1106.46	
8	040103001001	回填方	1. 机械回填沟槽、基坑 中粗砂~ 换:天然中粗砂(回填)	m3	5.19	328.04	1702.53	
9	040305001001	消力池砼垫层	1. 沉井混凝土垫层	m3	0.23	538.17	123.78	
	本页合计						21245.06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

王巧莲

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
10	040504001001	砖砌体消力池	1. 非定型井砌筑 砖砌 矩形 2. 非定型井砖墙抹灰 井内侧	座	1.00	1172.49	1172.49	
		二、块石挡土墙					158449.96	
11	041001007001	拆除挡墙	1. 拆除地上构筑物 石砌体 机械拆除	m3	168.87	40.56	6849.37	
12	041001007002	拆除挡墙基础	1. 拆除地下构筑物 石砌体 机械拆除	m3	56.54	67.38	3809.67	
13	040101001001	上坡垮方位置挖运、回填土并压实	1. 挖掘机挖一般土方 装车 普通土~采用新型智能环保渣土砂石专用运输车, 土石方挖装人工、机械乘1.25 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输 3. 购土 4. 机械填土碾压	m3	282.70	38.96	11013.99	
14	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	128.50	4.03	517.86	
15	050102012001	铺种草皮	1. 草皮铺种 满铺	m2	128.50	18.40	2364.40	
16	040101001002	挡土墙土方开挖	1. 挖掘机挖土方 挖土不装车 普通土	m3	173.48	3.59	622.79	
17	040101002003	挡土墙基础沟槽开挖	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	64.25	6.68	429.19	
18	040305003001	挡墙基础	1. 挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~ 换:块石~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m3	75.82	433.39	32859.63	
本页合计							59639.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

王巧莲

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
19	040305003002	挡墙墙身	1.挡土墙 毛石~道路工程挡土墙借用~ 换:块石~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	m3	168.59	433.39	73065.22	
20	011201003001	挡墙勾缝	1.毛石墙勾缝~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m2	105.37	21.87	2304.44	
21	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~ 换:水泥砂浆 1:3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	m2	28.27	26.52	749.72	
22	040501004002	泄水孔PVC50排水管	1.安装泄水孔 塑料管~ 换:PVC管Φ50	m	60.00	15.67	940.20	
23	041101001001	墙面脚手架	1.钢管脚手架 双排 8m内	m2	105.37	17.22	1814.47	
24	040103001002	回填方	1.机械填土碾压	m3	158.06	5.32	840.88	
25	040103002002	土方弃置	1.挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 2.自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	m3	79.67	31.76	2530.32	
26	040103002003	石渣弃置	1.挖掘机挖石渣 平地 装车 2.自卸汽车运石渣 运距1km以内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	m3	225.41	44.95	10132.18	
27	041109003001	人工二次转运砂	1.人工二次搬运 运距50m以内~实际运距m:400	m3	16.56	428.16	7090.33	
本页合计							99467.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

王乃连

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：第4页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
28	041109003002	人工二次转运排水管	1. 人力运输小型构件 人力运输 运距20m~实际运距(m):400	m	13.50	38.17	515.30	
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台.次	1.00	1995.08	1995.08	
	本页合计						2510.38	
	合 计						182862.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第1页 共30页

清单编码	050101006002	项目名称		人工清除杂草表土方		计量单位	m2	数量	37.88	综合单价 (元)	23.61
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
A1-1	人工挖一般土方 深度≤2m 普通土	100m3	0.3788	2261.79	2261.79			24.46		13.10	894.32
累计（元）				856.77	856.77			24.46		13.10	894.32
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王乃達



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第2页 共30页

清单编码	040101002001	项目名称		人工挖排水沟土方		计量单位	m3	数量	16.65	综合单价 (元)	43.58
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3	0.1665	4175.02	4175.02			19.84		10.63	725.61
累计（元）				695.14	695.14			19.84		10.63	725.61
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第3页 共30页

清单编码	040101002002	项目名称		人工挖预埋波纹管沟槽土方		计量单位	m3	数量	9.17	综合单价 (元)	43.58
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3	0.0917	4175.02	4175.02			10.93		5.85	399.63
累计（元）				382.85	382.85			10.93		5.85	399.63
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧莲



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第4页 共30页

清单编码	040103002001	项目名称		人工运土，运距100m		计量单位	m3	数量	63.70	综合单价 (元)	47.21
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D1-9 + D1-10 *4换	人工运土 运距20m以内~实际运距(m):100	100m3	0.637	4522.41	4522.41			82.22		44.05	3007.05
累计（元）				2880.78	2880.78			82.22		44.05	3007.05
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第5页 共30页

清单编码	040501017001	项目名称		C25砼排水沟		计量单位	m	数量	37.50	综合单价 (元)	336.49
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D5-666换	渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 壁 ~ 换:商品混凝土(砾石) C25	10m3	1.148	5010.51	1350.84	3647.98	11.69	222.53		119.21	6093.80
D11-151	管、渠道基础及附属模板 渠 (涵)直墙 木模	10m²	11.475	540.60	351.44	180.61	8.55	209.07		112.00	6524.46
累计 (元)				11955.45	5583.54	6260.38	111.53	431.60		231.20	12618.26
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	10.659	3.16	33.68			
	商品混凝土(砾石) C25				m3	11.652	348.46	4060.26			
	其他材料费				元	142.045	1.00	142.05			
	尼龙帽				个	60.818	2.12	128.93			
	铁钉				kg	7.172	6.50	46.62			
	镀锌铁丝 Φ3.5				kg	8.951	5.49	49.14			
	套筒铁件				kg	23.409	7.43	173.93			
	脱模剂				kg	11.475	2.60	29.84			
	杉木锯材				m3	0.034	1830.00	62.22			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第6页 共30页

	嵌缝膏	kg	11.475	2.75	31.56		
	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	40.163	30.99	1244.65		
	支撑钢管及扣件	kg	50.134	5.12	256.69		
	材料费合计	元	-		6260.38	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第7页 共30页

清单编码	040501017002	项目名称	预埋管顶盖管	计量单位	m	数量	13.50	综合单价 (元)	49.41		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D5-667换	渠道(方沟) 现浇混凝土方沟 顶 ~ 换:商品混凝土(砾石) C25	10m3	0.108	4239.88	600.99	3627.24	11.65	18.54		9.93	486.37
D11-153	管、渠道基础及附属模板 顶 (盖)板 木模	10m²	0.27	637.07	449.67	175.44	11.96	5.66		3.03	180.69
累计 (元)				629.92	186.32	439.11	4.49	24.19		12.96	667.06
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.308	3.16	0.97				
	商品混凝土(砾石) C25			m3	1.096	348.46	381.91				
	其他材料费			元	9.894	1.00	9.89				
	铁钉			kg	0.169	6.50	1.10				
	镀锌铁丝 Φ3.5			kg	0.211	5.49	1.16				
	脱模剂			kg	0.270	2.60	0.70				
	杉木锯材			m3	0.001	1830.00	1.83				
	嵌缝膏			kg	0.270	2.75	0.74				
	模板竹胶合板 15mm双面覆膜			m2	0.945	30.99	29.29				

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第8页 共30页

	支撑钢管及扣件	kg	2.034	5.12	10.41		
	粗净砂	m3	0.001	239.382	0.24		
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	0.451	0.398	0.18		
	材料费合计	元	-		439.11	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第9页 共30页

清单编码	040501004001	项目名称		Φ300波纹管		计量单位	m	数量	13.50	综合单价 (元)	81.96
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D5-255换	HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 300~市政管道单项工程不足 50m时, 管径 Φ ≤300mm	100m	0.135	7802.35	1296.28	6502.50	3.57	34.57		18.52	1106.41
累计 (元)				1053.32	175.00	877.84	0.48	34.57		18.52	1106.41
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	HDPE管 DN300 SN8				m	13.770	63.75	877.84			
	材料费合计				元	-		877.84	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第10页 共30页

清单编码	040103001001	项目名称		回填方		计量单位	m3	数量	5.19	综合单价 (元)	328.04
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D1-68换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂~ 换:天然中粗砂	100m3	0.0519	31304.16	210.92	30261.63	831.61	50.67		27.15	1702.51
累计（元）				1624.69	10.95	1570.58	43.16	50.67		27.15	1702.51
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	天然中粗砂				m3	6.436	239.382	1540.66			
	水				t	1.287	3.16	4.07			
	其他材料费				元	25.944	1.00	25.94			
	材料费合计				元	-		1570.58	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧建

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第11页 共30页

清单编码	040305001001	项目名称		消力池砼垫层		计量单位	m3	数量	0.23	综合单价 (元)	538.17
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D6-4	沉井混凝土垫层	10m3	0.023	5076.06	1261.94	3538.98	275.14	4.58		2.45	123.78
累计 (元)				116.75	29.02	81.40	6.33	4.58		2.45	123.78
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.135	3.16	0.43				
	商品混凝土 (砾石) C20			m3	0.233	338.80	78.94				
	其他材料费			元	1.876	1.00	1.88				
	材料费合计			元	-		81.40	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧逵



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第12页 共30页

清单编码	040504001001	项目名称		砖砌体消力池		计量单位	座	数量	1.00	综合单价 (元)	1172.49
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D5-1882	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.12	7451.63	2724.12	4576.46	151.05	27.91		14.95	937.06
D5-1886	非定型井砖墙抹灰 井内侧	100m²	0.0544	4139.58	2890.64	1185.44	63.50	6.66		3.57	235.43
累计 (元)				1119.39	484.15	613.66	21.58	34.57		18.52	1172.49
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	标准砖 240×115×53			千块	0.654	380.00	248.52				
	铸铁爬梯			kg	10.181	5.61	57.12				
	塑钢踏步			个	3.480	34.53	120.16				
	水			t	0.252	3.16	0.80				
	其他材料费			元	10.634	1.00	10.63				
	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级			kg	137.296	0.398	54.64				
	河砂 综合			m3	0.354	239.382	84.74				
	防水粉			kg	3.258	1.73	5.64				
	粗净砂			m3	0.131	239.382	31.36				
	材料费合计			元	-		613.67	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第13页 共30页

清单编码	041001007001	项目名称		拆除挡墙		计量单位	m3	数量	168.87	综合单价 (元)	40.56
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D10-42	拆除地上构筑物 石砌体 机械拆除	10m3	16.887	388.88	19.87		369.01	183.56		98.28	6848.86
累计（元）				6567.02	335.54		6231.47	183.56		98.28	6848.86
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧达



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第14页 共30页

清单编码	041001007002	项目名称		拆除挡墙基础		计量单位	m3	数量	56.54	综合单价 (元)	67.38
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D10-34	拆除地下构筑物 石砌体 机械拆除	10m3	5.654	646.09	30.05		616.04	102.11		54.67	3809.78
累计（元）				3652.99	169.90		3483.09	102.11		54.67	3809.78
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧达



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第15页 共30页

清单编码	040101001001	项目名称		上坡垮方位置挖运、回填土并压实		计量单位	m3	数量	282.70	综合单价 (元)	38.96
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A1-49换	挖掘机挖一般土方 装车 普通土~采用新型智能环保渣土砂石专用运输车,土石方挖装人工、机械乘1.25	100m3	2.19	612.96	183.94		429.02	37.73		20.21	1400.33
D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	1000m3	0.219	26582.00		38.71	26543.29	159.60		85.50	6066.56
BCZM0001	购土	m3	219.00	1.83		1.83					400.77
D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	100m3	2.827	1067.08	210.92	5.00	851.16	84.75		45.40	3146.79
累计 (元)				10581.25	999.10	423.38	9158.76	282.09		151.12	11014.45

材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	水			t	7.010	3.16	22.15		
	其他材料费			元	0.461	1.00	0.46		
	购土			m3	219.000	1.83	400.77		
	材料费合计			元	-		423.39	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧莲

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第16页 共30页

清单编码	050101010001	项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	数量	128.50	综合单价 (元)	4.03
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
F1-31	整理绿化用地	100m²	1.285	386.27	386.27			14.17		7.59	518.12
累计 (元)				496.36	496.36			14.17		7.59	518.12
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连

王巧连印

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第17页 共30页

清单编码	050102012001	项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	数量	128.50	综合单价 (元)	18.40
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
F1-248	草皮铺种 满铺	100m²	1.285	1734.43	638.63	1095.80		88.02		47.15	2363.91
累计（元）				2228.74	820.64	1408.10		88.02		47.15	2363.91
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	6.425	3.16	20.30			
	草皮100*35*2厚				m2	138.780	10.00	1387.80			
	材料费合计				元	-		1408.10	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧莲



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第18页 共30页

清单编码	040101001002	项目名称		挡土墙土方开挖		计量单位	m3	数量	173.48	综合单价 (元)	3.59
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D1-34	挖掘机挖土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.17348	3445.12	490.50		2954.62	16.74		8.97	623.36
累计（元）				597.66	85.09		512.57	16.74		8.97	623.36
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第19页 共30页

清单编码	040101002003	项目名称		挡土墙基础沟槽开挖		计量单位	m3	数量	64.25	综合单价 (元)	6.68
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.06425	6407.22	2165.56		4241.66	11.58		6.20	429.45
累计 (元)				411.66	139.14		272.53	11.58		6.20	429.45
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王乃逵



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第20页 共30页

清单编码	040305003001	项目名称		挡墙基础		计量单位	m3	数量	75.82	综合单价 (元)	433.39
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
A4-61换	挡土墙 毛石~ 换:块石~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	10m3	7.582	4110.01	1214.97	2823.74	71.30	1105.53		592.23	32859.86
累计 (元)				31162.10	9211.90	21409.60	540.60	1105.53		592.23	32859.86
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	块石				m3	85.070	96.525	8211.38			
	水				t	14.542	3.16	45.95			
	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级				kg	7758.015	0.398	3087.69			
	河砂 综合				m3	38.468	239.382	9208.55			
	其他材料费				元	856.023	1.00	856.02			
	材料费合计				元	-		21409.60	-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第21页 共30页

清单编码	040305003002	项目名称		挡墙墙身		计量单位	m3	数量	168.59	综合单价 (元)	433.39
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
A4-61换	挡土墙 毛石~ 换:块石~ 换:水泥 42.5水泥砂浆 M7.5~ 换:灰浆搅 拌机 拌筒容量(L) 200小型	10m3	16.859	4110.01	1214.97	2823.74	71.30	2458.21		1316.86	73065.73
累计 (元)				69290.66	20483.18	47605.43	1202.05	2458.21		1316.86	73065.73

材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	块石			m3	189.158	96.525	18258.48		
	水			t	32.334	3.16	102.18		
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	17250.378	0.398	6865.65		
	河砂 综合			m3	85.536	239.382	20475.78		
	其他材料费			元	1903.415	1.00	1903.42		
	材料费合计			元			47605.43	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第22页 共30页

清单编码	011201003001	项目名称		挡墙勾缝		计量单位	m2	数量	105.37	综合单价 (元)	21.87
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
A4-69换	毛石墙勾缝~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型~ 换:水泥 42.5水泥砂浆 M7.5	100m²	1.0537	2087.99	1677.51	394.70	15.78	67.84		36.34	2304.29
累计（元）				2200.12	1767.59	415.90	16.63	67.84		36.34	2304.29
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	6.375	3.16	20.15			
	普通硅酸盐水泥(P•O) 42.5级				kg	238.677	0.398	94.99			
	河砂 综合				m3	1.183	239.382	283.19			
	其他材料费				元	17.451	1.00	17.45			
	材料费合计				元	-		415.90	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧达



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第23页 共30页

清单编码	011101006001	项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	数量	28.27	综合单价 (元)	26.52
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
A11-1换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基 层上 20mm~ 换:水泥砂浆 1: 3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	100m²	0.2827	2529.71	1507.89	960.14	61.68	22.55		12.08	749.79
累计 (元)				715.15	426.28	271.43	17.44	22.55		12.08	749.79
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	0.341	3.16	1.08			
	普通硅酸盐水泥(P•O) 42.5级				kg	232.990	0.398	92.73			
	粗净砂				m3	0.697	239.382	166.85			
	其他材料费				元	10.848	1.00	10.85			
	材料费合计				元	-		271.43	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第24页 共30页

清单编码	040501004002	项目名称		泄水孔PVC50排水管		计量单位	m	数量	60.00	综合单价 (元)	15.67
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D3-318换	安装泄水孔 塑料管~ 换:PVC管Φ50	10m	6.00	142.01	85.84	56.17		57.30		30.66	940.02
累计 (元)				852.06	515.04	337.02		57.30		30.66	940.02
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	PVC管Φ50			m	61.200	5.14	314.57				
	其他材料费			元	22.476	1.00	22.48				
	材料费合计			元	-		337.02	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第25页 共30页

清单编码	041101001001	项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	数量	105.37	综合单价 (元)	17.22
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D11-176	钢管脚手架 双排 8m内	100m²	1.0537	1650.43	1036.18	614.25		49.24		26.37	1814.67
累计 (元)				1739.06	1091.82	647.24		49.24		26.37	1814.67
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	安全网			m2	1.454	5.31	7.72				
	竹脚手板 侧编			m2	6.301	26.56	167.35				
	脚手架钢管			kg	79.028	5.12	404.62				
	脚手管(扣)件			个	10.242	5.31	54.39				
	脚手架底座			只	0.680	5.31	3.61				
	其他材料费			元	9.541	1.00	9.54				
	材料费合计			元	-		647.24	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第26页 共30页

清单编码	040103001002	项目名称		回填方		计量单位	m3	数量	158.06	综合单价 (元)	5.32
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D1-65	机械填土碾压	1000m3	0.15806	5097.57	735.75	48.39	4313.43	22.60		12.11	840.42
累计 (元)				805.72	116.29	7.65	681.78	22.60		12.11	840.42
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	2.371	3.16	7.49			
	其他材料费				元	0.156	1.00	0.16			
	材料费合计				元	-		7.65	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧连


E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第27页 共30页

清单编码	040103002002	项目名称		土方弃置		计量单位	m3	数量	79.67	综合单价 (元)	31.76
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.07967	3892.91	490.50		3402.41	8.68		4.65	323.48
D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	1000m3	0.07967	26582.00		38.71	26543.29	58.06		31.10	2206.95
累计（元）				2427.94	39.08	3.08	2385.77	66.74		35.76	2530.43
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	0.956	3.16	3.02			
	其他材料费				元	0.063	1.00	0.06			
	材料费合计				元	-		3.08	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧连

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第28页 共30页

清单编码	040103002003	项目名称		石渣弃置		计量单位	m3	数量	225.41	综合单价 (元)	44.95
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	2.2541	975.52	312.69		662.83	61.83		33.11	2293.86
D1-116 + D1-117 *9换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输	100m3	2.2541	3336.89		3.87	3333.02	206.18		110.45	7838.32
累计 (元)				9720.60	704.83	8.72	9007.05	268.01		143.56	10132.18
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	2.705	3.16	8.55				
	其他材料费			元	0.178	1.00	0.18				
	材料费合计			元	-		8.72	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连

王巧连印

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第29页 共30页

清单编码	041109003001	项目名称		人工二次转运砼		计量单位	m3	数量	16.56	综合单价 (元)	428.16
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
F5-151 + F5-152 *7换	人工二次搬运 运距50m以内~实际 运距m:400	10m3	1.656	4101.81	4101.81			193.88		103.86	7090.35
累计（元）				6792.60	6792.60			193.88		103.86	7090.35
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-			-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

王巧连



E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第30页 共30页

清单编码	041109003002	项目名称		人工二次转运排水管		计量单位	m	数量	13.50	综合单价 (元)	38.17
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
D11-286 + D11-287 *19 换	人力运输小型构件 人力运输 运 距20m~实际运距 (m):400	10m3	0.16956	2911.12	2911.12			14.09		7.55	515.25
累计 (元)				493.61	493.61			14.09		7.55	515.25
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-			-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧达

E. 19：综合单价分析表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第1页 共1页

清单编码	041106001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台.次	数量	1.00	综合单价 (元)	1995.08
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.80%	2.00%	1.50%	
J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1.00	1913.06		117.51	1795.55	53.41		28.61	1995.08
累计 (元)				1913.06		117.51	1795.55	53.41		28.61	1995.08
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	枕木				m3	0.080	896.00	71.68			
	镀锌铁丝				kg	5.000	5.35	26.75			
	草袋				m2	6.380	2.99	19.08			
	材料费合计				元			117.51	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



王巧逵

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	292.58	
合计					292.58	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



王巧达

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	1140.78	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		1140.78	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



王巧逵

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	57056.452	0.981	55972.38	系数： 0.981；
2	02190300001	尼龙帽	个	60.818	2.12	128.93	
3	03210100033	铁钉	kg	7.341	6.50	47.72	
4	03210500002	安全网	m2	1.454	5.31	7.72	
5	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	9.162	5.49	50.30	
6	03210900016	套筒铁件	kg	23.409	7.43	173.93	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	25617.699	0.398	10195.84	
8	04030200002~2	天然中粗砂	m3	6.436	239.382	1540.66	
9	04030400001	粗净砂	m3	0.829	239.382	198.45	
10	04031100003	河砂 综合	m3	125.542	239.382	30052.50	
11	04110200003	块石	m3	274.228	96.525	26469.86	
12	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.654	380.00	248.52	
13	04230100002	脱模剂	kg	11.745	2.60	30.54	
14	05030100002	杉木锯材	m3	0.035	1830.00	64.05	
15	13350500003	嵌缝膏	kg	11.745	2.75	32.30	
16	13351700002	防水粉	kg	3.258	1.73	5.64	
17	17250000038~2	PVC管 Φ50	m	61.20	5.14	314.57	
18	33012100002	铸铁爬梯	kg	10.181	5.61	57.12	
19	33330900001	塑钢踏步	个	3.48	34.53	120.16	
20	34110100002	水	t	85.699	3.16	270.81	
21	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	41.108	30.99	1273.94	
22	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	6.301	26.56	167.35	
23	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	52.168	5.12	267.10	
24	35030700002	脚手架钢管	kg	79.028	5.12	404.62	
25	35031500008	脚手管(扣)件	个	10.242	5.31	54.39	
26	35031500009	脚手架底座	只	0.68	5.31	3.61	
27	88010500001	其他材料费	元	3011.007	1.00	3011.01	
	本页小计		元			131164.00	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段:

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	BC000001	购土	m3	219.00	1.83	400.77	
29	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00	5.35	26.75	
30	J0021	枕木	m3	0.08	896.00	71.68	
31	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
32	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.233	338.80	78.94	
33	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	12.748	348.46	4442.17	
34	WJJ172501063	HDPE管 DN300 SN8	m	13.77	63.75	877.84	WJJ172576-01
35	WJJ320701001	草皮100*35*2厚	m2	138.78	10.00	1387.80	WJJ320701
36	J4-13-1	智能渣土车 12.9t (长沙市) 大型	台班	12.924	1182.01	15276.30	
37	JXRGF	人工费	元	3897.60	1.00	3897.60	系数: 1;
38	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.061	1517.62	92.57	
39	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.169	1751.46	296.00	
40	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	2.239	2134.41	4778.94	
41	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	1.237	1085.97	1343.34	
42	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.313	1860.60		王巧莲
43	J1-47	气腿式风动凿岩机 小型	台班	0.127	14.32	1.82	
44	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	3.185	3049.69	9713.26	
45	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大型	台班	0.048	1134.31	54.45	
46	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.082	569.71	46.72	
47	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50	1758.68	879.34	
48	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.044	231.24	10.17	
	本页小计		元			44277.91	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：醴陵市来龙门街道丁家坊社区黄祠组320国道护坡修缮工程 标段：

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.424	536.67	227.55	
50	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	9.856	181.42	1788.08	
51	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.054	10.36	0.56	
52	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	1.353	10.44	14.13	
53	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	0.03	9.46	0.28	
54	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.031	24.65	0.76	
55	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.084	50.22	4.22	
	本页小计		元			2035.57	
	合 计		元		王巧建	177477.48	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

