


工程预算总表

表 1

单位: 万元

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合 计
I	工程部分				18
一	建筑工程	17.21			17.21
二	机电设备及安装工程	0.06	0.73		0.79
三	金属结构设备及安装工程				0.00
四	施工临时工程	0.00			0.00
五	独立费用			0.00	0.00
六	预备费				0.00
II	移民和环境部分投资				0.00
一	工程占地补偿				0
二	环境保护概算				0.00
三	水土保持概算				0
III	工程部分总计				18



建 筑 工 程 概 算 表

表2

编号	工程或费用名称	单位	数 量	单 价 (元)	合 计 (万元)	备注
	第一部分 建筑工程				17.21	
一	希吾勒水库				5.04	
(一)	主坝堤顶加固	m	730	60	4.38	
1	戈壁料填筑(厚0.3米)	m ³	876.00	50	4.38	
(二)	管理房维修	座	1.00		0.66	
1	聚氨酯保温一体面岩板安装(厚度50mm)	m ²	75.00	88	0.66	
二	五一水库				6.45	
(一)	混凝土板伸缩缝维修	m	4644.00	8.23	3.36	
	聚氨酯密封膏封孔	m ³	1.86	18052	3.36	
(二)	视频监控	台套	3.00		2.43	
1	220V 供电线路	m	1200	3.5	0.46	
2	监控光缆	m	1300	0.78	0.78	
3	电线杆(8m混凝土)	根	10	800.00	0.80	
5	监控柱(4.2m ϕ 83 寸钢管)	座	3	1300.00	0.39	
(三)	管理房维修	座	1.00		0.66	
1	聚氨酯保温一体面岩板(厚度50mm)	m ²	75.00	88	0.66	
三	达什曼水库				5.72	
(一)	混凝土护坡板维修(3*3, 板厚15cm)	m ²	135.00		1.49	15 块
1	混凝土板拆除	m ²	20.25	16.00	0.03	
2	砂砾石夯填	m ³	13.50	60.00	0.08	
3	现浇 C30F200W6 混凝土板	m ³	20.25	570	1.15	
4	高压闭孔板	m ³	0.29	3580.00	0.100	
5	双组份聚氨酯密封膏封孔	m ³	0.07	18052	0.13	
(二)	围护栏	m	1730.00		3.58	
1	刺丝围栏(高1.5米, 立柱间距3米)	m	1730.00	9.00	1.56	
2	预制 C25 钢筋混凝土基础(2.5*0.10*0.10)	根	576.67	35	2.02	

编号	工程或费用名称	单位	数 量	单 价 (元)	合 计 (万元)	备注
(三)	管理房维修	座	1.00		0.66	
1	聚氨酯保温一体棉岩板 (厚度 5cm)	m²	75.00	88	0.66	

机电设备及安装工程预算表

表3

编号	名称	单位	数量	单 价 (元)		合 价 (万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程					0.73	0.06
二	五一水库					0.57	0.04
1	高清网络球形摄像机 300 万像素	台	2	580	58.00	0.12	0.01
2	高清网络球形摄像机 1000 万像素	台	1	3200.00	320.00	0.32	0.03
3	8T 硬盘	台	1	1300	0.00	0.13	0.00
三	达什曼水库					0.16	0.02
1	闸门开度限位器	套	2	800.00	80.00	0.16	0.02

