

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：某所屋顶安装避雷设施工程

标段：某所屋顶安装避雷设施工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
分部分项									
1	030409005001	屋面避雷带	[项目特征] 1. 名称:屋面避雷带 2. 材质:材质为镀锌圆钢直径不小于8 跨接采用扁钢 3. 安装形式:支撑卡子 4. 范围:包含屋面突起接跨处 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 支撑卡子制作 4. 补刷(喷)油漆	m	660	70.64	46622.4		
2	030409006001	屋面拐角避雷针	[项目特征] 1. 名称:屋面拐角避雷针 [工作内容] 1. 避雷针制作、安装 2. 跨接 3. 补刷(喷)油漆	根	24	197.12	4730.88		
3	011001001001	保温隔热屋面破坏及回复	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:与原保温材质保持一致,包括行政楼女儿墙铝单板恢复 2. 隔气层材料品种、厚度:与原保温材质保持一致 3. 粘结材料种类、做法:与原保温材质保持一致 4. 垃圾运输:施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	处	28	55.39	1550.92		
4	030409010001	一级浪涌保护器	[项目特征] 1. 名称:一级浪涌保护器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	2	2860.91	5721.82		
5	030409010002	二级浪涌保护器	[项目特征] 1. 名称:二级浪涌保护器 [工作内容]	个	2	1860.91	3721.82		
本页小计							62347.84		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：某所屋顶安装避雷设施工程

标段：某所屋顶安装避雷设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			313.62			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	313.62			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	13.64			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	52.59			
10	X031302010001	检验试验费			35.06			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	35.06			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	62.33			
合 计					477.24			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

