

报价明细

项目名称：沙湾市人民医院传染病房楼制冷系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价（元）	合价（元）
1	风柜设备基础	1.混凝土等级:C20商品混凝土 2.混凝土浇筑与养护 浇筑、振捣、表面抹平、养护（覆盖或洒水养护）	m3	1.6815	338.76	569.62
2	基础模板	1.风柜基础模板	m2	14.10	36.70	517.47
3	吊顶拆除	1.拆除包括吊顶的轻钢龙骨、石膏板面板等各种构件	m2	68	40.00	2720.00
4	吊顶恢复	1.基层处理 2.安装轻钢龙骨及构件 3.安装石膏板面板	m2	68	140.00	9520.00
5	断桥铝窗拆除	1、窗户拆除的对象包括窗框、窗扇、玻璃、五金配件（如合页、把手、锁具等）以及安装在窗户周边的密封胶条、发泡胶等	m2	7.2	50.00	360.00
6	断桥铝窗恢复	1.洞口尺寸:1500mm*2400mm 1.拆除旧门窗、清理修复洞口、安装新门窗	m2	7.2	230.00	1656.00
7	新风风柜kt-01	1.外形尺寸:3650*1750*1750+63H 2.风量:20000m³/h, 3.直膨式空调机组 4.全压:800pa, 5.电机功率:11kw-2 6.蒸发器制冷量:180kw 7.制冷功率:71.5kw 8.过滤器:G4+F8	组	1	100000.00	100000.00

8	新风风柜 kt-02	1. 外形尺寸 3450*1300*1300+63H 2. 风量:9000m³/h, 3. 全压:600pa, 4. 直燃式空调机组 5. 电机功率:3kw-2 6. 蒸发器制冷量:81kw, 制冷功率:32.5kw 8. 过滤器:G4+F8	组	1	76000.00	76000.00
9	风柜数字化 控制系统 kt-01	1.产品名称:PLC空调控制 屏kt-01 2.全屏触摸式液晶温控器 温控开关控制器	台	1	429.00	429.00
10	风柜数字化 控制系统 kt-02	1.产品名称:PLC空调控制 屏kt-02 2.全屏触摸式液晶温控器 温控开关控制器	台	1	429.00	429.00
11	净化通风管 道	1.规格尺寸 :1400mm*800mm 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.75 4.风管附件、支架设计要 求:除锈	m2	91.68	146.00	13385.28
12	净化通风管 道外层防护 铁皮	1.材质:外包防护铁皮	m2	91.68	13.00	1191.84
13	配电箱	1、动力配电箱	台	1	2300.00	2300.00
14	控制柜	1、控制配电柜	台	1	3200.00	3200.00
15	橡塑外保温	1.保温规格: 30mm厚橡塑 保温棉 2.布置方式: 双层布置	m2	126.72	46.50	5892.48

16	岩棉外保温	1.保温规格: 100mm厚保温岩棉 2.布置方式: 单层布置	m ²	126.72	38.65	4897.73
17	聚氨酯内保温	1.保温规格: 25mm聚胺酯保温棉 2.布置方式: 单层布置	m ²	43.53	27.98	1217.97
18	动力线缆	1.材料规格: 1、YJV - 0.6/1kV - 3×50 + 1×25mm ² 的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	m	63.8	134.69	8593.22
19	控制线缆	1.材料规格: KVV - 450/750V - 7×0.5mm ² 的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	m	133.6	17.45	2331.32
20	空调机	1.制冷量: 7.2KW 2.额定输入功率: 3KW 3.制热量: 8+1.5KW 4.额定输入功率: 2.7+1.5KW 5.能效等级: 1级	台	2	5550.00	11100.00
21	变量电控阀	1.阀门类型: 电动控制阀	个	15	159.00	2385.00
22	风管改造	[工作内容] 1.原风管改造	项	1	500.00	500.00
23	通风工程检测、调试	[工作内容] 1.通风工程检测、调试	系统	1	5000.00	5000.00
24	彩钢雨棚	1.雨棚材质: 瓦楞钢雨棚厚0.8mm-1.0mm 2.型号尺寸: 30mm×30mm×1.5mm方管	套	1	6700.00	6700.00
25	16t吊车	1.风机吊装 2.风管、保温材料吊装	天	4	1500.00	6000.00
26	叉车	1.现场材料倒运	天	4	200.00	800.00

27	安全文明施工费	1.施工现场围挡 2.施工现场垃圾清运 3.现场成品保护 4.高空施工费	项	1	5000.00	5000.00
	不含税合计					272695.93
	税金（3%）					8180.88
	含税合计					280876.81

新疆世纪嘉洁净化工程有限公司

陈勇

日期: 2025 年 6 月 25 日

供应商（盖章）：新疆世纪嘉洁净化工程有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）