

工程勘察预算表

项目名称：阿勒泰福海工业园区供水基础设施建设项目

序号	项 目		类别	单位	单价	总数量	附加系数	价格	取费标准	备注
一	钻孔	0—30.0m	III	米	320	270	1	86400	表4. 1. 1	
二	探井	0—2.0m	III	米	320	0	1	0	表4. 1. 1	
		2.0—5.0m	III	米	400	0	1	0		
		5.0—10.0m	III	米	520	0	1	0		
		10.0—20.0m	III	米	680	0	1	0		
三	取扰动样			件	15	25	1	375	表4. 2	
四	取原状样			件	100	0	1	0	表4. 2	
五	取水样			件	40	3	1	120	表4. 2	
六	原位测试	标准贯入	D≤30	次	120	20	1	2400	表5. 2	
		动力触探	D≤10	米	80	0	1	0	表5. 2	
		载荷试验		个	3500	0	1	0	表5. 2	
七	定点测量			组/日	1000	1	1	1000		
八	技术服务费		(一+二+三+四+五+六+七) *100%					90295		
九	波速试验		10<D≤20	m	165	0	1	0.00	表5. 2	
十	室内试验	颗分试验	筛析法	组	29	20	1	580.00	表5. 1. 1	
		原状土试验		组	565	0	1	0.00	表5. 1. 1	
		土化学分析	易溶盐	组	500	5	1	2500.00	表5. 1. 1	
		水化学分析		组	130	3	1	390.00	表5. 1. 1	
十一	工程验收			组	1000	4	1	4000.00		
十二	机械调遣			组/日	15000	1	1	15000.00	—	
总 计			(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二) ×100%					203060.00		

依据新疆维吾尔自治区勘察设计协会颁发《新疆工程勘察设计计费导则》(2022版)

优惠价：140000元（壹拾肆万元整）

备注：新建小型水厂 1 座，日供水量约 20000m³/d，包含清水池、消毒池、配水管网、泵站及其他配套设施设备等。拟布设勘探点45个，勘探点深度8-10m，勘探点间距不大于30m。

新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司

2025年7月14日