

## 工程勘察预算表

项目名称：阿勒泰福海工园区天然气输配管网基础设施建设项目

| 序号  | 项 目   |            | 类别                                   | 单位  | 单价    | 总数量 | 附加系数 | 价格        | 取费标准     | 备注 |
|-----|-------|------------|--------------------------------------|-----|-------|-----|------|-----------|----------|----|
| 一   | 钻孔    | 0—30.0m    | III                                  | 米   | 320   | 219 | 1    | 70080     | 表4. 1. 1 |    |
| 二   | 探井    | 0—2.0m     | III                                  | 米   | 320   | 0   | 1    | 0         | 表4. 1. 1 |    |
|     |       | 2.0—5.0m   | III                                  | 米   | 400   | 0   | 1    | 0         |          |    |
|     |       | 5.0—10.0m  | III                                  | 米   | 520   | 0   | 1    | 0         |          |    |
|     |       | 10.0—20.0m | III                                  | 米   | 680   | 0   | 1    | 0         |          |    |
| 三   | 取扰动样  |            |                                      | 件   | 15    | 40  | 1    | 600       | 表4. 2    |    |
| 四   | 取原状样  |            |                                      | 件   | 100   | 0   | 1    | 0         | 表4. 2    |    |
| 五   | 取水样   |            |                                      | 件   | 40    | 5   | 1    | 200       | 表4. 2    |    |
| 六   | 原位测试  | 标准贯入       | D≤30                                 | 次   | 120   | 20  | 1    | 2400      | 表5. 2    |    |
|     |       | 动力触探       | D≤10                                 | 米   | 80    | 0   | 1    | 0         | 表5. 2    |    |
|     |       | 载荷试验       |                                      | 个   | 3500  | 0   | 1    | 0         | 表5. 2    |    |
| 七   | 定点测量  |            |                                      | 组/日 | 1000  | 1   | 1    | 1000      |          |    |
| 八   | 技术服务费 |            | (一+二+三+四+五+六+七)*100%                 |     |       |     |      | 74280     |          |    |
| 九   | 波速试验  |            | 10<D≤20                              | m   | 165   | 0   | 1    | 0.00      | 表5. 2    |    |
| 十   | 室内试验  | 颗分试验       | 筛析法                                  | 组   | 29    | 30  | 1    | 870.00    | 表5. 1. 1 |    |
|     |       | 原状土试验      |                                      | 组   | 565   | 0   | 1    | 0.00      | 表5. 1. 1 |    |
|     |       | 土化学分析      | 易溶盐                                  | 组   | 500   | 10  | 1    | 5000.00   | 表5. 1. 1 |    |
|     |       | 水化学分析      |                                      | 组   | 130   | 5   | 1    | 650.00    | 表5. 1. 1 |    |
| 十一  | 工程验收  |            |                                      | 组   | 1000  | 4   | 1    | 4000.00   |          |    |
| 十二  | 机械调遣  |            |                                      | 组/日 | 15000 | 1   | 1    | 15000.00  | —        |    |
| 总 计 |       |            | (一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二)<br>×100% |     |       |     |      | 174080.00 |          |    |

依据新疆维吾尔自治区勘察设计协会颁发《新疆工程勘察设计计费导则》（2022版）

优惠价：90000元（玖万元整）

备注：新建燃气管线 6 公里。拟布设勘探点41个，勘探点深度5-6m，勘探点间距不大于150m。

新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司

2025年7月14日