

托克逊县伊拉湖中学宿舍卫生间维修改造报价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	金额	备注
1	洁具拆除(蹲便器)	套	6.00	100.00	600.00	原有蹲便器拆除及原有地台
2	墙砖拆除	m ²	48.00	35.00	1680.00	宽3米,长3.35米,高2米
3	地砖拆除	m ²	20.00	35.00	700.00	宽3米,长3.35米
4	隔断拆除	项	1.00	1000.00	1000.00	原有隔断拆除
5	卫生间防水	项	1.00	1800.00	1800.00	丙纶布防水两遍,上翻30厘米,两间卫生间
6	卫生间下水改造	间	2.00	1600.00	3200.00	拆除原有所有下水管道,De100PVC下水管道安装,引至下水主管道
7	卫生间上水改造	间	2.00	700.00	1400.00	De25PPR供水管道安装
8	墩台砌筑	间	2.00	800.00	1600.00	男女卫生间砌筑蹲便器墩台,高15cm,含材料搬运等费用
9	地砖铺贴	m ²	20.00	130.00	2600.00	300*300防滑釉面砖
10	墙砖铺贴	m ²	48	140.00	6720.00	300*600釉面砖铺贴
11	蹲便器安装	套	6.00	280.00	1680.00	成品蹲便器、带水箱
12	隔断安装	m ²	22.80	260.00	5928.00	防潮板隔断及五金件,高2米
13	集成吊顶	m ²	20.00	110.00	2200.00	300*300铝质扣板吊顶
14	灯具	盏	2.00	180.00	360.00	300*600集成吊顶灯,36W
15	墙面乳胶漆	m ²	42.00	38.00	1596.00	墙面原有腻子铲除,从新刮腻子,刷白色乳胶漆
16	更换卫生间门	套	2.00	2500.00	5000.00	拆除原有木门,安装防盗门
17	地面开挖、修补	项	1.00	800.00	800.00	改造下水管道需要卫生间及室外地面进行局部开挖,恢复
18	垃圾清运	项	1.00	800.00	800.00	建筑垃圾清运,运至垃圾场
19	合计				39664.00	

江苏新立方装饰设计工程有限公司新疆分公司
2024年11月18日