

乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____(单位盖章) 造价咨询人：_____(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章) 法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章)

编 制 人：_____(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：_____(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室
LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011207001001	隔墙层框架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:长1.5m*宽4m * 2. 使用加厚轻钢龙骨做框架, 横竖间距50公分 3. 基层材料种类、规格:使用1.8cm防火阻燃板封闭 4. 面层材料品种、规格、颜色:面层安装1.2cm厚度吸音饰面板 5. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m2	12			
2	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:0.8m*2.2m 2. 其他:包含五金等其他附件, 未尽事项详施工方案及现场实际情况	樘	2			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板吊顶600*600 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m2	175			
4	011104002001	舞台	1. 基层材料种类、规格:使用1.8cm防火板切割立体交叉施工 长度10m、宽度4.5m、高度0.2m 2. 面层材料品种、规格、颜色:使用1.2厚度木地板铺设 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m2	45			
5	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防火竹木纤维板 2. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m2	144			
6	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:详施工方案 2. 面层材料品种、规格、颜色:加厚金属踢脚线 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室
LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030507014001	LED显示屏	1. 名称:LED彩屏 2. 类别:使用室内P2.0高清屏幕 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m2	21			
2	030411004001	配线	1. 名称:4平方电线 2. 配线形式:隔墙内预留大功率设备电源线 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m	600			
3	030411004002	配线	1. 名称:2.5平方电线 2. 配线形式:隔墙内预留插座及开关使用 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m	900			
4	030502005001	超6类网线	1. 名称:超6类网线 2. 规格:视频设备使用 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m	80			
5	030502005002	音频线	1. 名称:音频线 2. 规格:音频传输抗干扰线 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m	60			
6	030502005003	音源线	1. 名称:音源线 2. 规格:音响连接传输抗干扰线 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m	110			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:墙体内嵌入式接线盒 3. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	个	13			
8	03B001	话筒	1. 名称:话筒 2. 其他:包含连接线,未尽事项详施工方案及现场实际情况	套	8			
9	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 其他:未尽事项详施工方案及现场实际情况	m	90			
1	030404035001	插	1. 名称:五孔插座	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第124小学新建多功能室LED显示屏及舞台项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：