

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备安装工程

标段：呼图壁县人民检察院会议室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	64524.9	
二	措施项目费	468.04	
2.1	单价措施项目费	200	
2.2	总价措施项目费	268.04	
2.21	其中：安全文明施工费	150	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费	531.96	
五	税前工程造价	64724.9	
六	税金	5825.241	
投标报价合计=一+二+三+四+六		71350.141	



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：呼图壁县人民检察院会议室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
1	030509010001	大屏幕显示系统	1. 名称:户内全彩LED屏 2. 规格、型号:点中心距: 1.5mm; 模组尺寸: 320×160; 模组分辨率: 208×104; 白平衡亮度: 500nit; 扫描方式: 动态1/52扫描, 恒流驱动; 磁吸 3. 设备采购与安装	m2	9.22	4800	44256		
2	030608003001	接收卡	1. 名称:LED屏接收卡 2. 型号:与LED屏配套	个	32	100	3200		
3	080904005001	视频信号处理设备	1. 名称:视频处理器 2. 规格:与LED屏配套	台	1	5000	5000		
4	031101001001	开关电源设备	1. 种类:开关电源 2. 型号:50A	台	30	55	1650		
5	080806001001	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号、规格:10KW, (KW)逐步上电、漏电保护	台	1	850	850		
6	03B001	辅材	1. 控制器到屏体信号线, 电源线, 网线	批	1	600	600		
7	030505011001	播控设备安装、调试	1. 名称:LED屏安装调试	台	1	1500	1500		
8	03B002	笔记本电脑	1. 名称:会议室笔记本电脑 2. 规格:I5 14代 3. 处理器内存 32G 4. 硬盘内存 512G	台	1	4900	4900		
9	030506001001	反馈抑制器	1. 名称:会议室反馈抑制器 2. 去除会议室麦克风啸叫	台	1	1900	1900		
10	030411002001	线槽	1. 名称:操作间布线、理线	m	2.7	7	18.9		
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:操作间LED吸顶灯 2. 型号:300*600mm	套	2	85	170		
12	011613001001	插座拆除	1. 灯具种类:拆除会议室地插	套	6	25	150		
13	030404035001	插座	1. 名称:五孔地插	个	6	55	330		
		分部小计					64524.9		
		措施项目					200		
		分部小计					200		
本页小计								64724.9	
合计								64724.9	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：呼图壁县人民检察院会议室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			150			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	83.72			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	3.64			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	14.04			
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	16.64			
合 计						268.04		



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：设备安装工程

标段：呼图壁县人民检察院会议室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			531.96
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			531.96
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5200	7.13	370.76
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5200	0.28	14.56
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5200	1.58	82.16
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5200	0.19	9.88
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5200	1.05	54.60
2	税金	税前工程造价	64724.9	9	5825.241
合计					6357.201

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

