

水磨沟区人民法院执行局异地 工程
建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：水磨沟区人民法院执行局异地
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除		
1.2	粉刷+吊顶		
1.3	门		
1.4	隔墙		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 大厅木龙骨装饰面拆除	m2	41.6			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 隔墙拆除	m2	98.8			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:矿棉板吊顶面层及龙骨拆除	m2	332.5			
4	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面、过道、楼梯间、房间乳胶漆	m2	3772.26			
5	01B003	拆除建筑垃圾外运	1. 室内原有垃圾及拆除建筑垃圾外运：20KM	m3	52.07			
		分部小计						
		粉刷+吊顶						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:亮光乳胶漆（环保）二遍 3. 刷墙固一遍 4. 零星贴网格布	m2	3772.26			
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍（新做隔墙、） 2. 油漆品种、刷漆遍数:亮光乳胶漆（环保）二遍	m2	570.44			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部膨胀螺栓固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨组件	m2	332.5			
4	01B007	开槽及修补	1. 开槽(100mm以内)	m	40			
5	011615001001	开孔（打洞）	1. 开孔（打洞）	个	20			
		分部小计						
		门						
1	010801002001	木门	1. 材质:成品定制木门2.05*0.85 2. 其他:烤漆门，五	10樘	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			金、配件					
2	010802001002	全玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸： 单门2.05*0.85 2. 品种：（70）铝合金 玻璃门；玻璃厚度（mm）： 8；玻璃类型：钢化玻璃 安装、五金配件 3. 镀膜玻璃：见甲方要求	樘	4			
3	010802001003	全玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸： 双门2.8*2.5 2. 品种：70系铝合金玻 璃门；玻璃厚度（mm）：8； 玻璃类型：钢化玻璃安 装、五金配件 3. 镀膜玻璃，见甲方要求	樘	2			
4	01B001	门禁	1. 人脸识别门禁一体机 ：主机、双门磁力锁、 门禁电源、开关、门夹 、感应卡、配件 2. 见甲方要求	套	5			
5	010810005001	窗帘轨	1. 成品窗帘轨 明装 双 轨	m	68			
6	010810001001	窗帘	1. 窗帘	m	68			
7	01B008	组合柜（档案柜+衣 柜）	1. 组合柜（档案柜+衣 柜）成品	个	14			
8	01B009	办公大桌	1. 办公大桌1.5*0.65， 成品	套	46			
9	01B004	办公小桌	1. 办公小桌1.2*0.55， 现场制作 2. 含五金	张	4			
10	01B010	圆桌	1. 圆桌≥1.5米	组	2			
11	01B002	椅子	1. 椅子	个	66			
12	01B006	办公柜	1. 办公柜0.85*0.85， 现场制作 2. 含五金	组	4			
		分部小计						
		隔墙						
1	010401008001	填充墙	1. 墙体类型：轻钢龙骨 双面石膏板，墙宽200 2. 填充材料种类：双	m2	285.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层，岩棉吸音棉100厚					
2	011210003002	玻璃隔断	1. 部位:营业大厅 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃 3. 全玻璃隔断 单独铝合金边框 4. 其他:见甲方要求	m2	118.01			
3	011501001001	服务柜台	1. 台柜规格:长7.3m, 宽0.6m, 高0.8m 2. 台面种类、规格:白色人造石材台面 3. 五金种类、规格:见甲方要求 4. 龙骨规格、材质:12#热浸镀锌槽钢, 8mm厚钢板, L50*5角钢, 40*25*2.5方管等	m	7.3			
4	030404001001	控制屏	1. LED室内窗口屏F3.75双色	块	4			
5	030502012001	呼叫器接口	1. 名称:呼叫器接口 2. 安装形式:暗装	个	4			
6	03B001	叫号服务器	1. 名称:叫号服务器 2. 规格型号:专业厂家	台	1			
7	01B013	小话筒	1. 小话筒	个	4			
8	01B005	三人位排椅	1. 三人位排椅 2. 金属	套	8			
9	031004018001	饮水器	1. 直饮水设备 设备供水量(t/h以内) 1 2. 含上下水土建、管线	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	综合布线		
1.2	强电		
1.3	应急疏散系统		
1.4	监控摄像机		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		综合布线						
1	030502005002	超六类网络线	1. 名称:超六类网络线	m	6392			
2	030502003001	8位模块式网络插座	1. 名称:8位模块式网络插座, 双口	个	66			
3	030502003002	面板	1. 名称:面板 2. 材质及品牌:A160-4 3. 规格:双口数据面板	个	66			
4	030501012001	核心交换机	1. 名称:核心交换机, 交换容量: 15.36Tbps/38.4Tbps IPv4包转发率: 2880Mpps/12300Mpps 编码:HTYC-5J-2024;规格型号:千兆24口交换机	台	1			
5	030501012002	48口交换机	1. 名称:48口交换机千兆 2. 规格:交换容量260Gbps,包转发率191Mpps。48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP口,交流供电;2个光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC) 3. 型号:H3C LS-5120-52P-LI	台	3			
6	030502013001	6类网络模块	1. 名称:6类网络模块 2. 类别: M255	个	132			
7	030502009001	工作区跳线	1. 名称:RJ45-RJ45六类网络跳线, 3米 2. 类别:S0300-BL	根	132			
8	030502017001	24芯ODF子框	1. 24芯ODF子框满配	个	6			
9	030502010002	六类配线架	1. 名称:六类配线架 2. 规格:P197-24A; 24口六类非屏蔽配线架	套	6			
10	030502017002	理线器	1. 名称:1U金属理线器 2. 规格:J606-2	个	6			
11	030502001002	机柜	1. 名称:机柜 2. 玻璃门;外形尺寸(高×宽×深)mm:2200×600×1000;	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030411003002	弱电金属桥架 200mm*100mm	1. 名称:弱电金属桥架, 有隔板 2. 型号:200mm*100mm	m	81			
13	030411002003	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	40			
14	030411003003	支架	1. 名称:支架制作安装	t	0.395			
15	030502012003	有线电话插座	1. 名称:电话插座 2. 类别:RJ11	个	24			
16	030411004006	配线	1. 名称:电话线 2. 型号:HYV2*1/0.5BC 3. 配线部位:暗敷	m	785			
17	030411005002	接线箱	1. 名称:弱电接线箱	个	2			
		分部小计						
		强电						
1	030404035003	插座	1. 名称:单相2+3极暗插座 2. 规格:10A	个	79			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	12			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	7			
4	030411001003	配管	1. 名称:KBG电线管Φ20	m	600			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV2.5	m	2000			
6	030412004002	大方板吸顶灯	1. 名称:方板吸顶灯 2. 型号:甲方选样订货 3. 规格:led灯600*600	套	20			
7	030412005001	壁挂投影灯	1. 名称:壁挂投影灯 2. 型号:甲方选样订货	套	20			
8	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:距地1.5m	台	1			
		分部小计						
		应急疏散系统						
1	030412001001	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯	套	13			
2	030412001002	安全出口灯	1. 名称:安全出口灯	套	1			
3	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播(扬声器) 2. 功率:3W-5W	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:吸顶安装					
4	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:KBG电线管	m	558			
5	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZBN-RYJS-2*2. 5	m	1116			
6	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 其他:吊顶下	个	25			
7	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器MF/ABC3（包含落地灭火器箱） 2. 备注:2具灭火器置于灭火器箱内，箱体选用成品落地灭火器箱	组	2			
8	030411005003	接线箱	1. 名称:接线箱	个	1			
		分部小计						
		监控摄像机						
1	040205020001	网络摄像机	1. 类型: IPC-B2A4-IR 配置PAKE-IR8-F40-VG 2. 规格、型号:宇视	台	6			
2	030501012003	POE交换机	1. 华为数通智选S1730S-L24LP2SR-A1千兆POE交换机24口千兆电口+2口上行光纤口机架式POE供电企业级网络器	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：水磨沟区人民法院执行局异地建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13