

单项工程投标报价汇总表

工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
3	给排水工程				
4	采暖工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 拆除原天棚涂料 [工作内容] 1. 拆除	m2	442.13			
2	011604003002	天棚抹灰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 天棚涂料 [工作内容] 1. 拆除	m2	341.43			
3	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 块料地面 2. 饰面材料种类: 地砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	50.39			
4	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 块料墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	233.75			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除原石膏板吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m2	50.91			
6	011607002001	屋面拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 屋面拆除至结构板层 [工作内容] 1. 拆除	m2	498.73			
7	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 拆除原涂料墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	2955.04			
8	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原门 [工作内容] 1. 拆除	m2	108			
9	011610002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原进户门	m2	12.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 拆除					
		分部小计						
		改造						
1	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 构件名称:木质门 2. 备注:含锁芯 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	50			
2	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: 隔热断桥铝合金门M2426 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	12.48			
3	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:两道高改性沥青防水卷材SBS 2. 找平层做法:30厚C20细石混凝土 3. 隔离层做法:低强度等级砂浆隔离层 4. 保护层:40厚C25细石混凝土配4@200双向钢筋网片分隔缝双向@300 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	108.29			
4	010902001003	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:两道高改性沥青防水卷材SBS 2. 找平层做法:30厚C20细石混凝土 3. 隔离层做法:低强度等级砂浆隔离层 4. 保护层:40厚C25细石混凝土配4@200双向钢	m2	472.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			筋网片分隔缝双向@300 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
5	010902001004	屋面卷材防水（雨棚）	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS一道，自带板岩 2. 找坡层做法:30厚C20细石混凝土 3. 保温:30厚岩棉板保温层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	26.48			
6	010904002002	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:两道 3. 反边高度:2米 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	232.95			
7	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖300*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	51.26			
8	011204003002	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖墙面300*600	m2	204.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡					
9	011302001004	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	34.67			
10	011302001003	吊顶天棚	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:300*300方形铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	50.91			
11	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3637.96			
12	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二遍 [工作内容] 1. 基层清理	m2	783.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料					
13	01B001	零用人工（拆除弱电）	[项目特征] 1. 构件名称:零用人工（拆除弱电） [工作内容] 1. 拆除、人工	工日	6			
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ30*2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	6			
15	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:外墙面砖修补（封堵内墙） [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m ³	1.93			
16	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	7.78			
17	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色:浴厕隔断 成品 浴厕隔断安装 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m ²	9.65			
18	011505006001	毛巾杆（架）	[项目特征]	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费			
5	011707002001	夜间施工增加费		0	
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0	
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0	
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	
10	X011707010001	检验试验费			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0	
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	
13	X011707011001	特殊地区增加费		0	
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注(是否分包)
1				
合 计			0	—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612001001	电气管线拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原电气管线 [工作内容] 1. 拆除	m	625.5			
2	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原灯具 [工作内容] 1. 拆除	套	123			
3	011613001003	开关拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 原开关拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	60			
4	011613001004	插座拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 原插座拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	246			
		分部小计						
		改造						
1	030404032002	局部等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称: SEB局部等电位端子箱 2. 安装部位: H=0.3m 明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	2			
2	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-4*10 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管或穿桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	20			
3	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 以下	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地					
4	030411004006	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-4 3. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	435.3			
5	030411004008	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	130.2			
6	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	188.5			
7	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	40			
8	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:方型格栅灯 2. 规格:15W LED 3. 类型:吸顶 持续时间30min [工作内容] 1. 本体安装	套	123			
9	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水双联 单控开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m IP54 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
10	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m IP54 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
11	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:多联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	57			
12	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
13	030404034005	照明开关	[项目特征] 1. 名称:红外感应延时开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	23			
14	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相五孔暗敷插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	246			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			H=0.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
15	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:开关单相密闭插座 2. 规格:250V 16A 安全型 3. 安装方式:暗装 H=1.5m IP54 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
16	030404035003	插座	[项目特征] 1. 名称:淋雨热水器单相密闭插座 2. 规格:250V 16A 安全型 3. 安装方式:暗装 H=2.3m IP54 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
17	030409006001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极 [工作内容] 1. 避雷针制作、安装 2. 跨接 3. 补刷（喷）油漆	根	2			
18	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4热镀锌接地扁铁 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	2			
19	030409008001	接地电阻测试端子板	[项目特征] 1. 名称:接地电阻测试端子板 [工作内容] 1. 本体安装	组	2			
20	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:防水套管	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:SC200 [工作内容] 1. 安装					
21	030414002002	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
22	040807003001	接地装置调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0	
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	
4	031302002001	夜间施工增加费		0	
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0	
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0	
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	
8	031301009001	特殊地区增加费		0	
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	
10	X031302010001	检验试验费			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0	
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注(是否分包)
1				
合 计			0	—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原卫生间管 [工作内容] 1. 拆除	m	93.6			
		分部小计						
		改造						
1	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R塑铝稳态管 De40 3. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	19.1			
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R塑铝稳态管 De32 3. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.8			
3	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 内外壁镀锌钢管 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.5			
4	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 内	m	21.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：招待所

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			外壁镀锌钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗					
5	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 内外壁镀锌钢管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	13.9			
6	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 铜芯截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	18			
7	030601002001	压力表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 本体安装	台	2			
8	031004004001	拖布池	[项目特征] 1. 材质: 拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1			
9	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质: 洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	12			
10	031004010001	淋浴器	[项目特征] 1. 材质、规格: 淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	29			
11	031001006005	塑料管	[项目特征]	m	18.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：招待所

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:光壁PVC-U De110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装					
12	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 名称:带水封地漏 2. 型号、规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	合价	备注
合计						

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
 2. 材料暂估单价、工程设备暂估单价应为除税单价。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011614001001	散热器拆除	[项目特征] 1. 构件名称:散热器拆除 [工作内容] 1. 拆除	个	9			
		分部小计						
		采暖改造						
1	031005002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 构件名称:散热器 2. 型号、规格:1组20片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	9			
2	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:手动放风阀 Φ6 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	9			
3	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:自动调节阀ZWT-20 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	18			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		分部小计						
		分部小计						
		分部小计						
		分部小计						
		本页小计						
		合计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0	
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	
4	031302002001	夜间施工增加费		0	
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0	
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0	
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	
8	031301009001	特殊地区增加费		0	
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	
10	X031302010001	检验试验费			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0	
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注(是否分包)
1				
合 计			0	—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：招待所

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原门 [工作内容] 1. 拆除	m2	1.89			
2	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除卫生间内瓷砖墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	120.89			
3	011605001001	平面块料拆除（公共卫生间）	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 块料地面（公共卫生间） 2. 饰面材料种类: 地砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	89.63			
4	011607002001	屋面拆除（公共卫生间）	[项目特征] 1. 构件名称: 屋面拆除至结构板层 [工作内容] 1. 拆除	m2	103.51			
5	011608002001	铲除涂料面（公共卫生间）	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 原墙面涂料面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	235.36			
6	011608002002	铲除涂料面（公共卫生间）	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 原有天棚涂料拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	89.63			
		分部小计						
		改造						
1	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	32.86			
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	32.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
3	010802001001	铝合金门套	[项目特征] 1. 构件名称: 铝合金门套 2. 附件: 闭门器 [工作内容] 1. 门套安装 2. 五金安装	套	3			
4	010902001001	屋面卷材防水（公共卫生间）	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 两道高改性沥青防水卷材SBS 2. 找平层做法: 30厚C20细石混凝土 3. 隔离层做法: 低强度等级砂浆隔离层 4. 保护层: 40厚C25细石混凝土配4@200双向钢筋网片分隔缝双向@300 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m ²	103.51			
5	011102003001	块料楼地面（公共卫生间）	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷地砖（公共卫生间）300*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	90.49			
6	011204003001	块料墙面（公共卫生间）	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖墙面300*600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m ²	125.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡					
7	011204003003	块料墙面（公共卫生间）	[项目特征] 1. 墙体类型：外墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：外墙面贴瓷砖150*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	38.57			
8	011407001002	墙面喷刷涂料（公共卫生间）	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	94.92			
9	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	104.28			
10	01B001	零用人工（拆除弱电）	[项目特征] 1. 构件名称：零用人工（拆除弱电） [工作内容] 1. 拆除。人工	工日	1			
11	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色：浴厕隔断成品 浴厕隔断安装 [工作内容] 1. 隔断运输、安装	m ²	61.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 嵌缝、塞口					
12	010401011001	排水井	[项目特征] 1. 构件名称:排水井 1.2m [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	2			
13	010401011002	排水井	[项目特征] 1. 构件名称:排水井 3.5m以内 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	1			
14	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:大理石板 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m ²	4.59			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费			
5	011707002001	夜间施工增加费		0	
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0	
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0	
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	
10	X011707010001	检验试验费			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0	
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	
13	X011707011001	特殊地区增加费		0	
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注(是否分包)
1				
合 计			0	—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612001001	电气管线拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原电气管线 [工作内容] 1. 拆除	m	219.6			
2	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原灯具 [工作内容] 1. 拆除	套	13			
3	011613001002	风扇拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 原风扇拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	5			
4	011613001003	开关拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 原开关拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	5			
5	011613001004	插座拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 原插座拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	7			
		分部小计						
		改造						
1	030404032001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称: MEB总等点位端子箱 2. 安装部位: H=0.3m 明装, 详现场位置 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
2	030404032002	局部等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称: SEB局部等电位端子箱 2. 安装部位: H=0.3m 明装 [工作内容]	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 本体安装 2. 接线					
3	030411004006	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-4 3. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	79.8			
4	030411004007	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	10			
5	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	36.6			
6	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:方型格栅灯 2. 规格:15W LED 3. 类型:吸顶 持续时间30min [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
7	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:15W LED 3. 类型:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装	套	6			
8	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m IP54 [工作内容] 1. 本体安装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 接线					
9	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:多联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
10	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
11	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相五孔暗敷插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装 H=0.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4			
12	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:吹风机单相密闭插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装 H=1.5m IP54 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
13	030404035003	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 安全型 3. 安装方式:暗装 H=2.2m [工作内容]	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			1. 本体安装 2. 接线						
14	030409006001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极 [工作内容] 1. 避雷针制作、安装 2. 跨接 3. 补刷（喷）油漆	根	2				
15	030409008001	接地电阻测试端子板	[项目特征] 1. 名称:接地电阻测试端子板 [工作内容] 1. 本体安装	组	2				
16	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:SC200 [工作内容] 1. 安装	个	1				
17	030414002002	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1				
18	040807003001	接地装置调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0	
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	
4	031302002001	夜间施工增加费		0	
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0	
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0	
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	
8	031301009001	特殊地区增加费		0	
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	
10	X031302010001	检验试验费			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0	
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	合价	备注
合计						

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
 2. 材料暂估单价、工程设备暂估单价应为除税单价。

专业工程暂估价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
1				
	合 计		0	—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原卫生间管 [工作内容] 1. 拆除	m	105.1			
		分部小计						
		改造						
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R塑铝稳态管 De50 3. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25.6			
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R塑铝稳态管 De40 3. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	35.1			
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R塑铝稳态管 De32 3. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	28.8			
4	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 铜芯截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容]	个	42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：公厕

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 安装 2. 调试					
5	030601002001	压力表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 本体安装	台	3			
6	031004004001	拖布池	[项目特征] 1. 材质:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1			
7	031004003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	6			
8	031004006002	大便器	[项目特征] 1. 材质:瓷蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	22			
9	031004007001	小便器	[项目特征] 1. 材质:立式小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	10			
10	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1. 安装部位:地下 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN150 [工作内容] 1. 管道安装	m	5.2			
11	031001005002	铸铁管	[项目特征] 1. 安装部位:地下 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 [工作内容] 1. 管道安装	m	20.4			
12	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:光壁PVC-U De160 [工作内容]	m	34.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：公厕

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 管道安装 2. 管件安装					
13	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 光壁PVC-U De110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	41			
14	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 名称: 带水封地漏 2. 型号、规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	6			
15	031004014002	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 名称: 带水封地漏 2. 型号、规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2			
16	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 油漆品种: 红丹防锈漆、沥青漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m ²	7.25			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注(是否分包)
1				
	合 计		0	—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
		拆除							
1	011614001001	散热器拆除	[项目特征] 1. 构件名称:散热器拆除 [工作内容] 1. 拆除	个	5				
		分部小计							
		改造							
1	031005002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 构件名称:散热器 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	5				
2	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:手动放风阀 Φ6 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	5				
3	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:自动调节阀ZWT-20 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	10				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0	
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	
4	031302002001	夜间施工增加费		0	
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0	
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0	
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	
8	031301009001	特殊地区增加费		0	
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	
10	X031302010001	检验试验费			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0	
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

单项工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：操作间内卫生间

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		操作间内卫生间						
1	011608001004	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:铲除原墙面乳胶漆、天棚乳胶漆 [工作内容] 1. 拆除	m2	8.64			
2	011605002004	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:拆除卫生间内瓷砖墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	42			
3	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:楼地面铲除 [工作内容] 1. 拆除	m2	12.86			
4	011602001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:拆除地面素砼垫层卫生间蹲台 [工作内容] 1. 拆除	m3	0.84			
5	011406001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:操作间内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	20.37			
6	011406001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:操作间天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	8.59			
7	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:操作间 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 陶瓷地面砖 [工作内容]	m2	8.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：操作间内卫生间

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输					
8	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖墙面300*600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	21.56			
9	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1524防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	3.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

单项工程名称：操作间内卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费			
5	011707002001	夜间施工增加费		0	
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0	
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0	
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	
10	X011707010001	检验试验费			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0	
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	
13	X011707011001	特殊地区增加费		0	
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	
		合 计			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：操作间内卫生间

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612001001	电气管线拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原电气管线 [工作内容] 1. 拆除	m	198.9			
2	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除原灯具 [工作内容] 1. 拆除	套	1			
3	011613001003	开关拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 原开关拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	1			
4	011613001004	插座拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 原插座拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	4			
		分部小计						
		改造						
1	030404032002	局部等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称: SEB局部等电位端子箱 2. 安装部位: H=0.3m 明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
2	030411004006	配线	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV-2.5 3. 配线部位: 暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	52.5			
3	030411004007	配线	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV-4 3. 配线部位: 暗敷 [工作内容]	m	146.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：操作间内卫生间

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 配线					
4	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	66.3			
5	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 方型格栅灯 2. 规格: 15W LED 3. 类型: 吸顶 持续时间30min [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
6	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称: 暗装单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 H=1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
7	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称: 单相五孔暗敷插座 2. 规格: 250V 10A 安全型 3. 安装方式: 暗装 H=0.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3			
8	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称: 开关单相密闭插座 2. 规格: 250V 16A 安全型 3. 安装方式: 暗装 H=1.5m IP54 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

单项工程名称：操作间内卫生间

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	031004004001	拖布池	[项目特征] 1. 材质:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

