

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:一般抹灰面打磨 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:彩色油漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	110.38			
2	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 拆除部位:天棚 [工程内容] 1. 铲除	m2	1047.9			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:普通成品腻子膏 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5. 部位:天棚 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	578.53			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	569.38			
5	011405001001	金属面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:金属面 醇酸磁漆各色二遍,砂纸打磨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	22.66			
6	011404010001	木栅栏、木栏杆(带	[项目特征]	m2	224.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		扶手）油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：水清木器面漆二遍 刷底油、刮腻子、修色、刷油、打磨、面漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆					
7	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：水泥花砖 [工程内容] 1. 拆除	m2	217.14			
8	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：暂按10KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	15.21			
9	011102003001	青砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：青砖平铺 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	217.14			
10	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5 [工程内容] 1. 土方开挖	m3	23.65			
11	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：1. 密实度要求：分层夯实，压实系数不小于0.97 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：现	m3	12.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			场预留土 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
12	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	10.75			
13	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.75			
14	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖矩形孔240*115*90, 不低于MU10 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M10干混砂浆 4. 多孔砖灌浆 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m3	27.38			
15	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:草泥浆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	228.2			
16	011602001001	厕所拆除	[项目特征] 1. 构件名称:厕所全房拆除	m2	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 拆除					
17	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质:240砖墙 2. 拆除高度:2.1 [工作内容] 1. 拆除	m3	1.21			
18	011705001001	石板移位	[项目特征] 1. 名称:原有石板移位 [工作内容] 1. 装车 2. 运输 3. 卸车	台次	2			
19	011602001002	砖窑拆除	[项目特征] 1. 构件名称:砖窑拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	63.59			
20	011503002001	硬木扶手、栏杆、 栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格: 樟子松, 高0.6m [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	6.4			
21	011210006001	隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、 颜色:水泥板, 面层 刷乳胶漆 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	14.4			
22	011606003001	天棚面龙骨及饰面 拆除	[项目特征] 1. 拆除龙骨及饰面种类: 铝塑板天棚拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	80			
23	010507004001	台阶	[项目特征] 1. 踏步高、宽:300 2. 混凝土种类:水泥砂 浆 3. 面层:台阶装饰 水泥 砂浆	m2	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
24	030609001001	车挡	[项目特征] 1. 名称:车挡 2. 规格:DN80钢管 [工作内容] 1. 管路敷设 2. 伴热管伴热或电伴热 3. 管道脱脂 4. 支架制作、安装	m	24.5			
25	040205006001	标线	[项目特征] 1. 材料品种:黄色常温标线 2. 线型:实线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	200			
26	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:樟子松,高1.2m [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	37.6			
27	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝塑板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	78			
28	011503001001	金属栏杆	[项目特征] 1. 栏杆材料种类、规格:口40*40,口25*25,带花饰 [工作内容] 1. 制作	m	114			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料					
29	011503002003	仿古栏杆	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:塑树皮 2. 栏杆材料种类、规格:塑树皮 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	94.5			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架-围墙	[项目特征] 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:施工单位自行考虑 3. 脚手架材质:施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	114.1			
2	011701002002	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:施工单位自行考虑 3. 脚手架材质:施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	349.23			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 7 页 共 7 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：苏公塔维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

