

巴里坤县一中行政楼及初中教学楼装修工程 工程量确认单

一、综合楼地下室

- 1、铲除原有室内墙面涂料 710 m²，重新粉刷乳胶漆。
- 2、室内地面铺设实木木地板、做 20mm 厚平面砂浆找平层，共计 574 m²。
- 3、室内天棚吊矿棉板吊顶 574 m²。
- 4、拆除原有木质门 M1021 四套、更换为防盗门。
- 5、拆除原有塑钢窗 12 m²，更换为断桥隔热窗。
- 6、安装电动卷帘门一套 2.6m*2.3m。
- 7、室内加装暖气，安装 PPR32 暖气管暂按 150m 计入，DN32 阀门 2 个，安装 20 柱/组暖气片暂按 30 组计入。
- 8、室内原有家具及各种杂物需要清运出去、因具体工程量无法计算，计入专业暂估。
- 9、室内改造男女卫生间两间，因具体工程量无法计算，计入专业暂估。

二、初中教学楼

- 1、铲除原有室内墙裙 977.06 m²、拆除原有踢脚线 864m、垃圾外运，重新安装竹木纤维墙裙 977.06 m²，竹木纤维腰线 864m、竹木纤维踢脚线 864m，竹木纤维阳角 25*25 安装 133.2m。

