

粉刷项目清单

工程名称：阜康市第三幼儿园教学楼外墙粉刷改造目标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 内容: 铲除原有真石漆 3. 垃圾外运: 自行考虑	m2	3227.28			
2	011407001001	外墙真石漆	喷刷涂料部位: 外墙真石漆 施工内容: 1、刷界面剂一道 2、抹面抗裂砂浆找平层, 中间压入耐碱玻璃纤维网布(首层2道) 3、填补缝隙、局部普通腻子磨平 4、辊、刷或喷底层涂料 5、喷主层涂料 6、涂饰面层涂料(透明) 7、涂饰第二遍面层涂料(透明) 8、罩面涂料一遍 其他详设计	m2	3227.28			
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设高度: 现场综合考虑 2. 脚手架材质: 双排钢管脚手架	m2	3568.78			
本页小计							299511.01	
合计							299511.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08