

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		改造部分						
1	011102003001	块料楼地面	1. 名称:楼地面局部修补 2. 面层材料品种、规格、颜色:块料地面（颜色和选材同原地面） 3. 嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m ²	10			
2	011210006001	其他隔断	1. 名称:100厚轻质隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:纤维增强硅酸钙板，耐火极限不低于2h	m ²	33.41			
3	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:240mm内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆	m ³	6.29			
4	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:120mm内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆	m ³	3.2			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:破损墙面局部修补 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m ²	236.22			
6	011407001001	墙面喷刷乳胶漆	1. 名称:墙面乳胶漆 2. 喷刷涂料部位:硅酸钙板墙面、破损墙面 3. 刮腻子要求:刮腻子两道 4. 涂料品种、喷刷遍数:满足建设单位使用要求	m ²	236.22			
7	010503004002	300高C25混凝土门槛	1. 名称:300高C25混凝土门槛 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.06			
8	010801001001	木质门	1. 成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M1024（带亮）	樘	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 含门锁、执手锁等五金配件					
9	010807002001	金属防火窗	1. 名称:排烟窗 2. 玻璃品种、厚度:75系列单框双玻 排烟窗 3. 其他:玻璃必须使用安全玻璃、安装均应有资质单位承担	m ²	94.35			
10	01B001	手摇开窗机	1. 名称:KC3上悬、中悬侧窗手摇开窗机	套	25			
11	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:新增FM甲钢制防火门 2. 门框、扇材质:满足建设单位使用要求	m ²	2.3			
12	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:新增FM乙钢制防火门 2. 门框、扇材质:满足建设单位使用要求	m ²	2.3			
13	010507001001	细砼坡道	1. 面层厚度:100厚C30细石混凝土面层, 横向预留凹槽, 槽深10, 宽50, 间距100 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 混凝土种类:150厚C25混凝土 4. 垫层材料种类、厚度:300厚戈壁料垫层, 分两层碾压密实, 宽出面层300 5. 素土夯实, 压实系数≥0.94	m ²	35.96			
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手栏杆 2. 固定配件种类:详图纸设计	m	37.91			
		分部小计						
		拆除部分						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:窗户拆除 2. 垃圾清理及外运 3. 其他:垃圾清理及外运施工单位自行综合考虑	m ²	94.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:固定式防火玻璃挡烟垂壁 2. 包边:挡烟垂壁不锈钢双面包边15cm 3. 高度:600MM	m	24.86			
2	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器	1. 磷酸铵盐干粉灭火器 2. MFZ/ABC5kg 3. 灭火器箱: XMDDG22410*650*200 4. 其他: 满足设计及规范要求	组	20			
3	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 消火栓给水 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及管件 DN70 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道压力试验及水冲洗	m	16.54			
4	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 消火栓给水 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及管件 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道压力试验及水冲洗	m	179.12			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:满足设计及规范要求	个	2			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:满足设计及规范要求	个	6			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:满足设计及规	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			范要求					
8	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN70 4. 其他:满足设计及规范要求	个	5			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
10	031003009001	真空破坏器	1. 名称:真空破坏器 2. 连接形式:详设计图纸	个	17			
11	030901010002	室内消火栓	1. 名称:乙型组合式消防柜 2. 安装方式:1800*700*240mm 3. 附件材质、规格:铝合金 4. 备注:消火栓口径为SN65, 消防水枪型号为QZ19, 材料:铝合金制品。消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。暗装消火栓墙体厚均为300mm厚, 具体做法详见新22S6-B43。出水口压力大于0.50MPa时均采用减压稳压消火栓(可减压静压和动压)。	套	17			
12	010401011001	砖检查井	1. 砖砌检查井 2. 其他:满足设计及施工规范, 满足建设单位使用要求	座	1			
13	031002001002	管道支架	1. 材质:抗震支架 2. 管架形式:单管侧向支架 3. 其他:满足设计及规范要求	套	9			
14	031002001003	管道支架	1. 材质:抗震支架 2. 管架形式:多管侧向	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			支架 3.其他：满足设计及规范要求					
15	031002003001	套管	1.名称、类型：穿墙套管	个	2			
16	030413003001	打洞（孔）	1.名称：混凝土墙及顶打洞并用密封胶封堵 2.规格：DN100	个	29			
17	030907010001	切断非消防电源调试	1.名称：切断非消防电源调试	点位	3			
18	030907001001	消火栓灭火系统	1.名称：消火栓灭火系统调试	m2	2849.96			
19	030907007001	防火门窗系统调试	1.名称：防火门窗系统调试	m2	2849.96			
20	030907008001	消防电源系统调试	1.名称：消防电源系统调试	m2	2849.96			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404017001	配电箱	1.名称:ALE 配电箱 2.安装方式:悬挂式	台	1			
2	080906004001	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:保证放电时间满足90min持续工作时间	台	4			
3	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-YJE-3*2.5	m	70.43			
4	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	553.79			
5	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-YJE-3*4	m	47.12			
6	030411001001	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20	m	557.45			
7	030411001002	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC25	m	25.68			
8	030412001001	普通灯具	1.名称:应急照明灯具 2.型号:(小型)LED5W,36V 3.类型:壁装	套	105			
9	030412001002	普通灯具	1.名称:多信息复核标志灯 2.型号:(小型)LED1W,36V 3.类型:吊装	套	9			
10	030412001004	普通灯具	1.名称:楼层显示灯 2.型号:(小型)LED1W,36V 3.类型:壁装	套	12			
11	030412001005	普通灯具	1.名称:方向标志灯 2.型号:(小型)LED1W,36V 3.类型:壁装	套	30			
12	030412001006	普通灯具	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:(小型)LED1W,36V 3.类型:壁装	套	17			
13	030411006001	接线盒	[项目特征]	个	173			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾报警系统工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:100x50 3. 材质:钢制	m	37.17			
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS-2*1.5	m	2113.77			
3	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVS-2*1.5	m	17.73			
4	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2*2.5	m	1437.35			
5	030411001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20	m	689.8			
6	030411001002	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC15	m	329.11			
7	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 类型:感烟探测器	个	98			
8	030904003001	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 类型:装于消火栓箱内	个	17			
9	030904003002	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮(含电话插孔) 2. 类型:明装, 1.4m	个	8			
10	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:嵌入吊顶或挂墙明装, 2.5m	个	14			
11	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播(扬声器) 2. 功率:3W 3. 安装方式:嵌入吊顶或挂墙明装, 2.5m	个	8			
12	030904008001	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 类型:距地1.5m	台	4			
13	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 安装方式:明装, 按防火分区集中设置	台	4			
14	030503008001	电动、电磁阀门	1. 名称:防火门门磁开关	个	6			
15	030904010001	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾报警系统工程

标段：奇台县老奇台镇中心学校消防改造提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

