

吉木萨尔县泉子街镇小学零星 工程  
维修工程

---

投标总价

投 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 吉木萨尔县泉子街镇小学零星维修工程

投标总价（小写）： 9018.96

（大写）： 玖仟零壹拾捌元玖角陆分

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

时 间：            年    月    日



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：吉木萨尔县泉子街镇小学零星  
维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	采暖工程	9018.96		21.03	133.65
合计		9018.96		21.03	133.65

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。





# 综合单价分析表

工程名称：采暖工程

标段：吉木萨尔县泉子街镇小学零星维修工程

第 1 页 共 6 页

项目编码	011614001001	项目名称	暖气包拆除	计量单位	组	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
借A1-57	拆整组柱型散热器30片以内	组	1.0000	9.69	0.14	0.00	3.10	0.00	9.69	0.14	0.00	3.10	0.00
人工单价		小计						9.69	0.14	0.00	3.10	0.00	
安装综合工日114.27元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								23.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	乙炔气			m3	0.01	12.396	0.12						
	其他材料费					-	0.02	-	0				
	材料费小计					-	0.14	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖工程

标段：吉木萨尔县泉子街镇小学零星维修工程

第 2 页 共 6 页

项目编码	031005002001	项目名称	钢制散热器	计量单位	组	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
10-7-15	钢制散热器 柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数(片以内) 25	组	1.0000	79.48	488.73	0.15	25.44	0.00	79.48	488.73	0.15	25.44	0.00
人工单价		小计			79.48	488.73	0.15	25.44	0.00				
综合工日148元/工日		未计价材料费							475				
清单项目综合单价								593.8					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	散热器托钩(带膨胀螺栓)			个	4.2	2.928	12.3						
	冲击钻头 φ20			个	0.084	6.733	0.57						
	水			m3	0.059	6.77	0.4						
	其他材料费			元	0.3998	1	0.4						
	钢制散热器(柱式)16柱			组	1	475	475						
	其他材料费					-	0.07	-		0			
	材料费小计					-	488.73	-		0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖工程

标段：吉木萨尔县泉子街镇小学零星维修工程

第 3 页 共 6 页

项目编码	031005002002	项目名称	钢制散热器	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
10-7-15	钢制散热器 柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数(片以内) 25	组	1.0000	79.48	541.85	0.15	25.44	0.00	79.48	541.85	0.15	25.44	0.00
人工单价		小计			79.48	541.85	0.15	25.44	0.00				
综合工日148元/工日		未计价材料费							528.12				
清单项目综合单价								646.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	散热器托钩(带膨胀螺栓)			个	4.2	2.928	12.3						
	冲击钻头 φ20			个	0.084	6.733	0.57						
	水			m3	0.059	6.77	0.4						
	其他材料费			元	0.3998	1	0.4						
	钢制散热器(柱式)22柱			组	1	528.12	528.12						
	其他材料费					-	0.07	-		0			
	材料费小计					-	541.85	-		0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖工程

标段：吉木萨尔县泉子街镇小学零星维修工程

第 4 页 共 6 页

项目编码	031005002003	项目名称	钢制散热器	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
10-7-15	钢制散热器 柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数(片以内) 25	组	1.0000	79.48	610.53	0.15	25.44	0.00	79.48	610.53	0.15	25.44	0.00
人工单价		小计			79.48	610.53	0.15	25.44	0.00				
综合工日148元/工日		未计价材料费			596.8								
清单项目综合单价				715.6									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	散热器托钩(带膨胀螺栓)			个	4.2	2.928	12.3						
	冲击钻头 φ20			个	0.084	6.733	0.57						
	水			m3	0.059	6.77	0.4						
	其他材料费			元	0.3998	1	0.4						
	钢制散热器(柱式)20柱			组	1	596.8	596.8						
	其他材料费					-	0.07	-		0			
	材料费小计					-	610.53	-		0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖工程

标段：吉木萨尔县泉子街镇小学零星维修工程

第 5 页 共 6 页

项目编码	031004014001	项目名称	散热器附(配)件	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	16.28	34.70	0.88	5.20	0.00	16.28	34.70	0.88	5.20	0.00
人工单价		小计						16.28	34.70	0.88	5.20	0.00	
综合工日148元/工日		未计价材料费						27.27					
清单项目综合单价							57.06						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.001	6.77	0.01						
	其他材料费			元	0.1457	1	0.15						
	黑玛钢活接头 DN25			个	1.01	4.181	4.22						
	黑玛钢六角内接头 DN25			个	0.808	1.618	1.31						
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.884	0.153	0.29						
	锯条(各种规格)			根	0.064	0.965	0.06						
	机油			kg	0.01	5.892	0.06						
	乙炔气			kg	0.016	12.446	0.2						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.059	4.635	0.27						
	热轧厚钢板 δ 12~20			kg	0.031	3.97	0.12						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：吉木萨尔县泉子街镇小学零星维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			21.03			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	21.03			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	0.91			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	3.53			
10	X031302010001	检验试验费			2.35			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	2.35			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	4.18			
合 计					32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。













