昌吉州文联展厅及技术
用房修缮项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标清单编制说明

一、工程概况

- 1、建设单位：昌吉回族自治州文联
- 2、工程名称：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目
- 3、建设地址：昌吉回族自治州昌吉市
- 4、建设规模及工程特征：拟修缮文联展厅一楼和二楼设计图纸内修缮及室外雨篷、门头（创意文化墙）的修缮工作。

二、工程招标范围

- 1、工程招标范围：设计图纸内全部内容。

三、编制依据

- 1、设计图纸。
- 2、自治区贯彻实施 2020 版《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》。
- 3、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额昌吉估价汇总表》（2022）。
- 4、《全统安装工程消耗量定额昌吉估价汇总表》（2022）。
- 5、2020 版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额。

四、其他说明

- 1、**投标报价采用全费用综合单价模式；**
- 2、招标清单由两部分构成：工程修缮部分和成品购置部分；
- 3、设计费按 2.50 万元（不含税）计入；
- 4、专业暂估价部分：
 - 4.1 新风系统 2 套合计按 30000 元（不含税）计入；
 - 4.2 卫生间上下水改造按 9000 元（不含税）计入；
- 5、暂列金为 5.00 万元（不含税）；
- 6、增值税销项税额按 9%。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 1 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
		分部分项												
		一层												
1	011101005001	自流坪楼地面(文联展厅前厅)	1.找平层砂浆配合比、厚度:原地面局部空鼓、掉角部位修整处理 2.面漆材料种类、厚度:自流平砂浆	m2	100.57									
2	011101005002	自流坪楼地面(文联展厅前厅)	1.面漆材料种类、厚度:自流平地坪漆(底漆一道、面漆一道)	m2	100.57									
3	011105006001	金属踢脚线(文联展厅前厅)	1.踢脚线高度:40mm 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	2									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 2 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
4	011207001001	墙面装饰板(文联展厅前厅)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm石膏板	m2	140.07									
5	011302001001	吊顶天棚(文联展厅前厅)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:9mm石膏板 5. 其他:包含满堂脚手架	m2	100.57									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 3 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
6	011406001001	墙面油漆(文联展厅前厅)	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:墙面	m2	140.07									
7	011406001002	吊顶油漆(文联展厅前厅)	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:顶棚	m2	100.57									
8	011502001001	金属装饰线(文联展厅前厅)	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm宽不锈钢收边条(内嵌)	m	72									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 4 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
9	011101005003	自流坪楼地面(文联展厅)	1. 找平层砂浆配合比、厚度：原地面局部空鼓、掉角部位修整处理 2. 面漆材料种类、厚度：自流平砂浆	m2	426.96									
10	011101005004	自流坪楼地面(文联展厅)	1. 面漆材料种类、厚度：自流平地坪漆（底漆一道、面漆一道）	m2	426.96									
11	011105006002	金属踢脚线(文联展厅)	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线	m2	3.9									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 5 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
12	011207001002	墙面装饰板(文联展厅)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm石膏板	m2	390								
13	011210006001	其他隔断(文联展厅)	1. 骨架、边框材料种类、规格:100mm轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm阻燃板、9mm石膏板	m2	100.8								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 6 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
14	011406001003	墙面油漆(文联展厅)	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:墙面	m2	390									
15	011406001004	吊顶油漆(文联展厅)	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷黑色乳胶漆两遍 5. 部位:墙面	m2	487.5									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 7 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
16	011406001005	抹灰面油漆(文联展厅)	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷黑色乳胶漆两遍 5. 部位:顶棚 6. 其他:包含装修满堂脚手架	m2	426.96								
17	010805005001	全玻自由门(贵宾客接待室)	1. 框、扇材质:全玻有框门	m2	2.88								
18	011105006003	金属踢脚线(贵宾客接待室)	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	0.63								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 8 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
19	011406001006	抹灰面油漆(贵宾客接待室)	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:墙面	m2	65.94								
		分部小计											
		二层											
1	010801002001	木质门带套(国画室/油画室区域)	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门 1500*2400	m2	6.6								
2	011101005005	自流坪楼地面(国画室/油画室区域)	1. 找平层砂浆配合比、厚度:原地面局部空鼓、掉角部位修整处理 2. 面漆材料种类、厚度:自流平砂浆	m2	257.3								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 9 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
3	011101005006	自流坪楼地面(国画室/油画室区域)	1. 面漆材料种类、厚度:自流平地坪漆(底漆一道、面漆一道)	m2	257.3								
4	011105006004	金属踢脚线(国画室/油画室区域)	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	10.29								
5	011207001003	墙面装饰板(国画室/油画室区域)	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm石膏板	m2	126								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 10 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
6	011406001007	墙面油漆(国画室/油画室区域)	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:墙面	m2	365									
7	011406001008	天棚油漆(国画室/油画室区域)	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:顶棚 6. 其他:包含装修满堂脚手架	m2	257.3									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 11 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
8	011502001002	金属装饰线(国画室/油画室区域)	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm宽不锈钢收边条(内嵌)	m	51									
9	010801002002	木质门带套(会议室/休闲区域)	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门 1500*2400	m ²	6.6									
10	011101005007	自流坪楼地面(会议室/休闲区域)	1. 找平层砂浆配合比、厚度:原地面局部空鼓、掉角部位修整处理 2. 面漆材料种类、厚度:自流平砂浆	m ²	212.9									
11	011101005008	自流坪楼地面(会议室/休闲区域)	1. 面漆材料种类、厚度:自流平地坪漆(底漆一道、面漆一道)	m ²	212.9									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 12 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
12	011105006005	金属踢脚线(会议室/休闲区域)	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	2.8								
13	011210006002	其他隔断(会议室/休闲区域)	1. 骨架、边框材料种类、规格:100mm轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm阻燃板、9mm石膏板	m2	16.82								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 13 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
14	011406001009	新做隔断墙面油漆(会议室/休闲区域)	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:墙面	m2	33.64								
15	011406001010	墙面油漆(会议室/休闲区域)	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:墙面	m2	345.19								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 14 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
16	011406001011	天棚油漆(会议室/休闲区域)	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:顶棚 6. 其他:包含装修满堂脚手架	m2	212.9									
17	011502001003	金属装饰线(会议室/休闲区域)	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm宽不锈钢收边条(内嵌)	m	13.85									
18	010801002003	木质门带套(教学区/办公区)	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门 1500*2400	m2	6.6									
19	010801002004	木质门带套(教学区/办公区)	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门 600*2000	m2	2.4									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 15 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
20	011101005009	自流坪楼地面(教学区/办公区)	1.找平层砂浆配合比、厚度:原地面局部空鼓、掉角部位修整处理 2.面漆材料种类、厚度:自流平砂浆	m2	215.7								
21	011101005010	自流坪楼地面(教学区/办公区)	1.面漆材料种类、厚度:自流平地坪漆(底漆一道、面漆一道)	m2	215.7								
22	011105006006	金属踢脚线(教学区/办公区)	1.踢脚线高度:40mm 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	2.94								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 16 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	风险费用
23	011210006003	其他隔断(教学区/办公区)	1. 骨架、边框材料种类、规格:100mm轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm阻燃板、9mm石膏板	m2	16.82								
24	011406001012	新做隔断墙面油漆(教学区/办公区)	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:墙面	m2	33.64								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 17 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
25	011406001013	墙面油漆(教学区/办公区)	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:墙面	m2	410.87								
26	011406001014	天棚油漆(教学区/办公区)	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:乳胶漆腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 5. 部位:顶棚 6. 其他:包含装修满堂脚手架	m2	215.7								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 18 页 共 19 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中						
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	风险费用	
27	011502001004	金属装饰线(教学区/办公区)	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm宽不锈钢收边条(内嵌)	m	15									
		分部小计												
		创意文化墙												
1	011001003001	保温隔热墙面(创意文化墙)	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:50厚岩棉板	m2	101									
2	011204004001	干挂钢骨架(创意文化墙)		t	1.85									
3	011207001004	墙面装饰板(创意文化墙)	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝塑板	m2	72									
4	011207001005	墙面装饰板(创意文化墙)	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm石膏板	m2	29									
		分部小计												
		拆除工程												
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m2	620									
2	011608001001	铲除油漆面		m2	167.2									
3	011609002001	隔断隔墙拆除		m2	354.8									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
		分部分项											
		一层											
1	030411001001	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：JDG 3. 规格：20 4. 配置形式：CC/WC/ 5. 其他：包含脚手架费用	m	58								
2	030411004001	配线	1. 名称：WDZB-BYJ-3x2.5 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 其他：包含脚手架费用	m	174								
3	030412001001	普通灯具	1. 名称：内嵌式格栅灯 2. 其他：包含脚手架费用	套	27								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					风险费用	
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润		
4	030404034001	照明开关	1. 名称：照明开关 2. 其他：包含脚手架费用	个	1									
5	030411001002	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：JDG 3. 规格：20 4. 配置形式：CC/WC 5. 其他：包含脚手架费用	m	225									
6	030411004002	配线	1. 名称：WDZB-BYJ-3x2.5 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 其他：包含脚手架费用	m	720									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称：贵宾客接待室灯具 2. 其他：包含脚手架费用	套	1									
		分部小计												
		二层												
1	030411001003	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：CC/WC 5. 其他：包含脚手架费用	m	211									
2	030411004003	配线	1. 名称：WDZB-BYJ-3x2.5 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 其他：包含脚手架费用	m	633									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					风险费用	
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润		
3	030404035001	插座	1.其他：包含脚手架费用	个	8									
4	030404034002	照明开关	1.名称：照明开关 2.其他：包含脚手架费用	个	2									
5	030412001003	普通灯具	1.名称：300*1500mm吊链平板灯 2.其他：包含脚手架费用	套	28									
6	030411001004	配管	1.名称：钢管 2.材质：SC 3.规格：20 4.配置形式：CC/WC/ 5.其他：包含脚手架费用	m	175									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
7	030411004004	配线	1. 名称：WDZB-BYJ-3x2.5 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 其他：包含脚手架费用	m	525								
8	030404035002	插座	1. 其他：包含脚手架费用	个	9								
9	030404035003	插座	1. 名称：地插 2. 其他：包含脚手架费用	个	2								
10	030404034003	照明开关	1. 名称：照明三联开关 2. 其他：包含脚手架费用	个	4								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
11	030412001004	普通灯具	1. 名称:300*1500mm吊链平板灯 2. 其他:包含脚手架费用	套	24									
12	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:CC/WC/ 5. 其他:包含脚手架费用	m	210									
13	030411004005	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-3x2.5 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他:包含脚手架费用	m	630									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）							
						综合单价	合价	其中					风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费	管理费和利润	
14	030404035004	插座	1.其他：包含脚手架费用	个	7								
15	030404035005	插座	1.名称：地插 2.其他：包含脚手架费用	个	3								
16	030404034004	照明开关	1.名称：照明三联开关 2.其他：包含脚手架费用	个	4								
17	030412001005	普通灯具	1.名称：300*1500mm吊链平板灯 2.其他：包含脚手架费用	套	28								
本页小计													

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业设备类

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
		分部分项												
		一层												
1	01B001	移动收缩处轨道(文联展厅前厅)		m	6.7									
2	01B002	定制成品安装灯具挂架(文联展厅)		m	202.2									
3	01B003	定制成品挂画轨道(文联展厅)		m	202.2									
4	01B004	轨道转角射灯(文联展厅)	1. 成品	套	160									
		分部小计												
		二层												
1	01B005	磁吸墙面灰色毛毡布(国画室/油画室区域)	1. 面层材料品种、规格、颜色:磁吸墙面灰色毛毡布饰面	m ²	71.8									
2	01B006	定制成品挂画轨道(国画室/油画室区域)		m	70.4									
3	01B007	定制成品集成画架(国画室/油画室区域)		套	6									
4	01B008	定制成品油画画架(国画室/油画室区域)		套	10									
5	01B009	定制成品国画画架(国画室/油画室区域)		套	6									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业设备类

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
6	01B010	磁吸墙面灰色毛毡布(会议室/休闲区域)	1. 面层材料品种、规格、颜色:磁吸墙面灰色毛毡布饰面	m2	24.5									
7	01B0011	定制成品挂画轨道(会议室/休闲区域)		m	40.02									
8	01B012	定制成品移动收缩隔断墙(会议室/休闲区域)		m2	25.59									
9	01B013	磁吸墙面灰色毛毡布(教学区/办公区)	1. 面层材料品种、规格、颜色:磁吸墙面灰色毛毡布饰面	m2	27									
10	01B014	定制成品挂画轨道(教学区/办公区)		m	16.6									
11	01B015	定制成品移动收缩隔断墙(教学区/办公区)		m2	25.59									
		分部小计												
		文化创意墙门头												
1	01B016	灯具		项	1									
		分部小计												
		分部小计												
		措施项目												
		分部小计												
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业设备类

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮
项目

第 3 页 共 3 页

合计							
----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：家具类

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
		分部分项												
		一层												
1	02B001	存包柜(文联展厅前厅)	1. 台柜规格:宽3米,高3米 2. 材料种类、规格:成品铁艺柜 3. 五金种类、规格:	个	1									
2	02B002	显示屏(文联展厅前厅)	1. 名称:P2.0定制LED显示屏 2. 规格:4.8m*2.6m	套	1									
3	02B003	地毯(贵宾客接待室)		m ²	13.82									
4	02B004	空调(贵宾客接待室)		台	1									
		分部小计												
		二层												
1	02B005	矮柜(国画室/油画室区域)	1. 台柜规格:定制成品木质矮柜,具体尺寸和做法见图纸	m	11.65									
本页小计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：家具类

标段：昌吉州文联展厅及技术用房修缮项目

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
2	02B006	矮柜门头（会议室/休闲区域）	1. 台柜规格：定制成品木质矮柜，具体尺寸和做法见图纸	m	9.1									
3	01B07	成品家具可拼接组合（会议室/休闲区域）		套	1									
		分部小计												
		分部小计												
		措施项目												
		分部小计												
本页小计														
合计														

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。