



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	一	原砼地坪：切割、刨洗、铺设沥青砼地面，工程量：1277.85m <sup>2</sup> ；						
1	041001004 001	铣刨路面	1、材质：原水泥路面刨洗 2、厚度：5cm	m <sup>2</sup>	1277.850			
2	040103002 001	余方弃置	1、废弃料品种：废砼 2、施工项目：人工装车、自卸汽车外运 3、运距：5km	m <sup>3</sup>	63.890			
3	040402018 001	施工缝	1、类别：锯缝机切缝	m	125.100			
4	040203004 001	封层	1、材料品种：石油沥青	m <sup>2</sup>	1277.850			
5	040203006 001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土（含运距） 2、厚度：5cm	m <sup>2</sup>	1277.850			
		分部小计						
	二	原彩砖人行道拆除及恢复，工程量：896.26m <sup>2</sup> ，施工项目：						
	1	原彩砖人行道拆除：						
6	041001003 001	拆除基层	1、垫层：100mm厚人行道砼垫层 2、结合层：40mm厚水泥砂浆结合层 3、拆除方式：机械免爆	m <sup>2</sup>	896.260			
7	041001002 001	拆除人行道	1、材质：彩砖人行道面层 2、厚度：60mm 3、拆除方式：机械免爆	m <sup>2</sup>	896.260			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	040103002 002	余方弃置	1、废弃料品种：废 砣及废彩砖 2、施工项目：人工 装车、自卸汽车外运 3、运距：5km	m3	179.250				
		分部小计							
	:2	原彩砖人行道恢复：							
9	040204001 001	人行道整形碾压	1、部位：人行道	m2	896.260				
10	040202009 001	砂砾石	1、类型：戈壁土 2、运距：5km 3、厚度：200mm 4、密度：机械碾压	m2	896.260				
11	040303001 001	混凝土垫层	1、类型：砣垫层 2、混凝土强度等 级：C25 3、厚度：100mm	m3	89.630				
12	041102001 001	垫层模板	1、构件类型：垫层	m2	119.500				
13	040204002 001	人行道块料铺设	1、块料品种、规 格：60mm厚彩砖 2、结合层：60mm厚 砂垫层	m2	896.260				
		分部小计							
	3	提升检查井：18座，平均提升高 度：300mm；							
14	040204006 001	检查井升降	1、材料品种：砖砌 2、检查井规 格：Φ1200收口式检 查井 3、平均升（降）高 度：300mm	座	18.000				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	三	原砼地坪拆除、铺设花岗岩地坪，工程量：635.3m <sup>2</sup> ，施工项目：							
	1	原砼地坪拆除：							
15	041001002 002	拆除人行道	1、材质：砼地坪 2、厚度：150mm 3、拆除方式：机械免爆	m <sup>2</sup>	635.300				
16	040103002 003	余方弃置	1、废弃料品种：废砼 2、施工项目：人工装车、自卸汽车外运 3、运距：5km	m <sup>3</sup>	95.300				
		分部小计							
	2	火烧板地坪铺设：							
17	040303001 002	混凝土垫层	1、类型：砼垫层 2、混凝土强度等级：C25 3、厚度：100mm	m <sup>3</sup>	63.530				
18	041102001 002	垫层模板	1、构件类型：垫层	m <sup>2</sup>	84.710				
19	040204002 002	人行道块料铺设	1、类型：火烧板 规格：30mm厚花岗岩火烧板（豹皮花） 2、规格：300*600 3、结合层：30mm厚1:2干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	635.300				
		分部小计							
	3	L40*4角铁焊接流水槽，宽度：400mm，长度：25m（长）；							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	040601012 001	池槽	1、名称、部位：流水槽 2、截面（内径）：300mm（宽）*200mm（平均深） 3、混凝土强度等级：C30 4、篦子：L40*40*4角钢（刷防锈漆二道） 5、篦子宽度：400mm	m	25.000				
21	041102037 001	其他现浇构件模板	1、构件类型：流水槽	m <sup>2</sup>	25.000				
		分部小计							
		分部小计							
	四	大理石装饰条（200*50）粘贴，长度：158.92m；							
22	011604002 001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：原墙面抹灰层（起泡） 2、厚度：30mm	m <sup>2</sup>	31.780				
23	040103002 004	余方弃置	1、废弃料品种：废砼 2、施工项目：人工装车、自卸汽车外运 3、运距：5km	m <sup>3</sup>	0.950				
24	011502003 001	石材装饰线	1、线条材质：大理石装饰条 2、线条规格：200mm（高）*50mm（厚） 3、安装方式：砂浆粘贴	m	158.920				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	041106001 001	大型机械设备进 出场及安拆	1、机械设备名称： 刨洗机 2、机械设备规格型 号：路面铣刨 机500mm	台· 次	1.000				
2	041106001 003	大型机械设备进 出场及安拆	1、机械设备名称： 反铲挖掘机带液压锤 2、机械设备规格型 号：HM780	台· 次	1.000				
3	041106001 002	大型机械设备进 出场及安拆	1、机械设备名称： 沥青混凝土摊铺机	台· 次	1.000				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		总价措施项目				
1	041109001001	安全文明施工费		100.00		
1.1	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77		
1.2	041109001003	其中：临时设施费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32		
1.3	041109001005	其中：智慧工地基础配置费		100.00		
2	X041109010001	检验试验费		100.00		
2.1	X041109010002	自检试验费				
2.2	X041109010003	检验试验配合费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.10		
3	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.20		
4	041109007001	已完工程及设备保护费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39		
5	041109003001	二次搬运费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.77		

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	04B001	施工因素增加费	分部分项工程费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13		
7	04B002	竣工档案编制费	分部分项工程费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24		
8	041109002001	夜间施工增加费				
9	041109004001	冬雨季施工增加费				
10	X041109012001	特殊地区施工增加费				
合计						









# 计日工表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总 计							



## 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		9.53	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.96	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.10	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.45	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		2.38	
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		9.00	
合计					