

电力工程预算书

建设单位： _____

投标人（公章）： _____

工程名称： 明格陶勒哈基层管护站电力升级改造——100KVA变压器配电安装 _____

工程造价： _____

法定代表人或其授权人： _____

审核单位（公章）： _____

编制人（签字盖执、从业专用章）： _____

编制时间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

本工程安装 100KVA 柱式变压器一台，架空 10KV 线路 300 米，组立 12 米非预应力电杆 2 基，安装避雷器 1 组，安装跌落保险 2 组，以及其它杆上配套附件的制作安装。

二、安装工程结算

1、材料费

2、安装费

3、试验费

4、设计费

三、编制依据：

本工程报价根据《20KV 及以下配电网工程建设预算定额（2016）》及配套的取费标准取费。

材 料 表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	电杆	12米	基	2			应力
2	架空绝缘导线	JKLGYJ-1*70mm ²	米	300			
3	高压双横担		套	3			
4	高压双杆顶		套	3			
5	拉线	钢绞线、拉线盘、 拉线组合	根	2			
6	四配套		套	12			
7	跌落保险		组	2			
8	跌落保险横担	L63*6*1700	根	1			
9	偏心横担	L63*6*1700	根	2			
	变压器	100KVA	台	1			
10	避雷器		组	1			
11	避雷器横担	L63*6*1700	根	1			
12	接地		组	2			
13	并沟线夹		只	18			
14	设备线夹		只	42			
15	变台		套	1			
16	低压电缆	yjv-4*35mm ²	米	100			
17	卡盘	KP12	块	2			
18	底盘	DP6	块	2			
19	变压器护套		套	1			
20	防撞反光贴		张	2			
21	防腐沥青		桶	1			
22	玻璃丝布		张	3			
	合计:						

安装工程部分汇总表

表二甲

金额单位:元

序号	工程项目名称	设备购置费	安装工程费			合计	经济技术指标		
			金额	其中			单位	数量	指标
				主要材料费	人工费				
	配电站、开关站工程		2776		642	2776			
一	主要生产工程		2776		642	2776			
1	配电站、开关站		2776		642	2776			
1.2	配电装置		2776		642	2776	元/kVA	1	2776
1.2.1	10kV (20kV) 配电装置		2776		642	2776			
	架空线路工程		5994		1278	5994			
一	架空线路本体工程		5994		1278	5994	元/km	1	5994
1	土石方工程		673		187	673	元/m3	1	673
2	基础工程		1403		205	1403	元/m3	1	1403
2.1	基础工程材料工地运输		1160		137	1160			
2.3	基础防腐		243		69	243			
3	杆塔工程		1676		382	1676			
3.2	杆塔组立		1619		365	1619			
			57		17	57			
4	架线工程		2141		483	2141			
4.2	导线架设		1515		315	1515			
	拉线制作与安装		626		168	626			
5	杆上变配电装置		101		21	101	元/套	1	101
5.3	变配电装置试验及调试		101		21	101			
	电缆线路工程		899		210	899			
4	避雷及接地工程		899		210	899			
4.1	避雷器安装		689		160	689			
4.2	接地装置安装		211		50	211			
	合计		9668		2131	9668			

安装工程部分汇总表（取费）

表二甲

金额单位：元

序号	工程或费用名称	直接费								间接费			利润	编制基 准期 价差	乙供设备 费不 含税	税金	合计	
		直接工程费				措施费				规费		企业管理 费						
		人工费	材料费		机械费	临时设 施费	安全文明施 工措施费	施工工具用 具使用费	冬雨季施工 增加费	夜间施工增 加费	社会保 障费							住房公 积金
			定额材料 费	主要材料 费														
	配电站、开关站工程	642	136		452	66	162	25	63	7	163	266	231	148	185		229	2776
一	主要生产工程	642	136		452	66	162	25	63	7	163	266	231	148	185		229	2776
1	配电站、开关站	642	136		452	66	162	25	63	7	163	266	231	148	185		229	2776
1.2	配电装置	642	136		452	66	162	25	63	7	163	266	231	148	185		229	2776
1.2.1	10kV (20kV) 配电装置	642	136		452	66	162	25	63	7	163	266	231	148	185		229	2776
	架空线路工程	1278	277		1181	131	323	50	126	14	323	529	460	293	514		495	5994
一	架空线路本体工程	1278	277		1181	131	323	50	126	14	323	529	460	293	514		495	5994
1	土石方工程	187	39		22	19	47	7	18	2	47	77	67	43	40		56	673
2	基础工程	205	40		573	21	52	8	20	2	52	85	74	47	108		116	1403
2.1	基础工程材料工地运输	137	29		565	14	34	5	13	1	35	57	49	31	93		96	1160
2.3	基础防腐	69	11		8	7	17	3	7	1	17	28	25	16	14		20	243
3	杆塔工程	382	40		337	39	96	15	38	4	97	158	137	88	108		138	1676
3.2	杆塔组立	365	39		335	37	92	14	36	4	92	151	131	84	105		134	1619
		17	1		2	2	4	1	2	0	4	7	6	4	3		5	57
4	架线工程	483	158		222	50	122	19	48	5	122	200	174	111	252		177	2141
4.2	导线架设	315	109		197	32	80	12	31	3	80	130	113	72	215		125	1515
	拉线制作与安装	168	49		25	17	42	7	17	2	42	69	60	39	37		52	626
5	杆上变配电装置	21			28	2	5	1	2	0	5	9	8	5	7		8	101
5.3	变配电装置试验及调试	21			28	2	5	1	2	0	5	9	8	5	7		8	101
	电缆线路工程	210	41		121	22	53	8	21	2	53	87	76	48	82		74	899
4	避雷及接地工程	210	41		121	22	53	8	21	2	53	87	76	48	82		74	899
4.1	避雷器安装	160	38		94	16	40	6	16	2	41	66	58	37	57		57	689

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		配电站、开关站工程									1231	642
一		主要生产工程									1231	642
1		配电站、开关站									1231	642
1.2		配电装置									1231	642
1.2.1		10kV (20kV) 配电装置									1231	642
	PX6-10	配电装置 跌落式熔断器	组	2			92.68	50.81			185	102
	PX6-2	油浸式变压器安装 容量 100kVA以下	台	1			1045.28	540.87			1045	541
		架空线路工程									2736	1278
一		架空线路本体工程									2736	1278
1		土石方工程									248	187
	PX2-2	线路复测及分坑 直线双杆	基	2			36.79	15.11			74	30
	PX2-12	电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 松砂石 坑深 2.0m以内	m3	8.55			20.42	18.33			175	157
2		基础工程									818	205
2.1		基础工程材料工地运输									730	137
	PX1-10	汽车运输 混凝土杆 运输	t·km	234			1.22	0.3			285	70
	PX1-9	汽车运输 混凝土杆 装卸	t	3.6			73.23	6.96			264	25
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t·km	97.5			1.22	0.3			119	29
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.5			41.51	7.99			62	12
2.3		基础防腐									88	69
	PX3-74	混凝土电杆根部防腐 沥青清漆防腐 12m	根	3			11.24	6.48			34	19
	PX3-2	预制基础 底盘安装 每块重量 200kg以内	块	3			11.84	10.86			36	33
	PX3-6	预制基础 卡盘安装 每块重量 200kg以内	块	3			6.23	5.58			19	17
3		杆塔工程									758	382

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
3.2		杆塔组立									739	365
	PX4-2	混凝土杆组立 整根式 杆高12m以内	基	3			178.06	69.46			534	208
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张	片	12			2.57	1.42			31	17
	PX4-38	横担及绝缘子安装 10kv铁横担 双根	组	3			27.35	22.42			82	67
	PX4-37	横担及绝缘子安装 10kv铁横担 单根	组	5			18.34	14.39			92	72
											19	17
	PX4-83	其他安装 标牌安装	块(组)	2			6.73	5.97			13	12
	PX4-85	其他安装 电杆反光膜	套	3			1.99	1.66			6	5
4		架线工程									863	483
4.2		导线架设									621	315
	PD3-9	引下线、设备连接线 导线截面 95mm2 以下	组	3			147.12	65.95			441	198
	PX5-12	绝缘铝绞线 截面面积95mm2以内	100m	3			59.76	39.08			179	117
		拉线制作与安装									242	168
	PX4-58	拉线制作安装 普通拉线 截面70mm2以内	根	2			27.87	22.39			56	45
	PX2-12	电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 松砂石 坑深 2.0m以内	m3	5.7			20.42	18.33			116	104
	PX3-8	预制基础 拉线盘安装 每块重量 200kg 以内	块	2			6.93	4.21			14	8
	PX3-71	拉线棒防腐 三油二麻沥青防腐	根	2			28.13	5.06			56	10
5		杆上变配电装置									49	21
5.3		变配电装置试验及调试									49	21
	PX4-81	接地安装 接地体敷设 电阻测量	基	2			24.25	10.5			49	21
		电缆线路工程									372	210
4		避雷及接地工程									372	210
4.1		避雷器安装									292	160

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		配电站、开关站工程									1231	642
一		主要生产工程									1231	642
1		配电站、开关站									1231	642
1.2		配电装置									1231	642
1.2.1		10kV (20kV) 配电装置									1231	642
	PX6-10	配电装置 跌落式熔断器	组	2			92.68	50.81			185	102
	PX6-2	油浸式变压器安装 容量 100kVA以下	台	1			1045.28	540.87			1045	541
一、		直接费	元				1554				1554	
(一)		直接工程费	元				1231				1231	
1		人工费	元				642				642	
2		材料费	元				136				136	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				452				452	
(二)		措施费	元				323				323	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			642				63	
2		夜间施工增加费	%	1.08			642				7	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			642				25	
4		特殊地区施工增加费	%				642					
5		临时设施费	%	10.25			642				66	
6		安全文明施工费	%	25.25			642				162	
二、		间接费	元				660				660	
(一)		规费	元				429				429	
1		社会保险费	%	22			739				163	
2		住房公积金	%	36			739				266	
(二)		企业管理费	%	36.01			642				231	
三、		利润	%	22.97			642				148	
四、		编制基准期价差	元				185				185	
1		人工费价差	元				112				112	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
2		材料价差	元				15				15	
3		机械价差	元				58				58	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			2546				229	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				2776				2776	
		架空线路工程									2736	1278
一		架空线路本体工程									2736	1278
1		土石方工程									248	187
	PX2-2	线路复测及分坑 直线双杆	基	2			36.79	15.11			74	30
	PX2-12	电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 松砂石 坑深 2.0m以内	m3	8.55			20.42	18.33			175	157
一、		直接费	元				342				342	
(一)		直接工程费	元				248				248	
1		人工费	元				187				187	
2		材料费	元				39				39	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				22				22	
(二)		措施费	元				94				94	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			187				18	
2		夜间施工增加费	%	1.08			187				2	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			187				7	
4		特殊地区施工增加费	%				187					
5		临时设施费	%	10.25			187				19	
6		安全文明施工费	%	25.25			187				47	
二、		间接费	元				192				192	
(一)		规费	元				125				125	
1		社会保险费	%	22			215				47	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
2		住房公积金	%	36			215				77	
(二)		企业管理费	%	36.01			187				67	
三、		利润	%	22.97			187				43	
四、		编制基准期价差	元				40				40	
1		人工费价差	元				33				33	
2		材料价差	元				5				5	
3		机械价差	元				3				3	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			617				56	
七、		安装工程费（含编制基准期价差）	元				673				673	
2		基础工程									818	205
2.1		基础工程材料工地运输									730	137
	PX1-10	汽车运输 混凝土杆 运输	t·km	234			1.22	0.3			285	70
	PX1-9	汽车运输 混凝土杆 装卸	t	3.6			73.23	6.96			264	25
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t·km	97.5			1.22	0.3			119	29
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.5			41.51	7.99			62	12
一、		直接费	元				799				799	
(一)		直接工程费	元				730				730	
1		人工费	元				137				137	
2		材料费	元				29				29	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				565				565	
(二)		措施费	元				69				69	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			137				13	
2		夜间施工增加费	%	1.08			137				1	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			137				5	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
4		施工机械使用费	元				8				8	
(二)		措施费	元				35				35	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			69				7	
2		夜间施工增加费	%	1.08			69				1	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			69				3	
4		特殊地区施工增加费	%				69					
5		临时设施费	%	10.25			69				7	
6		安全文明施工费	%	25.25			69				17	
二、		间接费	元				71				71	
(一)		规费	元				46				46	
1		社会保险费	%	22			79				17	
2		住房公积金	%	36			79				28	
(二)		企业管理费	%	36.01			69				25	
三、		利润	%	22.97			69				16	
四、		编制基准期价差	元				14				14	
1		人工费价差	元				12				12	
2		材料价差	元				1				1	
3		机械价差	元				1				1	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			223				20	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				243				243	
3		杆塔工程									758	382
3.2		杆塔组立									739	365
	PX4-2	混凝土杆组立 整根式 杆高12m以内	基	3			178.06	69.46			534	208
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张	片	12			2.57	1.42			31	17
	PX4-38	横担及绝缘子安装 10kv铁横担 双根	组	3			27.35	22.42			82	67

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX4-37	横担及绝缘子安装 10kv铁横担 单根	组	5			18.34	14.39			92	72
一、		直接费	元				922				922	
(一)		直接工程费	元				739				739	
1		人工费	元				365				365	
2		材料费	元				39				39	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				335				335	
(二)		措施费	元				184				184	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			365				36	
2		夜间施工增加费	%	1.08			365				4	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			365				14	
4		特殊地区施工增加费	%				365					
5		临时设施费	%	10.25			365				37	
6		安全文明施工费	%	25.25			365				92	
二、		间接费	元				375				375	
(一)		规费	元				243				243	
1		社会保险费	%	22			419				92	
2		住房公积金	%	36			419				151	
(二)		企业管理费	%	36.01			365				131	
三、		利润	%	22.97			365				84	
四、		编制基准期价差	元				105				105	
1		人工费价差	元				64				64	
2		材料价差	元				2				2	
3		机械价差	元				39				39	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			1485				134	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				1619				1619	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
											19	17
	PX4-83	其他安装 标牌安装	块(组)	2			6.73	5.97			13	12
	PX4-85	其他安装 电杆反光膜	套	3			1.99	1.66			6	5
一、		直接费	元				28				28	
(一)		直接工程费	元				19				19	
1		人工费	元				17				17	
2		材料费	元				1				1	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				2				2	
(二)		措施费	元				9				9	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			17				2	
2		夜间施工增加费	%	1.08			17					
3		施工工具用具使用费	%	3.89			17				1	
4		特殊地区施工增加费	%				17					
5		临时设施费	%	10.25			17				2	
6		安全文明施工费	%	25.25			17				4	
二、		间接费	元				17				17	
(一)		规费	元				11				11	
1		社会保险费	%	22			19				4	
2		住房公积金	%	36			19				7	
(二)		企业管理费	%	36.01			17				6	
三、		利润	%	22.97			17				4	
四、		编制基准期价差	元				3				3	
1		人工费价差	元				3				3	
2		材料价差	元				0					
3		机械价差	元				0					
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			52				5	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
七、		安装工程费 (含编制基准期价差)	元				57				57	
4		架线工程									863	483
4.2		导线架设									621	315
	PD3-9	引下线、设备连接线 导线截面 95mm2 以下	组	3			147.12	65.95			441	198
	PX5-12	绝缘铝绞线 截面积95mm2以内	100m	3			59.76	39.08			179	117
一、		直接费	元				779				779	
(一)		直接工程费	元				621				621	
1		人工费	元				315				315	
2		材料费	元				109				109	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				197				197	
(二)		措施费	元				159				159	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			315				31	
2		夜间施工增加费	%	1.08			315				3	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			315				12	
4		特殊地区施工增加费	%				315					
5		临时设施费	%	10.25			315				32	
6		安全文明施工费	%	25.25			315				80	
二、		间接费	元				324				324	
(一)		规费	元				210				210	
1		社会保险费	%	22			362				80	
2		住房公积金	%	36			362				130	
(二)		企业管理费	%	36.01			315				113	
三、		利润	%	22.97			315				72	
四、		编制基准期价差	元				215				215	
1		人工费价差	元				180				180	
2		材料价差	元				12				12	
3		机械价差	元				23				23	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价				
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费	
4		装材价差	元										
五、		乙供设备不含税价	元										
六、		税金	%	9			1390				125		
七、		安装工程费(含编制基价期价差)	元				1515				1515		
		拉线制作与安装									242	168	
	PX4-58	拉线制作安装 普通拉线 截面70mm2以内	根	2			27.87	22.39			56	45	
	PX2-12	电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 松砂石 坑深 2.0m以内	m3	5.7			20.42	18.33			116	104	
	PX3-8	预制基础 拉线盘安装 每块重量 200kg以内	块	2			6.93	4.21			14	8	
	PX3-71	拉线棒防腐 三油二麻沥青防腐	根	2			28.13	5.06			56	10	
一、		直接费	元				327				327		
(一)		直接工程费	元				242				242		
1		人工费	元				168				168		
2		材料费	元				49				49		
3		主要材料费	元										
4		施工机械使用费	元				25				25		
(二)		措施费	元				84				84		
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			168				17		
2		夜间施工增加费	%	1.08			168				2		
3		施工工具用具使用费	%	3.89			168				7		
4		特殊地区施工增加费	%				168						
5		临时设施费	%	10.25			168				17		
6		安全文明施工费	%	25.25			168				42		
二、		间接费	元				172				172		
(一)		规费	元				112				112		
1		社会保险费	%	22			193				42		
2		住房公积金	%	36			193				69		

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价				
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费	
(二)		企业管理费	%	36.01			168					60	
三、		利润	%	22.97			168					39	
四、		编制基准期价差	元				37					37	
1		人工费价差	元				29					29	
2		材料价差	元				4					4	
3		机械价差	元				3					3	
4		装材价差	元										
五、		乙供设备不含税价	元										
六、		税金	%	9			574					52	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				626					626	
5		杆上变配电装置										49	21
5.3		变配电装置试验及调试										49	21
	PX4-81	接地安装 接地体敷设 电阻测量	基	2			24.25	10.5				49	21
一、		直接费	元				59					59	
(一)		直接工程费	元				49					49	
1		人工费	元				21					21	
2		材料费	元										
3		主要材料费	元										
4		施工机械使用费	元				28					28	
(二)		措施费	元				11					11	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			21					2	
2		夜间施工增加费	%	1.08			21						
3		施工工具用具使用费	%	3.89			21					1	
4		特殊地区施工增加费	%				21						
5		临时设施费	%	10.25			21					2	
6		安全文明施工费	%	25.25			21					5	
二、		间接费	元				22					22	
(一)		规费	元				14					14	
1		社会保险费	%	22			24					5	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
2		住房公积金	%	36			24				9	
(二)		企业管理费	%	36.01			21				8	
三、		利润	%	22.97			21				5	
四、		编制基准期价差	元				7				7	
1		人工费价差	元				4				4	
2		材料价差	元									
3		机械价差	元				3				3	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			92				8	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				101				101	
		电缆线路工程									372	210
4		避雷及接地工程									372	210
4.1		避雷器安装									292	160
	PX6-14	配电装置 避雷器 10kV	组	1			246.49	128.05			246	128
	PD8-17	避雷引下线 沿建筑物、构筑物引下	m	8			5.75	4.04			46	32
一、		直接费	元				373				373	
(一)		直接工程费	元				292				292	
1		人工费	元				160				160	
2		材料费	元				38				38	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				94				94	
(二)		措施费	元				81				81	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			160				16	
2		夜间施工增加费	%	1.08			160				2	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			160				6	
4		特殊地区施工增加费	%				160					
5		临时设施费	%	10.25			160				16	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
6		安全文明施工费	%	25.25			160				40	
二、		间接费	元				165				165	
(一)		规费	元				107				107	
1		社会保险费	%	22			184				41	
2		住房公积金	%	36			184				66	
(二)		企业管理费	%	36.01			160				58	
三、		利润	%	22.97			160				37	
四、		编制基准期价差	元				57				57	
1		人工费价差	元				45				45	
2		材料价差	元				4				4	
3		机械价差	元				8				8	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			632				57	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				689				689	
4.2		接地装置安装									80	50
	PD8-4	角钢接地板 竖土	根	2			19.99	12.49			40	25
	PX6-32	接地环及绝缘护罩等 接地环	组	2			10.52	8.24			21	16
	PX6-33	接地环及绝缘护罩等 设备绝缘护罩	个	6			3.1	1.43			19	9
一、		直接费	元				105				105	
(一)		直接工程费	元				80				80	
1		人工费	元				50				50	
2		材料费	元				3				3	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				27				27	
(二)		措施费	元				25				25	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			50				5	
2		夜间施工增加费	%	1.08			50				1	

