

电力工程预算书

建设单位： _____

投标人（公章）： _____

青稞稞管护站改善基层一线生产生活条件一配电改造

工程名称： _____

工程造价： _____

法定代表人或其授权人： _____

审核单位（公章）： _____

编制人（签字盖执、从业专用章）： _____

编制时间： 年 月 日

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		架空线路工程								68167	4135	2297
一		架空线路本体工程								68167	4135	2297
1		土石方工程									285	202
	PX2-2	线路复测及分坑 直线双杆	基	3			36.79	15.11			110	45
	PX2-12	电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 松砂石 坑深 2.0m以内	m3	8.55			20.42	18.33			175	157
2		基础工程								1767	1362	602
2.1		基础工程材料工地运输									549	95
	PX1-10	汽车运输 混凝土杆 运输	t·km	234			1.22	0.3			285	70
	PX1-9	汽车运输 混凝土杆 装卸	t	3.6			73.23	6.96			264	25
2.2		基础砌筑								1767	725	438
	PX3-22	现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量 10m3以内	m3	3.533			205.2	123.87			725	438
	补充主材001	混凝土搅拌及浇制	m3	3.533		500				1767		
		主材费小计								1767		
		小计								1767	725	438
2.3		基础防腐									88	69
	PX3-74	混凝土电杆根部防腐 沥青清漆防腐 12m	根	3			11.24	6.48			34	19
	PX3-2	预制基础 底盘安装 每块重量 200kg以内	块	3			11.84	10.86			36	33
	PX3-6	预制基础 卡盘安装 每块重量 200kg以内	块	3			6.23	5.58			19	17
3		杆塔工程								7500	636	282
3.2		杆塔组立								7500	620	269
	PX4-2	混凝土杆组立 整根式 杆高12m以内	基	3			178.06	69.46			534	208
	补充主材002	混凝土杆 整根式 杆高12m	基	3		2500				7500		
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张	片	12			2.57	1.42			31	17

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		架空线路工程								68167	4135	2297
一		架空线路本体工程								68167	4135	2297
1		土石方工程									285	202
	PX2-2	线路复测及分坑 直线双杆	基	3			36.79	15.11			110	45
	PX2-12	电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 松砂石 坑深 2.0m以内	m3	8.55			20.42	18.33			175	157
一、		直接费	元				387				387	
(一)		直接工程费	元				285				285	
1		人工费	元				202				202	
2		材料费	元				59				59	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				24				24	
(二)		措施费	元				102				102	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			202				20	
2		夜间施工增加费	%	1.08			202				2	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			202				8	
4		特殊地区施工增加费	%				202					
5		临时设施费	%	10.25			202				21	
6		安全文明施工费	%	25.25			202				51	
二、		间接费	元				208				208	
(一)		规费	元				135				135	
1		社会保险费	%	22			232				51	
2		住房公积金	%	36			232				84	
(二)		企业管理费	%	36.01			202				73	
三、		利润	%	22.97			202				46	
四、		编制基准期价差	元				45				45	
1		人工费价差	元				35				35	
2		材料价差	元				7				7	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
3		机械价差	元				3				3	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			686				62	
七、		安装工程费 (含编制基准期价差)	元				747				747	
2		基础工程								1767	1362	602
2.1		基础工程材料工地运输									549	95
	PX1-10	汽车运输 混凝土杆 运输	t·km	234			1.22	0.3			285	70
	PX1-9	汽车运输 混凝土杆 装卸	t	3.6			73.23	6.96			264	25
一、		直接费	元				597				597	
(一)		直接工程费	元				549				549	
1		人工费	元				95				95	
2		材料费	元				29				29	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				425				425	
(二)		措施费	元				48				48	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			95				9	
2		夜间施工增加费	%	1.08			95				1	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			95				4	
4		特殊地区施工增加费	%				95					
5		临时设施费	%	10.25			95				10	
6		安全文明施工费	%	25.25			95				24	
二、		间接费	元				98				98	
(一)		规费	元				64				64	
1		社会保险费	%	22			110				24	
2		住房公积金	%	36			110				39	
(二)		企业管理费	%	36.01			95				34	
三、		利润	%	22.97			95				22	
四、		编制基准期价差	元				70				70	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
1		人工费价差	元				17				17	
2		材料价差	元				3				3	
3		机械价差	元				50				50	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			786				71	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				857				857	
2.2		基础砌筑								1767	725	438
	PX3-22	现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础 混凝土量 10m3以内	m3	3.533			205.2	123.87			725	438
	补充主材001	混凝土搅拌及浇制	m3	3.533		500				1767		
		主材费小计								1767		
		小计								1767	725	438
一、		直接费	元				2712				2712	
(一)		直接工程费	元				2491				2491	
1		人工费	元				438				438	
2		材料费	元				235				235	
3		主要材料费	元				1767				1767	
4		施工机械使用费	元				52				52	
(二)		措施费	元				220				220	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			438				43	
2		夜间施工增加费	%	1.08			438				5	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			438				17	
4		特殊地区施工增加费	%				438					
5		临时设施费	%	10.25			438				45	
6		安全文明施工费	%	25.25			438				111	
二、		间接费	元				449				449	
(一)		规费	元				292				292	
1		社会保险费	%	22			503				111	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
2		住房公积金	%	36			503				181	
(二)		企业管理费	%	36.01			438				158	
三、		利润	%	22.97			438				101	
四、		编制基准期价差	元				109				109	
1		人工费价差	元				76				76	
2		材料价差	元				27				27	
3		机械价差	元				6				6	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			3371				303	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				3674				3674	
2.3		基础防腐									88	69
	PX3-74	混凝土电杆根部防腐 沥青清漆防腐 12m	根	3			11.24	6.48			34	19
	PX3-2	预制基础 底盘安装 每块重量 200kg以 内	块	3			11.84	10.86			36	33
	PX3-6	预制基础 卡盘安装 每块重量 200kg以 内	块	3			6.23	5.58			19	17
一、		直接费	元				123				123	
(一)		直接工程费	元				88				88	
1		人工费	元				69				69	
2		材料费	元				11				11	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				8				8	
(二)		措施费	元				35				35	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			69				7	
2		夜间施工增加费	%	1.08			69				1	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			69				3	
4		特殊地区施工增加费	%				69					

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价				
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费	
5		临时设施费	%	10.25			69					7	
6		安全文明施工费	%	25.25			69					17	
二、		间接费	元				71					71	
(一)		规费	元				46					46	
1		社会保险费	%	22			79					17	
2		住房公积金	%	36			79					28	
(二)		企业管理费	%	36.01			69					25	
三、		利润	%	22.97			69					16	
四、		编制基准期价差	元				14					14	
1		人工费价差	元				12					12	
2		材料价差	元				1					1	
3		机械价差	元				1					1	
4		装材价差	元										
五、		乙供设备不含税价	元										
六、		税金	%	9			223					20	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				243					243	
3		杆塔工程									7500	636	282
3.2		杆塔组立									7500	620	269
	PX4-2	混凝土杆组立 整根式 杆高12m以内	基	3			178.06	69.46				534	208
	补充主材002	混凝土杆 整根式 杆高12m	基	3		2500					7500		
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张	片	12			2.57	1.42				31	17
	PX4-37	横担及绝缘子安装 10kv铁横担 单根	组	3			18.34	14.39				55	43
		主材费小计									7500		
		小计									7500	620	269
一、		直接费	元				8255					8255	
(一)		直接工程费	元				8120					8120	
1		人工费	元				269					269	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
2		材料费	元				24				24	
3		主要材料费	元				7500				7500	
4		施工机械使用费	元				328				328	
(二)		措施费	元				135				135	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			269				26	
2		夜间施工增加费	%	1.08			269				3	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			269				10	
4		特殊地区施工增加费	%				269					
5		临时设施费	%	10.25			269				28	
6		安全文明施工费	%	25.25			269				68	
二、		间接费	元				276				276	
(一)		规费	元				179				179	
1		社会保险费	%	22			309				68	
2		住房公积金	%	36			309				111	
(二)		企业管理费	%	36.01			269				97	
三、		利润	%	22.97			269				62	
四、		编制基准期价差	元				87				87	
1		人工费价差	元				47				47	
2		材料价差	元				2				2	
3		机械价差	元				38				38	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			8680				781	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				9461				9461	
											16	13
	PX4-85	其他安装 电杆反光膜	套	8			1.99	1.66			16	13
一、		直接费	元				23				23	
(一)		直接工程费	元				16				16	
1		人工费	元				13				13	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
2		材料费	元									
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				3				3	
(二)		措施费	元				7				7	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			13				1	
2		夜间施工增加费	%	1.08			13					
3		施工工具用具使用费	%	3.89			13				1	
4		特殊地区施工增加费	%				13					
5		临时设施费	%	10.25			13				1	
6		安全文明施工费	%	25.25			13				3	
二、		间接费	元				14				14	
(一)		规费	元				9				9	
1		社会保险费	%	22			15				3	
2		住房公积金	%	36			15				6	
(二)		企业管理费	%	36.01			13				5	
三、		利润	%	22.97			13				3	
四、		编制基准期价差	元				3				3	
1		人工费价差	元				2				2	
2		材料价差	元									
3		机械价差	元				0					
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			42				4	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				46				46	
4		架线工程								58900	1853	1211
4.2		导线架设								58900	1853	1211
	PX5-12	绝缘铝绞线 截面积95mm2以内	100m	31			59.76	39.08			1853	1211
	补充主材003@1	绝缘铝绞线 截面积70mm2	m	3100			19			58900		

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		主材费小计								58900		
		小计								58900	1853	1211
一、		直接费	元				61362				61362	
(一)		直接工程费	元				60753				60753	
1		人工费	元				1211				1211	
2		材料费	元				476				476	
3		主要材料费	元				58900				58900	
4		施工机械使用费	元				165				165	
(二)		措施费	元				610				610	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			1211				119	
2		夜间施工增加费	%	1.08			1211				13	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			1211				47	
4		特殊地区施工增加费	%				1211					
5		临时设施费	%	10.25			1211				124	
6		安全文明施工费	%	25.25			1211				306	
二、		间接费	元				1244				1244	
(一)		规费	元				808				808	
1		社会保险费	%	22			1393				307	
2		住房公积金	%	36			1393				502	
(二)		企业管理费	%	36.01			1211				436	
三、		利润	%	22.97			1211				278	
四、		编制基准期价差	元				286				286	
1		人工费价差	元				211				211	
2		材料价差	元				56				56	
3		机械价差	元				19				19	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			63171				5685	
七、		安装工程费(含编制基准期价差)	元				68857				68857	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元