

电力工程预算书

建设单位： _____

投标人（公章）： _____

工程名称： 明格陶勒哈基层管护站电力升级改造——低压电缆敷设

工程造价： 149000.00元

法定代表人或其授权人： _____

审核单位（公章）： _____

编制人（签字盖执、从业专用章）： _____


编制时间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

该工程敷设低压电缆（YJV4*35mm²）450米，敷设低压电缆（YJV4*50mm²）150米，敷设低压电缆（YJV4*70mm²）240米，敷设低压电缆（YJV4*120mm²）10米，安装无功柜1台，安装低压开关箱1台，制作及安装低压电缆头12套。

二



三、编制依据：

本工程报价根据《20KV及以下配电网工程建设预算定额（2016）》及配套的取费标准取费。

材 料 表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	低压电缆	YJV4*35mm ²	米	450			
2	低压电缆	YJV4*50mm ²	米	150			
3	低压电缆	YJV4*70mm ²	米	100			
4	低压电缆	YJV4*120mm ²	米	10			
5	无功柜		台	1			
6	低压开关箱		台	2			
7	低压电缆头		套	12			
	合计:						

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
3		机械价差	元				28				28	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			2939				265	
七、		安装工程费（含编制基准期价差）	元				3203				3203	
		电缆线路工程									4995	3069
		电缆沟开挖									1775	977
	PL1-2	人工土石方工程 挖土方 普土 深2m以内	m3	72			13.62	12.18			981	877
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土	100m3	4.8			165.49	20.83			794	100
一、		直接费	元				3244				3244	
(一)		直接工程费	元				1775				1775	
1		人工费	元				977				977	
2		材料费	元									
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				798				798	
(二)		措施费	元				1469				1469	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			977				96	
2		夜间施工增加费	%	1.08			977				11	
3		施工工具用具使用费	%	3.89			977				38	
4		特殊地区施工增加费	元				977				977	
5		临时设施费	%	10.25			977				100	
6		安全文明施工费	%	25.25			977				247	
二、		间接费	元				352				352	
(一)		规费	元									
1		社会保险费	%				1123					
2		住房公积金	%				1123					
(二)		企业管理费	%	36.01			977				352	
三、		利润	%	22.97			977				224	

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
四、		编制基准期价差	元				251				251	
1		人工费价差	元				170				170	
2		材料价差	元									
3		机械价差	元				81				81	
4		装材价差	元									
五、		乙供设备不含税价	元									
六、		税金	%	9			4071				366	
七、		安装工程费（含编制基准期价差）	元				4437				4437	
2		电缆敷设									3220	2092
2.2		1kV电缆敷设									3220	2092
	PL3-1	直埋式电力电缆敷设(10kV) 截面35mm2以内	100m/三相	4.5			367.43	250.6			1653	1128
	PL3-1	直埋式电力电缆敷设(10kV) 截面50mm2以内	100m/三相	1.5			367.43	250.6			551	376
	PL3-2	直埋式电力电缆敷设(10kV) 截面70mm2以内	100m/三相	1			393.71	271.12			394	271
	PL3-3	直埋式电力电缆敷设(10kV) 截面120mm2以内	100m/三相	0.1			711.34	379.82			71	38
	PL4-15	热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(1kV) 截面50mm2以内	个	8			37.43	16.94			299	136
	PL4-16	热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(1kV) 截面120mm2以内	个	4			62.72	36.05			251	144
一、		直接费	元				6365				6365	
(一)		直接工程费	元				3220				3220	
1		人工费	元				2092				2092	
2		材料费	元				527				527	
3		主要材料费	元									
4		施工机械使用费	元				601				601	
(二)		措施费	元				3146				3146	
1		冬雨季施工增加费	%	9.86			2092				206	

