

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：阿尔夏提管护站管护站改善基层
一线生产生活条件—配电改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费	18806.01	
1.1	土方工程	18806.01	
二、	措施工程费	441.73	
2.1	其中：安全文明施工费	377.34	
三、	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四、	规费	644.35	—
五、	增值税销项税额	1790.29	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		21,682.38	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：阿尔夏提管护站管护站改善基层一线生产生活条件—配电改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			377.34			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	5.15	221.08			
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	2.13	91.44			
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.51	64.82			
5	4	其中：智慧工地基础配置费						
6	011707002001	夜间施工		0				
7	011707003001	非夜间施工照明		0				
8	011707004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
9	011707005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
10	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.11	4.72			
12	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.12	5.15			
13	X011707009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.1	47.22			
14	X011707010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.17	7.3			
15	X011707011001	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿尔夏提管护站管护站改善基层
一线生产生活条件—配电改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中 暂估价			
		分部分项									
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-0.6/1KV-4x70 3. 埋地敷设	m	120						
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-0.6/1KV-4x120 3. 埋地敷设 4. 其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范	m	6						
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:地埋	m	120						
		分部小计									
		措施项目									
		分部小计									
本页小计							23271.96				
合计							23271.96				

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

