

阿克苏市综合办公区消  
防泵房地上改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：阿克苏市综合办公区消防泵房  
地上改造

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	阿克苏市综合办公区消防泵房地上改造				
	合计				

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市综合办公区消防泵房地上改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	01B001	吊石头	吊石头	块	2			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	260			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	200			
4	010103001002	回填方	回填连沙石	m3	50			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:1km	m3	50			
6	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚氨酯防水涂膜 2mm厚	m2	180			
7	010507002001	室外地坪	打地平C30混凝土15公分	m2	240			
8	01B002	维修门沿	维修门沿	项	1			
9	010802003001	钢质防火门	钢质防火门	m2	18.26			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市综合办公区消防泵房地上改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市综合办公区消防泵房地上改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市综合办公区消防泵房地上改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030109001002	离心式泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:N=45KW	台	2			
2	030109001003	离心式泵	1. 名称:喷淋泵 2. 型号:N=55KW	台	2			
3	030109011001	潜水泵	1. 名称:排污泵 2. 型号:N=1.5KW	台	2			
4	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:双电源配电柜 2. 规格:2200×800×600	台	1			
5	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:消火栓泵控制柜 2. 规格:2200×800×600	台	1			
6	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:喷淋泵控制柜 2. 规格:2200×800×600	台	1			
7	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称:排污泵控制柜 2. 规格:400×500×200	台	1			
8	030404004005	低压开关柜(屏)	1. 名称:消防巡检柜 2. 规格:2200×800×600	台	1			
9	030109011002	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:N=7.5KW	台	1			
10	030404004006	低压开关柜(屏)	1. 名称:潜水泵控制柜 2. 规格:600×800×200	台	1			
11	080801012001	铜母排	1. 规格:TMY-40×4	m	1			
12	030108003001	轴流通风机	1. 名称:通风机 2. 规格:功率250W	台	2			
13	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:电暖器 2. 型号、规格:功率1.5KW	组	3			
14	03B001	拆除	1. 消火栓泵拆除2台 喷淋泵拆除2台 排污泵拆除2台 双电源配电柜拆除1台 消火栓泵控制柜拆除1台 喷淋泵控制柜拆除1台 排污泵控制柜拆除1台 消防巡检柜拆除1台 潜水泵拆除1台 潜水泵控制柜拆除1台	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市综合办公区消防泵房地上改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



