

2022年天然林资源保护
修复项目-5000亩封山育
林（建设围栏）项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2022年天然林资源保护修复项目-5000亩封山育林（建设围栏）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2022年天然林资源保护修复项目-
5000亩封山育林（建设围栏）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		围栏						
1	01B001	金属围栏	1. 网格围栏 2. 高度1.1m，七道纬线（第一道与第七道 ϕ 2.8镀锌钢丝，其余 ϕ 2.5镀锌钢丝），经线间距60cm（ ϕ 2.5镀锌钢丝），镀锌钢丝重量不少于80g/m。 3. 角钢柱间距4-6m， $\angle$ 40*4mm等边角钢。	m	3250			
2	01B002	标识牌	1. 标志牌规格2*3m，镀锌钢管框架， $\angle$ 50mm镀锌角钢龙骨；彩钢皮外包喷绘布；80mm镀锌钢管立柱三根，高3m，埋深1m；基础C20混凝土500*500*500mm。	块	1			
3	01B003	宣传牌	1. 标志牌规格2*3m，镀锌钢管框架， $\angle$ 50mm镀锌角钢龙骨；双面彩钢皮外包喷绘布；125mm镀锌钢管立柱三根，高3m，埋深1m；基础C20混凝土500*500*1000mm。	块	4			
4	010509001001	矩形柱	1. 预制混凝土界桩 2. 单件体积:0.002m3 3. 安装高度:0.12*0.12*1.2m 4. 混凝土强度等级:C20	根	4			
5	010804005001	金属格栅门	1. 门框或扇外围尺寸：金属格栅门4*1.2m 2. 门框、扇材质:角钢立柱	樘	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2022年天然林资源保护修复项目-5000亩封山育林（建设围栏）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：2022年天然林资源保护修复项目-5000亩封山育林（建设围栏）项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：2022年天然林资源保护修复项目-5000亩封山育林（建设围栏）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：2022年天然林资源保护修复项目-5000亩封山育林（建设围栏）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：2022年天然林资源保护修复项目-5000亩封山育林（建设围栏）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13