

库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：




法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

工程量清单总说明

1. 工程名称: 库车市乌恰镇蔬菜新村 2025 年中央农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目, 工程规模: 新建厕所 60m², 地上一层, 砖混结构, 檐口高度 3.45m, 新建 4m 宽沥青路面 266.27m,
2. 招标范围: 招标文件及答疑规定的全部内容。
3. 清单编制依据: 本工程施工图, 与图纸配套的各种标准图集及甲方提供工程量数据, 以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013) 通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013);
4. 规费包括: 工程排污费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险; 规费和税金必须按国家有关规定报价。
5. 工程量清单表中任何内容不得随意删除和涂改, 表中列明项目投标人均应如实填报, 未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他项目单价和合价中。
6. 凡是工程量清单报价表中与合价不符时以单价为准, 大写和小写不符时以大写为准。
7. 招标人提供的分部工程量清单, 是投标人投标报价的基础; 投标人填写的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表, 作为签订合同、拨付工程进度款和竣工结算的依据。结算工程量以合同约定为准。中标人由于自身原因造成工程量的增加不得以任何形式调增。
8. 本次招标工程项目的投标报价是有分部分项工程费、措施项目费、其他项目清单计价、规费及税金五项组成, 投标人应根据招标文件中的工程清单及有关要求, 结合和施工现场情况、自行制定的施工方案或施工组织设计, 按照企业成本核算水平和市场价格自行组成工程项目综合单价。综合单价由完成单位工程清单项目所必需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险金等相关费用组成。
9. 本次招标工程项目的脚手架使用费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架、临时设施费、安全措施费、文明施工费、配合费、垂直运输机械使用费、环境保护费、建筑物超高增加费、大型机械设备安装、拆除及进出场费以及其他费用, 由投标人结合工地现场条件, 企业管理水平等因素, 在措施项目清单中填写此部分内容的投标报价。
10. 投标人在措施项目中未列入的项目, 认为已被投标人计入分部分项工程量清单报价中。
11. 本清单中叙述不到位的, 由投标人根据施工组织设计、施工设计图答疑或变更、规范考虑在报价中。
12. 工程量清单项目名称、项目特征所述内容为主要内容, 投标人报价时应按照施工图纸、答疑及变更、施工组织设计及有关施工规范完成该项目的全部内容。

新疆正昊工程建设管理有限公司
2025 年 5 月 20 日



建设项目投标报价汇总表

工程名称：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	104. 84			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层碾压, 压实系数不小于0. 95 2. 填方材料品种:原土回填	m3	82. 13			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:15km	m3	22. 71			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5. 0混合砂浆	m3	27. 03			
2	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5. 0混合砂浆	m3	5. 83			
3	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台	m2	1. 66			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3. 23			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18. 41			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 01			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1. 06			
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌	m3	5. 15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中
央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
6	010507001001	散水、坡道	1. 散水 2. 垫层材料种类、厚度:300厚戈壁土垫层 3. 面层厚度:80厚C25细石混凝土，撒1:1水泥砂浆抹平	m2	32.04			
7	010507001002	散水、坡道	1. 坡道 2. 垫层材料种类、厚度:300厚卵石灌M2.5混合砂浆，100厚C20混凝土垫层 3. 面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	32.04			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.291			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.681			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.49			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.093			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.034			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
1	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:钢楼梯 爬式	t	0.021			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:WM1525 2. 门框、扇材质:成品四防门	樘	1			
2	010807001001	金属（塑钢、断	1. 框、扇材质:65系列	m2	6.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中
央农村综合改革转移支付（农村公益事
业）项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥）窗	节能塑钢窗双层中空玻璃					
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 3. 防水层数:2道	m2	59.81			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 雨蓬 2. 卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 3. 防水层数:2道	m2	1.95			
3	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.2 厚聚氨酯防水涂膜	m2	137.32			
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.2 厚聚氨酯防水涂膜	m2	58.67			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚XPS保温板 3. 30厚C20细石混凝土保护层 4. 碎加气块找2%破，最薄处30厚 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	46.47			
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 雨蓬 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚XPS保温板 3. 防护材料种类、做法:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1.95			
3	011001002001	保温隔热天棚	1. 雨蓬 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚岩棉保温板 3. 防护材料种类及做法:5厚聚合物胶浆符合	m2	1.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			耐碱玻纤网格布					
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧及栏板内外侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚聚合物胶浆符合耐碱玻纤网格布	m2	28.66			
5	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚热固性酚醛板（B1级） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚聚合物胶浆符合耐碱玻纤网格布	m2	142.73			
6	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:基础 2. 胶泥种类、配合比:一道冷底子油两道热沥青	m2	106.2			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:150厚戈壁土垫层，80厚C20混凝土垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	44.66			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖踢脚线	m	46.32			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打	m2	137.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆找平					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:天棚 2. 抹灰厚度、材料种类:6厚粉刷石膏砂浆打底找平, 2厚面层耐水腻子找平	m2	44.66			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 2. 部位:内墙	m2	137.32			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 2. 部位:天棚	m2	44.66			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 三遍 2. 部位:雨蓬	m2	1.95			
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 三遍 2. 部位:外墙	m2	141.47			
5	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断	m2	51.95			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:4.35m	m2	60			
2	011702001001	基础	带形基础模板	m2	86.92			
3	011702001002	基础	垫层模板	m2	7.56			
4	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	13.58			
5	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	3.77			
6	011702016001	平板	平板模板	m2	44.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-1KV-4*6 3. 规格: 10mm2以下 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级 (kV): 1kv	m	7.27			
2	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号: BV-2.5 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	101.68			
3	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号: BV-4 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	88.08			
4	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: sc15 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求: 符合规范要求	m	29.2			
5	030411001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: sc20 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求: 符合规范要求	m	26.06			
6	030411001003	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: sc50 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求: 符合规范要求	m	4.55			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称: 密闭吸顶灯 2. 型号: 36w 3. 类型: 吸顶装	套	6			
8	030404033001	风扇	1. 名称: 壁挂式排风机 2. 型号: 0.04KW 1230M³/H 3. 安装方式: 吸顶	台	2			
9	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型: 电散热器	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:950w					
10	030404035001	插座	1. 名称:密闭型单项五孔插座	个	5			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭防水双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:密闭防水三联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
13	030404017001	配电箱	1. 名称:AM 2. 型号:600*500*300 3. 安装方式:距地1. 5m暗装	台	2			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1KV以下	个	1			
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:距地0. 5m暗装	台	1			
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	37.14			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:ppr管 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接	m	2.6			
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:衬塑镀锌钢管 3. 规格、压力等级:dn50 4. 连接形式:螺纹连接	m	41.62			
3	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:衬塑镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	23.31			
4	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:衬塑镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	9.31			
5	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:排水管 2. 介质:铸铁排水管 3. 材质、规格:de160 4. 连接形式:法兰连接	m	2			
6	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:铸铁排水管 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	m	13.18			
7	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:铸铁排水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	m	51.36			
8	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:铸铁排水管 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	m	8.68			
9	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:de50	组	1			
10	031003012001	倒流防止器	1. 材质:防污止回阀 2. 型号、规格:de50	套	1			
11	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

库车市乌恰镇蔬菜新村2025年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 323166.46
(大写) : 叁拾贰万叁仟壹佰陆拾陆元肆角陆分

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: 李娟
21226500001041
新疆正昊建设工程有限公司
有效期至: 2026年06月24日

复核人: 土元红
A11216500002230
新疆正昊建设工程有限公司
有效期至: 2025年09月29日

审核人: 牟新灵
B11136500002463
新疆正昊建设工程有限公司
有效期至: 2025年12月31日

编制时间: 年 月 日 复核时间: 年 月 日

库车市乌恰镇蔬菜新村 2025 年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目
招标控制价编制说明

库车市乌恰镇人民政府：

新疆正昊工程建设管理有限公司受业主的委托，就《库车市乌恰镇蔬菜新村 2025 年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目》的招标控制价编制工作已完成，并做如下说明：

一、工程概况

工程名称：库车市乌恰镇蔬菜新村 2025 年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目

建设单位：库车市乌恰镇人民政府

工程地点：库车市乌恰镇镇蔬菜新村

工程规模：新建厕所 60m²，地上一层，砖混结构，檐口高度 3.45m，新建 4m 宽沥青路面 266.27m。

建筑类别：本工程取费类别执行 2020 版《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》中的建筑与装饰工程、安装工程、市政工程取费；税金按一般计税法。

二、编制范围

施工图纸设计及招标文件约定范围内所有建筑、装饰、给排水、电气、采暖、市政道路相关配套附属工程及设备购置等全部工程内容。

三、编制依据

1. 编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

（GB50854-2013）通用安装工程工程量计算规范》

（GB50856-2013）《市政工程工程量计算规范》

（GB50857-2013）；

2. 工程量计量依据：中库车市乌恰镇蔬菜新村 2025 年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目施工图、图纸中所列相关图集、图纸会审记录以及答疑会后相关设计变更；

3. 消耗量定额依据：执行 2020 版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》、2020 版《通用安装工程及新疆维吾尔自治区补充消耗量定额》、2020 版《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》；

4. 工程计价依据：执行《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额 2022 年阿克苏地区单位估价表》、《通用安装工程及新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额 2022 年阿克苏地区单位估价表》、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额 2022 年阿克苏地区单位估价表》；

5. 费用定额依据：执行 2020 版《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》。

6. 人工费价差调整执行《新疆房屋建筑与装饰工程、安装工程、市政工程消耗量定额 2022 年阿克苏地区单位估价表》，本估价表内人工费单价一律以“综合工日”表示，不分工种、技术等级。其中建筑工程和市政工程一类人工：100 元/工日、二类人工：127 元/工日、三类人工：148 元/工日，安装工程人工不分工种、技术等级，每工日单价 138 元；定额内市场人工单价的调整是对定额人工单价找差，调增部分单独列项，只计

税金，不计取其它费用。材料价格调整执行阿克苏地区 2025 年 3 月建设工程信息价格。

7. 本工程按 2019 年 4 月 1 日自治区住房和城乡建设厅发布的新建标【2019】4 号文《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》的文件执行，以增值税 9%计税。

四、编制方法

1. 工程量计算依据施工图、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

2. 分部分项工程费的编制根据招标文件中的分部分项工程量清单及有关要求，按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013 有关规定确定综合单价计价。招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价计入综合单价。

3. 措施项目费中的安全文明施工费按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价，该部分不得作为竞争性费用。措施项目结合项目本身特点、按招标文件的要求、施工图说明及现场勘查、施工组织方案等确定，措施项目分为以“量”计算和以“项”计算两种。

4. 企业管理费、利润按相应工程类别执行 2020 版《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》。

5. 规费和税金等均按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。

五、有关材料、设备、费用的说明

1. 材差上有的材料均执行材差文件，材差中没有的材料参考市场价；

2. 暂列金：无；

3. 专业工程暂估价：无；

4. 智慧工地基础配置费 0 元；

5. 风险费按：材料费+材料费价差合计的 3%计取；

6. 余土外运 15km，材料运距无；

7. 其他需要补充说明的内容：无；

六、招标控制价

招标控制价：323166.46 元

大写：叁拾贰万叁仟壹佰陆拾陆元肆角陆分

新疆正昊工程建设管理有限公司

2025 年 5 月 20 日

