

库车市2025年自治区财政塔克拉玛干沙漠边缘
阻击战（简易砂石路面作业道路建设）

招标工程量清单

招 标 人：

造价咨询人：

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 日 期：

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：库车市2025年自治区财政塔克拉玛干沙漠边缘阻击战（简易砂石路面作业道路建设）

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	简易砂石路建设	
二	措施项目	
1	临时工程	
三	其他项目	
四	零星工作	
	合计	

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：库车市2025年自治区财政塔克拉玛干沙漠边缘阻击战（简易砂石路面作业道路建设）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	简易砂石路建设			1				
1.1	500100001001	场地平整	1、土类分级：I～II 2、推土距离：20m 3、名称：推土机平整场地、清理表层土 4、道路规格：4.85公里，宽3米	m3	7275				
1.2	500100001002	垫层料填筑	1、运距：平均运距110Km 2、颗粒级配：天然砂石 3、分层厚度及碾压遍数：基层和面层厚度共40cm；分层填筑，每层厚度不超过30cm 4、填筑体相对密度：压实度不低于90%	m3	5820				
1.3	500100001003	沟、槽土方开挖	1、土类分级：I～II 2、断面形式及尺寸：矩形断面，深度为30~50cm，底宽为30~40cm，边沟坡度与道路纵坡一致，不小于0.3%，确保排水通畅。 3、运距：0.5Km 4、名称：道路两旁设置边沟	m3	1358				

其他项目清单

合同编号:

工程名称：库车市2025年自治区财政塔克拉玛干沙漠边缘阻击战（简易砂石路面作业道路建设）

第1页 共1页

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：
工程名称：库车市2025年自治区财政塔
克拉玛干沙漠边缘阻击战（简易砂石路
面作业道路建设）

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	5.6	18	7	9	
	石方工程	5.6	18	7	9	
	砌筑工程	5.6	6	7	9	
	混凝土浇筑工程	5.6	18	7	9	
	模板工程	5.6	10	7	9	
	钢筋工程	5.6	4	7	9	
	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
	钻孔灌浆工程	5.6	5	7	9	
	锚固工程	5.6	10	7	9	
	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
	疏浚工程	5.6	6	7	9	
	其他工程	5.6	10	7	9	
	不取费					
	自编定额					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	设备安装工程	5.6	60	7	9	
	管道安装工程	5.6	60	7	9	