

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 新和县人民医院零星维修

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 套装门	樘	1			
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 套装门	樘	1			
3	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质: 防盗窗	m2	20.3			
4	010807005002	金属格栅窗	1. 框、扇材质: 防护栏	m2	17.4			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位: 门诊楼屋顶防水	m2	985			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位: 医技楼屋顶防水	m2	1100			
3	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位: 外科楼屋顶防水	m2	1450			
4	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位: 值班室楼屋顶防水	m2	118			
5	010902001005	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位: 连廊楼屋顶防水	m2	115			
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 保护层: 20mm1:3水泥砂浆保护层 2. 找平层: 20mm1:2.5水	m2	985			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 新和县人民医院零星维修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			泥砂浆找平层					
7	011101006002	平面砂浆找平层	1. 保护层:20mm1:3水泥砂浆保护层 2. 找平层:20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1100			
8	011101006003	平面砂浆找平层	1. 保护层:20mm1:3水泥砂浆保护层 2. 找平层:20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1450			
9	011101006004	平面砂浆找平层	1. 保护层:20mm1:3水泥砂浆保护层 2. 找平层:20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	118			
10	011101006005	平面砂浆找平层	1. 保护层:20mm1:3水泥砂浆保护层 2. 找平层:20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	115			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板隔断 2. 刮腻子、刷乳胶漆	m2	108			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	门诊楼屋顶清理及整理电、网线	1. 名称:门诊楼屋顶清理及整理电、网线	m2	985			
2	01B002	医技楼屋顶清理及整理电、网线	1. 名称:医技楼屋顶清理及整理电、网线	m2	1100			
3	01B003	外科楼屋顶清理及整理电、网线	1. 名称:外科楼屋顶清理及整理电、网线	m2	1450			
4	01B004	值班室屋顶清理及整理电、网线	1. 名称:值班室屋顶清理及整理电、网线	m2	118			
5	01B005	连廊屋顶清理及整理电、网线	1. 名称:连廊屋顶清理及整理电、网线	m2	115			
6	01B006	空调铜管	1. 名称:空调铜管	m	162.5			
7	01B007	移空调	1. 名称:移空调	个	7			
8	01B008	锁芯	1. 名称:锁芯	套	2			
9	01B009	窗户护栏	1. 名称:窗户护栏 2. 工作内容:窗户需要拆卸下来后重新根据窗	个	86			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-01

