

拜城县公安局基层派出所五小工程维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：拜城县公安局基层派出所五小工程维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
3	采暖工程				
4	给排水工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	亚吐尔派出所健身房		
1.2	亚吐尔派出所食堂		
1.3	亚吐尔派出所浴室		
1.4	亚吐尔派出所党员活动室		
1.5	新城派出所		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程
维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		亚吐尔派出所健身房						
1	01B001	挂衣架	1. 挂衣架	个	4			
2	01B002	PVC背胶标语	1. PVC背胶标语	m2	14.4			
		分部小计						
		亚吐尔派出所食堂						
1	011108001001	石材零星项目	1. 名称:大理石台面	m2	4.16			
		分部小计						
		亚吐尔派出所浴室						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶	m2	20.81			
2	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:浴室隔断	m2	24			
3	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:地砖	m2	20.81			
4	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:面砖墙面	m2	44.61			
5	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm、两道	m2	20.81			
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm、两道	m2	50.22			
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金	m2	5.88			
8	01B004	蹲台	1. 名称:蹲台砌筑	项	1			
		分部小计						
		亚吐尔派出所党员活动室						
1	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:石膏板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8m钢筋 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢主龙骨TB24*38, 间距1200, T型轻钢次龙骨TB24*38, 间距600, T型轻钢横撑龙骨TB24*38, 间距600 4. 基层材料种类、规格:石膏板	m2	58.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程
工程维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 面层材料品种、规格：耐火耐水纸面石膏板 6. 防护材料种类：901胶水白水泥腻子批、刷白色乳胶漆各两遍					
2	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝方通间距100mm	m2	31.2			
3	011210001001	木隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：木隔断	m2	12			
4	01B005	荣誉柜	1. 荣誉柜	m2	9.12			
5	01B006	书柜	1. 书柜	m2	9.12			
6	01B007	公安背景墙	1. 公安背景墙	m2	8.26			
7	01B008	党员誓词背景墙	1. 党员誓词背景墙	m2	12.6			
8	01B009	党员誓词两侧突出异形背景	1. 党员誓词两侧突出异形背景	m2	6			
9	01B010	文化墙	1. 文化墙	m2	24.5			
		分部小计						
		新城派出所						
1	010802001002	金属(塑钢)门、窗	1. 门框、扇材质：断桥隔热铝合金	m2	43.28			
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆	m2	313.33			
3	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆	m2	207.52			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：墙体等拆除	项	1			
5	011210002002	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：玻璃隔断	m2	9			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	3.96			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙面 2. 墙体类型：砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆打底拉毛	m2	39.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程
维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂找平 5. 基层处理:刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)					
8	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木地板	m ²	23.12			
9	011302001003	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶	m ²	52.76			
10	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 其他:门带门套	樘	2			
11	01B011	门洞门窗	1. 名称:门洞门窗	个	2			
12	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800面砖	m ²	52.76			
13	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:面砖墙面	m ²	25.45			
14	01B012	蹲台	1. 名称:蹲台砌筑	项	1			
15	01B013	垃圾清运	1. 名称:垃圾清运	项	1			
16	011505002001	晒衣架	1. 名称:晾衣架	组	2			
17	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:3水泥砂浆打底扫毛、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:6-10厚地砖踢脚	m ²	7.49			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 脚手架材质:焊接钢管	m ²	313.33			
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架 2. 脚手架材质:焊接钢管	m ²	207.52			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程
维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		亚吐尔派出所浴室						
1	030412001002	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 类型:吸顶安装	套	6			
2	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV-4	m	220.6			
3	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:RPE25	m	73.53			
4	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔暗插座(防水型) 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地 1.5m IP54	个	1			
5	03B001	电路改造	1. 名称:浴室电路改造	项	1			
		分部小计						
		亚吐尔派出所党员活动室						
1	030404035003	插座	1. 名称:单相五孔暗插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地 0.5m	个	6			
2	030404034002	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m	个	3			
3	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6			
4	030411006007	接线盒	1. 名称:开关盒	个	3			
5	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:RPE20	m	60			
6	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5	m	180			
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:格栅灯	套	12			
8	030412001005	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	40			
9	03B002	电路改造	1. 名称:党员活动室电路改造	项	1			
		分部小计						
		新城派出所						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-1KV-4x50	m	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
		新城派出所							
1	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:暖气片 2. 安装方式:挂式	片	100				
2	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN25	m	38.6				
3	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程
维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		亚吐尔派出所浴室						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR、De63、工作压力1.60MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	140			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR、De20、工作压力1.25MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	100			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PPR、De110 4. 连接形式: 承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	60			
4	03B001	外管网	1. 名称: 管网下水	项	1			
		分部小计						
		新城派出所						
1	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: 喷淋头	套	2			
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 加长洗手盆	组	1			
3	03B002	外管网改造	1. 名称: 外管网改造	项	1			
4	031004006002	大便器	1. 材质: 蹲式大便器	组	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：拜城县公安局基层派出所五小工程维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

