

# 拜城县中医医院2024年11月政府采购意向

来源：拜城县中医医院

发布时间：2024-11-11

浏览次数：302

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将拜城县中医医院2024年11月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
1	拜城县中医医院救护车保险购置项目	一辆救护车保险	8500.00	2024年11月	
2	拜城县中医医院康复二科儿童康复器具购置项目	矫正椅、浴椅、平衡板、学习桌、助行器、直立床等一批	59366.00	2024年11月	
3	拜城县中医医院空调购置、安装项目	需四台中央空调并安装	97739.00	2024年11月	
5	拜城县中医医院中医适宜技术推广基地部分改造项目	治未病科200平米改造	270000.00	2024年11月	
6	拜城县中医医院康复中心围建围墙及更换主电线项目	修建围墙22米、挪彩钢围墙60米、更换电线60米、维修开水器6个，电热水器7个、更换暖气管4米。	28545.00	2024年11月	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。



## 关于拜城县中医医院空调购置、安装项目情况说明

由于我院门诊大厅需要，拜城县中医医院于 2024 年 11 月 2 日召开拜城县中医医院党委会会议，经会议研究决定，同意本次采购，拟采用政采云在线询价的方式采购。采购内容：需四台中央空调并安装。预算金额 97739 元，资金来源：自筹资金。

拜城县中医医院

2024 年 11 月 26 日



请林书记交党委会议  
成批程序处理。  
罗江华  
2024.11.26

## 拜城县中医医院空调购置、安装项目清单



序号	商品名称	型号规格	单位	数量	单价	金额(元)	备注
1	中央空调	1、中央风风管机KFR-140	套	4	8199	32796	
		2、穿墙孔85mm	个	4	180	720	
		3、铜管19-10mm	米	155	260	40300	
		4、风管200mm	根	80	220	17600	
		5、风管110mm	根	10	120	1200	
		6、风阀200mm	个	8	200	1600	
		7、风口天圆地方200mm	个	16	60	960	
		8、风口天圆地方110mm	个	4	45	180	
		9、分风箱一分四	个	1	380	380	
		10、静压箱一分五	套	4	500	2000	
合计						97736	
要求：1. 所供商品必须货真价实，达到国家标准。2. 必须按照采购方需求及时供货，凡未在规定时间内供货按3%给予扣除总费用。3. 所供商品达不到采购方的要求，必须无条件退换。4. 以上包括安装、运输费用，甲方不在支付任何费用。							

张超



## 关于拜城县中医医院空调购置、安装项目采购需求

一、项目名称：拜城县中医医院空调购置、安装项目。

二、采购内容：

需四台中央空调并安装，外加一台医院旧空调安装。

三、对供应商的资质要求：

营业执照、面向中小企业。

四、必须上传资料：

1. 供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件。

2. 法定代表人授权委托书原件及被授权人居民身份证复印件；

3. 工商营业执照复印件；

4. 根据供应商所提供产品质量必须符合行业标准要求（出具的对应产品的白皮书，第三方检测机构出具的对应的检测报告）

5. 售后服务体系，售后服务承诺等方面；

6. 供应商提供厂家资质；

7. 必须上传响应的设备技术参数。

8. 必须上传所提供报价单，并盖章签字。

9. 产品实物图片。

10. 上传施工人员持有国家有效的，制冷证，高空作业证，电焊证，电工证。

五、安装需求：

（一）、安装位置

1. 室内机：安装位置由甲方指定。
2. 室内所以管线必须做保温，管线走向必须横平竖直。
3. 室外机安装位置由甲方指定，所以管线必须做保温，管线走向必须横平竖直。（投标前可来我院现场评估）

#### （二）、温度要求

1. 大厅和 6 个出口制热温度要求 22-26 度之间

#### （三）、施工安全由乙方全部负责。

1. 施工人员必须持有国家有效的，制冷证，高空作业证，电焊证，电工证。

#### （四）、保修范围：

1. 整机及所有管线无条件保修十年，在保修范围内机器发故障时甲方通知乙方必须 1 小时内响应，2 小时内到达现场，12 小时内排除故障。

#### （五）、机器基本参数

1. 型号：GR-140W 冷暖两用 额定制冷量：13.8KW 额定制热量：16KW  
额定制冷：4.65KW 额定制热：4.5KW 额定电流制冷 8.2A 额定电流制热 8A  
最大输入功率：8.5KW 内机噪音 45dB(A) 外机噪音：58dB(A) 电压：220V

1. 特殊功能需求：具备智能控温、自清洁功能，遥控器操作简便，显示屏清晰易读。

2. 风管需 200mm 口径

#### （六）、配件与材料

1. 标配的安装配件齐全，如铜管、保温管、排水管等。若原配铜

管长度不足，需额外提供长度合适且质量可靠的铜管，并明确收费标准。

2. 配备质量合格的安装支架，支架材质需具备防锈蚀功能，能确保室外机稳定牢固地安装在外机位上。

(七)、售后保障

1. 安装完成后，提供详细的使用说明书和保修卡，说明保修期限、保修范围和售后服务电话。

2. 承诺在安装后 3 天内进行回访，检查空调运行状况，及时解决可能出现的问题。

六、合同签订：公示结束后，在五日内签订，如不按时签订视为自动放弃，采购人将重新组织采购，给采购人造成损失的，将由对方赔付。

七、送货时限：15 日内完成配送与安装。

八、支付方式：按合同支付。

九、验收标准：以甲方验收合格为准。

十、项目负责人：马合麦提

电话：13028787829

邮箱：1171692715@qq.com

单位落款（盖章）

日期 2024 年 11 月 26

