

拜城县乡镇卫生院零星维修-黑英山卫生院预算单

序号	项目名称	规格参数	数量	计量单位	单价	合计
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除天棚吊顶	66	m2	14	924
2	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 13mm 矿棉板	66	m2	75	4950
3	宣传栏	1. 不锈钢宣传栏: 1500*1800	2	个	3600	7200
4	维修宣传栏	1. 维修宣传栏 (玻璃维修)	2	个	1250	2500
5	普通灯具	1. 名称: 圆球吸顶灯 2. 型号: LED	9	套	81	729
6	普通灯具	1. 名称: 平板灯 2. 型号: LED 3. 规格: 600*600	2	套	118	236
7	插座	1. 名称: 插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 五孔	7	个	33	231
8	配线	1. 名称: 槽板配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: 2.5 4. 材质: 铜芯	300	m	4	1200
9	配线	1. 名称: 槽板配线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: 4 4. 材质: 铜芯	100	m	5	500
10	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 3cm	200	m	16	3200
11	疏通下水	1. 拆除原有地面、排水、更换疏通排水管、试水、回填、恢复原有地面	6	次	720	4320
12	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式	3	组	426	1278
13	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式 3. 组装形式: 拆除并重新安装马桶	2	组	684	1368
14	塑料管	1. 介质: 污水 2. 材质、规格: UPVC De110 3. 连接形式: 粘接	9	m	57	513
15	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: PPR 给水 3. 材质、规格: De25 4. 连接形式: 热熔连接	35	m	35	1225
16	塑料阀门	1. 规格: 变径 DN40变径25 2. 连接形式: 热熔	1	个	23	23
17	塑料阀门	1. 规格: 阀门 DN25 2. 连接形式: 热熔	2	个	32	64
18	塑料阀门	1. 规格: 阀门 DN40 2. 连接形式: 热熔	1	个	57	57
19	螺纹阀门	1. 类型: 拆除并更换脚踏式阀门开关 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝接	1	个	142	142
20	给、排水附(配)件	1. 材质: 拆除并更换高位水龙头	1	个	56	56

21	下水软管	1. 更换下水软管	4	根	20	80
22	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15	1	个	21	21
23	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀三通阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	1	个	82	82
24	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PPR 给水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	88	m	41	3608
25	钢制散热器	1. 结构形式:钢二柱散热器片 2. 型号、规格:新型钢二支柱暖气片 (每片重量》2.2公斤,内防腐) 3. 安装方式:壁挂	90	片	69.9	6291
合计						40798