

阿克苏地区二中浴室改造项目清单

序号	货物名称	规格参数	单位	数量	单价	金额	备注
1	墙砖	3.7*2.7*2+2.1*2.7*2	平方	32	90	2880	含沙子水泥人工及辅材
2	地砖		平方	8	85	680	含沙子水泥人工及辅材
3	集成吊顶		平方	8	90	720	含2个30*30LED灯具
4	卫生间排风		套	1	380	380	30*30 排风扇、110 墙体开洞。PVC 管材
5	浴室隔板		个	6	180	1080	1.8 公分 pvc 板材 含封边及辅材
6	柜子		套	1	730	730	根据
7	大型手持花洒		套	5	150	750	带自清洁, 带支架
8	防水帘		套	6	50	300	
9	国标 25PPR 冷热水管	冷热水两路水管	米	25	26	650	含弯头三通等辅材
10	高分子防水	地面 8 平方墙体翻边 120 公分高	平方	29	36	1044	含水泥人工辅材及防水台
11	原墙体及地砖铲除		项	1	260	260	原墙体不铲除, 墙砖壁挂力度达不到存在脱落的安全隐患、垃圾清运、及原有改造管子
12	排水		项	1	220	220	浴室排水入隔壁下水管道, 需墙体破孔隔壁房子地砖破除及恢复等
13	税金利润		项	0.03	9694	290.82	
合计: 9984.82							
		一共 24 个浴室改造合计		24*9984.82		239635.68	

工程描述: 将 2-4 号宿舍楼东侧、西侧原话吧, 改成学生浴室, 每个浴室 5 个淋浴位 (一边三个淋浴位, 另一边 2 个淋浴位和一个置物架), 1 组 7 格置物架, 防水材料, 稳定性好, 可以放下脸盆, 淋浴位含简易置物架, 顶部集成吊顶, 排风扇, 每个淋浴位加装防水帘, 原房间入户门拆除, 换成防水帘。

1350

阿克苏市

184380

阿克苏市

序号	区域	项目名称	数量	单位	单价	总价	小计	备注
1	教师周转房防水	周转房防水	620	平方	40	24800	25675	拆除及恢复
		恢复苯板	35	平方	25	875		
序号	区域	项目名称	数量	单位	单价	总价	小计	备注
1	四号宿舍楼	防水	1100	平方	40	44000	45350	拆除及恢复
		恢复苯板	54	平方	25	1350		

总计：184380+25675+45350=255405 元

1. 顶层原防水层拆除，卫生清理，垃圾清理、清运；2. 墙体上翻 30 公分，做法要求，将原保温板拆除 40 公分，防水贴墙做，然后恢复保温板，不用喷漆（预计 120 m²，保温板厚度 5 公分）。3. 材料要求：3 mm 厚 SBS 复合改性沥青防水卷材（满粘铺贴）；防水层数：二层，一层带砂，一层不带砂，面层带砂。