

采 购 单

采购单位：阿克苏公路管理局沙雅分局

序号	物资名称	规格型号	计量单位	数量	备注
1	前方100m施工	三角形边长1.1m（四类反光膜）	块	4	路面作业标志牌
2	向左改道标志	三角形边长1.1m（四类反光膜）	块	2	路面作业标志牌
3	限速60标志	直径1m（四类反光膜）	块	4	路面作业标志牌
4	限速40标志	直径1m（四类反光膜）	块	8	路面作业标志牌
5	向左线型诱导标志	1.8m*0.8m（四类反光膜）	块	2	路面作业标志牌
6	施工长度500m	三角形边长1.1m（四类反光膜）	块	4	路面作业标志牌
7	路栏	1.8m+1m（四类反光膜）	块	4	路面作业标志牌
8	向右线型诱导标志	1.8m*0.8m（四类反光膜）	块	4	路面作业标志牌
9	施工结束标志	三角形边长1.1m（四类反光膜）	块	4	路面作业标志牌
10	限速80标志	直径1m（四类反光膜）	块	4	路面作业标志牌
11	左侧车道数变少标志	1.2*1.7（长*高）（四类反光膜）	块	2	路面作业标志牌
12	会车让行标志（圆）	直径1m（四类反光膜）	块	2	路面作业标志牌
13	会车先行标志（方）	正方形边长0.8m（四类反光膜）	块	2	路面作业标志牌
14	双向交通	三角形边长1.1m（四类反光膜）	块	2	路面作业标志牌
15	前方600m施工	三角形边长1.1m（四类反光膜）	块	2	路肩作业标志牌
16	限速40公里	直径1m（四类反光膜）	块	2	路肩作业标志牌
17	解除限速40公里	直径1m（四类反光膜）	块	2	路肩作业标志牌
18	路栏	1.8m*1m（四类反光膜）	块	2	路肩作业标志牌
19	施工移动标志	三角形边长0.9m（四类反光膜）	块	4	移动作业标志牌