

阿克苏地区纤维检验所
棉花含杂率检验实验室
维修改造工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室维修改造

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	棉花含杂率检验实验室维修改造				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：棉花含杂率检验实验室维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、破损地砖拆除		
1.2	二、地砖铺贴修补		
1.3	三、内外墙破损清理		
1.4	四、粉刷内外墙		
1.5	五、操作间、平衡室配电改造		
1.6	六、门		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		一、破损地砖拆除						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:起翘 破损地砖拆除	m2	60			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除地 砖垃圾清运 2. 运距:25km	m3	3			
		分部小计						
		二、地砖铺贴修补						
1	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:以实际计算 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:以实际计算 3. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600地砖	m2	58.9			
		分部小计						
		三、内外墙破损清理						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙清理 2. 抹灰层种类:返碱破 损铲除, 墙固处理底面 3. 人工倒运100m, 汽车 外运25km 4. 不含门窗洞	m2	1326.5			
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙清理 2. 抹灰层种类:返碱破 损铲除, 草酸、墙固处 理底面 3. 人工倒运100m, 汽车 外运25km 4. 不含门窗洞	m2	4492			
		分部小计						
		四、粉刷内外墙						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:外墙刮 腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数 :外墙乳胶漆 3. 不含门窗洞	m2	1326.5			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:内墙防 水腻子 3. 不含门窗洞	m2	2902.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室维修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		五、操作间、平衡室配电改造						
1	011104004001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:4cm厚、600*600、釉面、钢制	m ²	510			
2	030404019003	设备钢板	1. 名称:设备钢板 2. 型号:8MM厚度 3. 包含:含运费、卸车人工	块	25			
		分部小计						
		六、门						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:65系列断桥隔热铝隔断门 实验室大门1.4mm厚度	m ²	32			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.71				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.34				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室维修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.26				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室
维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.14	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.36	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.32	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.18	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.9	
2	税金	税前工程造价		3	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、旧暖气片拆除		
1.2	二、暖气安装		
1.3	三、操作间、平衡室配电改造		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
	投标报价合计=一+二+三+四+六		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂
率检验实验室维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		一、旧暖气片拆除						
1	031005001001	旧暖气拆除	1. 型号、规格:旧暖气拆除 24片/组	组	20			
2	031005001002	旧暖气拆除	1. 型号、规格:旧暖气拆除 10片/组	组	3			
3	031005001003	旧暖气拆除	1. 型号、规格:旧暖气拆除 18片/组	组	1			
4	031005001004	旧暖气拆除	1. 型号、规格:旧暖气拆除 14片/组	组	1			
5	031005001005	旧暖气拆除	1. 型号、规格:旧暖气拆除 20片/组	组	1			
		分部小计						
		二、暖气安装						
1	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制暖气片 2. 型号、规格:里外防腐处理	片	524			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:PPR热水管 DN32 4. 包含:32PPR内丝组合活接、液体生料带、32PPR弯头	m	20			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	个	25			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	1			
5	031003011001	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	副	2			
		分部小计						
		三、操作间、平衡室配电改造						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:20路全正泰电器	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂
率检验实验室维修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:YJV4*50 ² +1	m	150			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:室内电力电缆头 2. 规格:50mm ² 以下	个	2			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:YJV3*4+2	m	500			
5	030404019001	控制开关	1. 名称:250A空开	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.56				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.31				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室维修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：阿克苏地区纤维检验所棉花含杂率检验实验室
维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		6.85	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.27	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.52	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.18	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.01	
2	税金	税前工程造价		3	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：