

阿克苏地区纤维检验所
阿克苏实验室维修改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：阿克苏地区纤维检验所阿克苏实验室维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	阿克苏实验室维修改造				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿克苏实验室维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
	合计				

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所阿克苏实验室
维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、棉袋暂存室		
1.2	二、待检棉存放室		
1.3	三、杂质分析室		
1.4	四、分样大厅		
1.5	五、感官检验室		
1.6	六、库房爬梯		
1.7	七、实验室正立面外墙		
1.8	八、台阶两侧坡道		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所阿克苏实验室维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		一、棉袋暂存室						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 面层：5mm兴铁库板 2. 龙骨：50*30*1.5方管骨架龙骨	m2	62.64			
2	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 高度：5.6m	m2	69.57			
		分部小计						
		二、待检棉存放室						
1	011207001002	墙面装饰板	1. 面层：5mm兴铁库板 2. 龙骨：50*30*1.5方管骨架龙骨	m2	229.77			
2	X011701012002	装饰装修脚手架	1. 高度：5.6m	m2	289.77			
		分部小计						
		三、杂质分析室						
1	011207001003	墙面装饰板	1. 面层：5mm兴铁库板 2. 龙骨：50*30*1.5方管骨架龙骨	m2	62.64			
2	X011701012003	装饰装修脚手架	1. 高度：5.6m	m2	68.52			
		分部小计						
		四、分样大厅						
1	011207001004	墙面装饰板	1. 面层：5mm兴铁库板 2. 龙骨：50*30*1.5方管骨架龙骨	m2	174.65			
2	X011701012004	装饰装修脚手架	1. 高度：5.6m	m2	209.87			
		分部小计						
		五、感官检验室						
1	011207001005	墙面装饰板	1. 面层：5mm兴铁库板 2. 龙骨：50*30*1.5方管骨架龙骨	m2	166.84			
2	X011701012005	装饰装修脚手架	1. 高度：5.6m	m2	193.3			
		分部小计						
		六、库房爬梯						
1	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：低碳钢 2. 钢梯形式：爬式	t	0.228			
2	01B001	漏水检查及修补	1. 含登高车	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所阿克苏实验室维修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		七、实验室正立面外墙							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体材料：保温一体板 2. 做法：25cm长锚栓，耐碱玻纤网2层+抗裂砂浆砂浆抹面8mm，面层喷真石漆	m2	655				
2	011701008001	外装饰吊篮		m2	704.94				
		分部小计							
		八、台阶两侧坡道							
1	010507001001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：C25砼100厚	m2	8.2				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所阿克苏实验室维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.71				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.34				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所阿克苏实验室维修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.26				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区纤维检验所阿克苏实验室维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.14	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.36	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.32	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.18	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.9	
2	税金	税前工程造价		3	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：