

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：疏附县塔什米里克乡14村小学250kVA变压器安装工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030401001001	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸式变压器 2. 容量 (kV·A):S11-M-250/10 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1			
2	030402017001	低压成套配电柜	[项目特征] 1. 名称:低压综合配电箱 2. 型号:四合一250kVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	套	1			
3	030410002001	横担组装	[项目特征] 1. 名称:引向横担 2. 材质:63*6*3000 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	4			
4	03B001	跌开支架	[项目特征] 1. 名称:跌开支架 2. 尺寸:63*6*200	个	3			
5	03B002	抱箍	[项目特征] 1. 名称:抱箍 2. 尺寸:16*210	套	6			
6	03B003	抱箍	[项目特征] 1. 名称:抱箍 2. 尺寸:16*240	套	6			
7	03B004	抱箍	[项目特征] 1. 名称:抱箍 2. 尺寸:16*260	套	6			
8	03B005	抱箍	[项目特征] 1. 名称:抱箍 2. 尺寸:16*280	套	6			
9	03B006	抱箍	[项目特征]	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏附县塔什米里克乡14村小学250kVA变压器安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:抱箍 2. 尺寸:16*300					
10	03B007	槽钢	[项目特征] 1. 名称:槽钢 2. 尺寸:12*3000	根	2			
11	03B008	槽钢	[项目特征] 1. 名称:槽钢 2. 尺寸:8*3000	根	2			
12	03B009	穿钉	[项目特征] 1. 尺寸:16*400 2. 名称:穿钉	套	8			
13	03B010	针瓶	[项目特征] 1. 名称:针瓶 2. 规格:PS-15	套	12			
14	040801017001	跌落式熔断器	[项目特征] 1. 名称:跌落式熔断器 2. 型号:RW12-12/200A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线 3. 接地	组	2			
15	03B011	跌落保险护套	[项目特征] 1. 名称:跌落保险护套	套	2			
16	030402010001	避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 型号:HYY5WS-17/50 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	2			
17	03B012	避雷护套	[项目特征] 1. 名称:避雷护套	套	2			
18	03B013	接地角铁	[项目特征] 1. 名称:角铁 2. 尺寸:50*5*1500	根	4			
19	03B014	接地角铁	[项目特征] 1. 名称:角铁 2. 尺寸:40*4*2000	根	4			
20	03B015	接地护套	[项目特征] 1. 名称:接地护套 2. 材质:热缩管	m	8			
21	03B016	铜鼻子	[项目特征] 1. 名称:铜鼻子 2. 尺寸:DTL-70	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏附县塔什米里克乡14村小学250
kVA变压器安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	03B017	铜鼻子	[项目特征] 1. 名称:铜鼻子 2. 尺寸:DTL-240	个	3			
23	03B018	铜鼻子	[项目特征] 1. 名称:铜鼻子 2. 尺寸:DTL-120	个	1			
24	03B019	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 2. 规格:600A	个	18			
25	03B020	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 2. 规格:SLG-2 (3+1)	个	4			
26	080807009001	电缆支架	[项目特征] 1. 名称:电缆支架 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 补刷油漆 3. 接地 4. 运输	套	2			
27	030408003001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:110*6000 (PVC 红色) [工作内容] 1. 保护管敷设	m	6			
28	03B021	U型卡	[项目特征] 1. 名称:U型卡 2. 规格:10*100	个	2			
29	030410002002	横担组装	[项目特征] 1. 名称:变压器固定横担 2. 材质:60*6*600 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2			
30	03B022	变压器护套	[项目特征] 1. 名称:变压器护套	套	1			
31	03B030	避雷器保护套	[项目特征] 1. 名称:避雷器保护套	套	1			
32	03B031	卡盘	[项目特征] 1. 名称:卡盘	个	5			
33	03B032	悬瓶	[项目特征] 1. 名称:悬瓶	个	6			
3	03B033	拉线制	[项目特征]	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏附县塔什米里克乡14村小学250
kVA变压器安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		作	1. 名称:拉线制作					
35	03B023	异型并勾	[项目特征] 1. 名称:异型并勾 2. 规格:JBL50-240	个	6			
36	03B024	接地挂环	[项目特征] 1. 名称:接地挂环 2. 变压器专用	组	1			
37	03B025	相序牌	[项目特征] 1. 名称:相序牌 2. 规格:ABC	套	1			
38	03B026	保护管接头	[项目特征] 1. 名称:保护管接头 2. 规格:90°	个	4			
39	03B027	警示牌 (PVC)	[项目特征] 1. 名称:警示牌 (PVC) 2. 内容:禁止攀登 2张 、禁止靠近 2张	块	4			
40	03B028	低压热缩终端	[项目特征] 1. 名称:低压热缩终端 2. 规格:150-240	套	2			
41	011503001001	围栏	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格 :变压器围栏 2. 高度:1.5m高 3. 栏板材料种类、规格 、颜色:含围栏基础 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	12			
42	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*150+1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	8			
43	030410003001	导线架设	[项目特征] 1. 名称:导线 2. 型号:JKLGYJ-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架 设	km	0.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏附县塔什米里克乡14村小学250kVA变压器安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

