

疏勒县第一中学办学水
平提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县第一中学办学水平提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		围墙部分						
1	01B001	定制围墙	1. 冲孔式围墙 2. 围墙高度2800mm 3. 50mm*50mm*2mm（厚）方钢立柱，间距为1200mm，使用膨胀螺丝焊接固定在地面上 4. 横杆使用40mm*40mm*2mm（厚）方钢焊接在立柱上，间距为1400mm 5. 面层板材质尺寸为：1400mm*1400mm*1.5mm（厚）的铝单板 6. 颜色样式由甲方指定	m	305			
		分部小计						
		拆除部分						
1	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除原有损坏卫生洁具 2. 洗手盆	套	40			
2	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除原有损坏卫生洁具 2. 小便器	套	32			
3	011612001001	管道拆除	1. 拆除原有管道 2. 包含给水管，和部分排水管	m	236			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖地面，拆至防水层并拆除	m ²	516.48			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有块料墙面，拆至抹灰层损坏严重部位一并铲除	m ²	1481.76			
6	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有涂料面层，抹灰层损坏部位一并铲除 2. 部位：墙砖上部与天棚处	m ²	754.08			
7	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除蹲便处混凝土地台 2. 200mm厚	m ²	168.48			
8	010103002002	余方弃置	1. 拆除卫生间后的垃圾后人工搬运至室外统一位置，并汽车外运至垃	m ³	73.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县第一中学办学水平提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			圾场 2. 运距：15Km					
		分部小计						
		卫生间改造						
1	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：高分子自粘胶膜卷材防水2层	m ²	644.16			
2	011102003001	块料地面	1、10厚铺地砖，干水泥勾缝（宽缝时用1:1水泥砂浆勾平缝，浅色地砖用白水泥）（防滑地砖） 2、30厚DS M15砂浆（或1:3水泥砂浆）结合层 3、30厚细石混凝土找平层 4、素水泥浆一道	m ²	516.48			
3	011107002001	台阶	1. 卫生间混凝土地台c20 2. 200mm厚	m ²	168.48			
4	011204003001	块料墙面	陶瓷墙砖防水墙面（燃烧性能A级） 1、砂浆勾缝 2、粘贴8厚陶瓷墙砖 3、5厚干混砂浆粘接层	m ²	1481.76			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：二遍耐水腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防水涂料二遍	m ²	237.6			
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1、1. 喷刷涂料部位：顶棚 1、喷刷白色无机涂料 2、刮2厚耐水腻子	m ²	516.48			
7	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品板材（含小便斗隔断） 2. 小便器成品板材隔板做法详见新22J05-3-第39页	m ²	637.92			
8	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m ²	62.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县第一中学办学水平提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县第一中学办学水平提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：疏勒县第一中学办学水平提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管,冷水管DN20 4. 连接形式:采用插入式热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压	m	228.8			
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管,冷水管DN32 4. 连接形式:采用插入式热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压	m	89.6			
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管De75 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	25.6			
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管De50 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	105.6			
5	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料截止阀 3. 规格、压力等级:dn20 4. 连接形式:螺纹连接	个	24			
6	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 材质:蹲式大便器 2. 规格、类型:成品;采	组	144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：疏勒县第一中学办学水平提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

